

# 投 标 总 价

投 标 人：贵州省公路工程集团有限公司

(单位盖章)

2025年05月18日

# 投标总价

招 标 人：云岩区教育局

工程名称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目（二期）

投标总价(小写)：22852503.06

(大写)：贰仟贰佰捌拾伍万贰仟伍佰零叁元零陆分

投 标 人：贵州省公路工程集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：马白虎

(签字或盖章)

编 制 人：李明阳

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年05月18日

贵阳市第十中学鹿冲关校区维修 工程  
改造项目（二期）

---

投标总价

投 标 人：贵州省公路工程集团有限公司

(单位盖章)

2025年 05月 18日

# 投 标 总 价

招 标 人：云岩区教育局


工 程 名 称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目（二期）

投标总价（小写）：22852503.06

（大写）：贰仟贰佰捌拾伍万贰仟伍佰零叁元零陆分

投 标 人：贵州省公路工程集团有限公司

(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：李明阳



时 间：2025年 05月 18日

# 总 说 明

工程名称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目(二期)

第 1 页 共 2 页

## 一、工期及建设地点

1. 工期（日历天）：合同签订后 45 日历天。
2. 建设地点：贵阳市第十中学鹿冲关校区指定地址。

## 二、验收标准、规范及方式

### 1. 验收标准：

（1）工程质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013），《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）和中华人民共和国建设部颁发的其他现行标准、规范及省、市有关规定。环保标准应符合省、市、区各级政府要求。建设工程要求和材料性能需符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的相关要求。（2）施工安全文明要求：满足有关规范标准要求。

（3）其他要求：防水部分应做不低于 48 小时的闭水试验，不能做闭水试验的屋面应在雨后或持续淋雨（保证屋面有积水）不得低于 48 小时。涉及隐蔽工程或采购人要求的，须进行工序验收。由成交人在工序完成时提出纸质工序验收单交采购人组织验收后方可进入下一道工序，否则该项目不予验收，后果由成交人全部承担。

### 2. 验收规范：

（1）工程质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013），《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）和中华人民共和国建设部颁发的其他现行标准、规范及省、市有关规定。环保标准应符合省、市、区各级政府要求。建设工程要求和材料性能需符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的相关要求。（2）施工安全文明要求：满足有关规范标准要求。

（3）其他要求：防水部分应做不低于 48 小时的闭水试验，不能做闭水试验的屋面应在雨后或持续淋雨（保证屋面有积水）不得低于 48 小时。涉及隐蔽工程或采购人要求的，须进行工序验收。由成交人在工序完成时提出纸质工序验收单交采购人组织验收后方可进入下一道工序，否则该项目不予验收，后果由成交人全部承担。

### 3. 验收方式：

按照《贵阳市财政局关于加强政府采购履约验收管理工作有关问题的通知》（筑财采〔2022〕4 号）号文件执行。

## 三、编制依据

- 1、设计施工图纸、设计方案；
- 2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、定额执行《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部定额，以及相应的配套文件；
- 4、规费费率执行《关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知》（黔

# 总 说 明

工程名称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目(二期)

第 2 页 共 2 页

建建字（2019）317号）；  
5、税率执行《关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》（黔建建字（2019）121号）；  
6、有关图集、标准和规范。

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目（二期）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新增大门	182534.03		5539.45	13887.33
2	教学楼	14091223.95	282900	362775.11	1026004.48
3	室外附属工程	8578745.08	520000	120027.2	344498.11
合计		22852503.06	802900	488341.76	1384389.92

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目（二期）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大门土建	177195.69		5486.9	13602.64
2	高中部大门安装	5338.34		52.55	284.69
3	教学楼装修	10748635.87	50000	319690.5	792547.44
4	教学楼电气工程	1533839.28		19333.34	104759.06
5	教学楼给排水工程	834891.33	200000	5647.49	30601.33
6	教学楼弱电工程	441999.55	32900	7759.08	42043.16
7	教学楼消防水工程	531857.92		10344.7	56053.49
8	室外运动场	7115898.34	400000	106053.23	262917.46
9	室外安装工程	1399559.77	120000	13973.97	75719
10	二层小房子装修	63286.97			5861.65
合计		22852503.06	802900	488341.76	1384389.92



# 评审材料设备

工程名称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目（二期）

# 评审项目工程量清单与计价表

工程名称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目（二期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：大门土建

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	120929.62	
2	措施项目费	28032.59	
2.1	单价措施	21472	
2.2	总价措施	6560.59	
2.2.1	其中：安全文明施工费	5486.9	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	13602.64	
4.1	社会保障费	11378.84	
4.1.1	养老保险费	7118.46	
4.1.2	失业保险费	313.32	
4.1.3	医疗保险费	3335.7	
4.1.4	工伤保险费	389.74	
4.1.5	生育保险费	221.62	
4.2	住房公积金	2223.8	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	162564.85	
6	增值税	14630.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		177195.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖	m3	52.48	4.87	255.58	
2	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:机械开挖	m3	13.12	52.88	693.79	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m3	48.79	16.9	824.55	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:场内转运1km	m3	3.69	6.7	24.72	
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃石方 2. 运距:场内转运1km	m3	13.12	10.77	141.3	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m3	3.56	322.39	1147.71	
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.04	355.41	3923.73	
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.26	360.35	454.04	
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.92	434.71	3442.9	
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.22	490.41	107.89	
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.39	364.53	8161.83	
12	010510003001	过梁	1. 安装高度:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25预拌混凝土	m3	0.11	461.46	50.76	
13	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m3	0.27	498.4	134.57	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.017	4823.35	82	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	1.301	4556.19	5927.6	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	1.506	4374.06	6587.33	
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	1.831	3937.75	7210.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.889	5766.14	5126.1	
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	0.191	5919.8	1130.68	
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固	t	0.018	7148.52	128.67	
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径≤18mm	个	40	5.6	224	
22	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径≤32mm	个	20	6.67	133.4	
23	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径≤16mm	个	4	18.15	72.6	
24	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 规格:钢筋直径≤20mm	个	16	19.89	318.24	
25	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 规格:钢筋直径≤25mm	个	12	22.9	274.8	
26	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	7.54	453.7	3420.9	
27	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:内外墙与框架柱交接处挂钢丝网 2. 加固方式:射钉	m2	6.78	17.73	120.21	
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 找平层:20厚1:1水泥砂浆找平层 2. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性卷材 3. 面层:20厚1:1水泥砂浆抹面	m2	113.52	96.45	10949	
29	011102003001	块料楼地面	1. 基层:300厚素土夯实 2. 垫层:100厚C10素混凝土 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖	m2	18.26	153.78	2808.02	
30	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm高 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆踢脚线,上口内嵌塑料凹线条	m2	2.27	72.98	165.66	
31	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:4混合砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1:6混合砂浆面	m2	49.93	28.18	1407.03	
32	011406001001	内墙面乳胶漆	1. 腻子种类:满刮水性腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面层 3. 部位:内墙面	m2	49.93	25.83	1289.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆分成赶平 2.装饰面材料种类:外墙真石漆	m2	64.49	44.49	2869.16	
34	011406001002	外墙真石漆墙面	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:外墙面	m2	172.06	92.53	15920.71	
35	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:10厚 1: 1: 4水泥石灰砂浆分层抹平 2.抹灰厚度、材料种类:5厚1: 1: 6水泥石灰砂浆层	m2	113.56	30.77	3494.24	
36	011406001003	天棚乳胶漆	1.腻子种类:满刮水性腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面层 3.部位:房间天棚、值班室挑板底部、大门顶板底部	m2	113.56	25.46	2891.24	
37	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1、M2 2.门框、扇材质:隔热金属材质 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃	m2	5.88	651.31	3829.7	
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1、C2 2.框、扇材质:隔热金属型材 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃	m2	2.34	555.99	1301.02	
39	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C3、C4 2.框、扇材质:隔热金属型材 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃	m2	15.66	555.99	8706.8	
40	011205002001	块料柱面	1.面层材料品种、规格、颜色:棕色毛石花纹面砖	m2	14.47	141.36	2045.48	
41	010507001001	散水、坡道	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	3.54	50.83	179.94	
42	010805004001	电动伸缩门	1.门代号及洞口尺寸:不锈钢电动伸缩门 2.长度:7.3m 3.启动装置的品种、规格:含启动装置、安装调试	樘	1	11646.02	11646.02	
43	011508004001	校门大字	1.基层类型:面砖面层 2.镏字材料品种、颜色:金属字 ≤1.0m2	个	7	186.57	1305.99	
44	011702001001	基础(垫层)	1.基础类型:垫层模板	m2	8.71	38.66	336.73	
45	011702001002	基础(独立基础)	1.基础类型:独立基础模板	m2	15.22	49.44	752.48	
46	011702005001	基础梁	1.内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	12.56	47.66	598.61	

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：大门土建

项目编码		010101004001		项目名称		挖沟槽、基坑土方		计量单位		m3		工程量		52.48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-35	挖掘机挖 沟槽、基 坑土方 斗容量 0.6m3	100m3	0.01	149.6		241.81	95.16	1.5		2.42	0.95				
人工单价		小计						1.5		2.42	0.95				
80.21元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.87							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	010102003001	项目名称	挖基坑石方	计量单位	m3	工程量	13.12				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-78	液压锤破 碎一般石 方软质 岩	100m3	0.01	54.4		4385.8	34.61	0.54		43.86	0.34
A1-86	挖掘机挖 沟槽、基 坑石渣 斗容量 0.6m3	100m3	0.01	168.64		537.89	107.27	1.69		5.38	1.07
人工单价		小计						2.23		49.24	1.41
79.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							52.88				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		48.79	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				



A1-123	夯填土 机械 槽坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-51	自卸汽车 运土方 (载重 ≤5t) 运 距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	631.13	13.23	0.21	0.04	6.31	0.14
人工单价		小计						0.21	0.04	6.31	0.14
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	13.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-96	自卸汽车 运石方 (载重 ≤5t) 运 距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	1037.69	13.23	0.21	0.04	10.38	0.14
人工单价		小计						0.21	0.04	10.38	0.14
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	3.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	444.24	2570.85	7.97	200.81	44.42	257.09	0.8	20.08
人工单价		小计						44.42	257.09	0.8	20.08
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C10					m3	1.01	252	254.52		
	其他材料费							--	2.57	--	
	材料费小计							--	257.09	--	

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	11.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-6	现浇混凝土 独立 基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	3058.06	7.97	151.93	33.61	305.81	0.8	15.19
人工单价		小计						33.61	305.81	0.8	15.19
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								355.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送) C30					m3	1.01	302	305.02		
	其他材料费							--	0.79	--	
	材料费小计							--	305.81	--	

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	1.26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-18	现浇混凝土 基础 梁	10m3	0.1	349.32	3083.37	12.94	157.91	34.93	308.34	1.29	15.79
人工单价		小计						34.93	308.34	1.29	15.79

119.99元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				360.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送) C30		m3	1.01	302	305.02		
	其他材料费				--	3.32	--	
	材料费小计				--	308.34	--	

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	7.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-13	现浇混凝土 矩形柱	10m3	0.1	865.32	3077.67	12.94	391.14	86.53	307.77	1.29	39.12
人工单价		小计						86.53	307.77	1.29	39.12
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								434.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌水泥砂浆1：2					m3	0.0303	368	11.15		
	预拌混凝土（泵送）C30					m3	0.9797	302	295.87		
	其他材料费							--	0.75	--	
	材料费小计							--	307.77	--	

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	0.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-14	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1448.64	2787.93	12.83	654.82	144.86	278.79	1.28	65.48
人工单价		小计						144.86	278.79	1.28	65.48
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								490.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌水泥砂浆1：2					m3	0.0303	368	11.15		
	预拌混凝土C25					m3	0.9797	272	266.48		
	其他材料费							--	1.16	--	

	材料费小计	--	278.79	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		22.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-32	现浇混凝土 有梁板	10m3	0.1	363.84	3094.44	22.73	164.47	36.38	309.44	2.27	16.44				
人工单价		小计						36.38	309.44	2.27	16.44				
119.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								364.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送) C30					m3	1.01	302	305.02						
	其他材料费							--	4.42	--					
	材料费小计							--	309.44	--					

项目编码		010510003001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A5-22	现浇混凝土 过梁 换为【 预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1219.92	2830.41	12.94	551.44	121.99	283.04	1.29	55.14				
人工单价		小计						121.99	283.04	1.29	55.14				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								461.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C25					m3	1.01	272	274.72						
	其他材料费							--	8.32	--					
	材料费小计							--	283.04	--					

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.27	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A5-55	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.1	1644.24	2596.58		743.24	164.42	259.66		74.32
人工单价		小计						164.42	259.66		74.32
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								498.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C10				m3	1.01	252	254.52			
	其他材料费						--	5.14	--		
	材料费小计						--	259.66	--		

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.017
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-156	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	1	1097.76	3208.18	21.19	496.22	1097.76	3208.18	21.19	496.22
人工单价		小计						1097.76	3208.18	21.19	496.22
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4823.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢HPB300 φ10以内					t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费							--	44.82	--	
	材料费小计							--	3208.18	--	

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.301
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-160	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 ≤10mm	t	1	912.6	3209.78	21.29	412.52	912.6	3209.78	21.29	412.52
人工单价		小计						912.6	3209.78	21.29	412.52
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4556.19			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	带肋钢筋HRB400以内 $\phi 10$ 以内	t	1.02	3119.03	3181.41		
	其他材料费			--	28.37	--	
	材料费小计			--	3209.78	--	

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.506	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-161	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 ≤18mm	t	1	786	3175.45	57.31	355.3	786	3175.45	57.31	355.3				
人工单价		小计						786	3175.45	57.31	355.3				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4374.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	带肋钢筋HRB400以内 φ 12~18					t	1.025	3048.23	3124.44						
	其他材料费							--	51.01	--					
	材料费小计							--	3175.45	--					

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.831	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-162	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 ≤25mm	t	1	540	3106.95	46.7	244.1	540	3106.95	46.7	244.1				
人工单价		小计						540	3106.95	46.7	244.1				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3937.75							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	带肋钢筋HRB400以内 φ 20~25					t	1.025	2995.13	3070.01						
	其他材料费							--	36.94	--					
	材料费小计							--	3106.95	--					

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.889
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-180	箍筋 圆 钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1724.4	3213.85	48.42	779.47	1724.4	3213.85	48.42	779.47
人工单价		小计						1724.4	3213.85	48.42	779.47
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5766.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ6-10					t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费							--	50.49	--	
	材料费小计							--	3213.85	--	

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.191
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-182	箍筋 带 肋钢筋 ≤HRB400 直径 ≤10mm	t	1	1815.6	3231.9	51.6	820.7	1815.6	3231.9	51.6	820.7
人工单价		小计						1815.6	3231.9	51.6	820.7
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5919.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	带肋钢筋HRB400以内 φ10以内					t	1.02	3119.03	3181.41		
	其他材料费							--	50.49	--	
	材料费小计							--	3231.9	--	

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.018
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-188	砌体内钢筋加固	t	1	2709.6	3163.36	50.75	1224.81	2709.6	3163.36	50.75	1224.81
人工单价		小计						2709.6	3163.36	50.75	1224.81
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7148.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合		t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3163.36	--	

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A5-211	电渣压力 焊接头 钢筋直径 ≤18mm	10个	0.1	31.92	0.91	8.68	14.43	3.19	0.09	0.87	1.45
人工单价		小计						3.19	0.09	0.87	1.45
119.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.09	--	
	材料费小计							--	0.09	--	

项目编码		010516003002		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-212	电渣压力 焊接头 钢筋直径 ≤32mm	10个	0.1	37.68	1.75	10.12	17.03	3.77	0.18	1.01	1.71
人工单价		小计						3.77	0.18	1.01	1.71
120.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.18	--	
	材料费小计							--	0.18	--	

项目编码		010516003003		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润



A5-215	直螺纹钢 筋接头 钢筋直径 ≤16mm	10个	0.1	66.48	81.46	3.48	30.05	6.65	8.15	0.35	3
人工单价		小计						6.65	8.15	0.35	3
120.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.15			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	直螺纹连接套筒钢筋直径≤16mm				只	1.01	2.47	2.49			
	其他材料费						--	5.66	--		
	材料费小计						--	8.15	--		

项目编码		010516003004		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-216	直螺纹钢 筋接头 钢筋直径 ≤20mm	10个	0.1	71.28	91.36	3.98	32.22	7.13	9.14	0.4	3.22
人工单价		小计						7.13	9.14	0.4	3.22
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.89			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	直螺纹连接套筒钢筋直径≤20mm					只	1.01	3.45	3.48		
	其他材料费							--	5.66	--	
	材料费小计							--	9.14	--	

项目编码		010516003005		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-217	直螺纹钢 筋接头 钢筋直径 ≤25mm	10个	0.1	77.64	111.76	4.47	35.1	7.76	11.18	0.45	3.51
人工单价		小计						7.76	11.18	0.45	3.51
119.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.9			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	直螺纹连接套筒钢筋直径≤25mm					只	1.01	5.47	5.52		

细	其他材料费				--	5.66	--	
	材料费小计				--	11.18	--	

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	7.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A4-7	混水实砌 墙 现拌 砂浆	10m3	0.1	1527.36	2264.76	54.36	690.4	152.74	226.48	5.44	69.04
人工单价		小计						152.74	226.48	5.44	69.04
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								453.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	278.46	148.95		
	其他材料费							--	77.53	--	
	材料费小计							--	226.48	--	

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	6.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-26	墙面抹灰 抹灰砂浆 厚度调整 挂钢丝网	100m2	0.01	512.33	1029.15		231.58	5.12	10.29		2.32
人工单价		小计						5.12	10.29		2.32
134.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.73			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	10.29	--	
	材料费小计							--	10.29	--	

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	113.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	754.35	64.23	435.71	9.64	7.54	0.64	4.36
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 平面	100m2	0.01	275.88	3748.81		124.71	2.76	37.49		1.25
A11-10	整体面层 水泥砂浆 楼地面 填充材料 上 厚 20mm	100m2	0.01	1545.21	954.07	80.29	698.47	15.45	9.54	0.8	6.98
人工单价		小计						27.85	54.57	1.44	12.59
133.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	SBS改性沥青防水卷材4厚					m2	1.1564	28.27	32.69		
	干混地面砂浆DS1：1					m3	0.0459	368	16.89		
	其他材料费							--	4.99	--	
	材料费小计							--	54.57	--	

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	18.26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02			0.1
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土 地面垫 层 人工 *0.8	10m3	0.01	355.39	2570.85	7.97	160.65	3.55	25.71	0.08	1.61
A11-36	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1200mm 换为【 素水泥浆 】	100m2	0.01	2787.48	7987.72	135.8	1260.01	27.87	79.88	1.36	12.6
人工单价		小计						32.44	105.59	1.44	14.31
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								153.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖300×300					m2	1.03	70	72.1		
	干混地面砂浆DS1：2.5					m3	0.0204	352	7.18		
	预拌混凝土C10					m3	0.101	252	25.45		



定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	16.97	--	
	材料费小计							--	16.97	--	

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	64.49
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm	100m2	0.01	2436.75	836.59	73.68	1101.48	24.37	8.37	0.74	11.01
人工单价		小计						24.37	8.37	0.74	11.01
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.49			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP1:2.5					m3	0.0231	360	8.32		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	8.37	--	

项目编码		011406001002		项目名称		外墙真石漆墙面		计量单位	m2	工程量	172.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-217	抹灰面油漆 墙面真石漆	100m2	0.01	3781.22	3762.91		1709.21	37.81	37.63		17.09
人工单价		小计						37.81	37.63		17.09
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	37.63	--	
	材料费小计			--	37.63	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	113.56				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A13-5	天棚抹灰 混凝土面 天棚 水 泥石灰砂 浆 现浇 , 14mm	100m2	0.01	1641.6	638.07	54.79	742.05	16.42	6.38	0.55	7.42
人工单价		小计						16.42	6.38	0.55	7.42
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							30.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP1：1：4					m3	0.0176	360	6.34		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	6.38	--	

项目编码		011406001003		项目名称		天棚乳胶漆		计量单位		m2		工程量		113.56	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍	100m2	0.01	999.41	1096.11		451.76	9.99	10.96					4.51	
人工单价		小计						9.99	10.96					4.51	
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	10.96	--					
	材料费小计							--	10.96	--					

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢) 门	计量单位	m2	工程量	5.88
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-77	断桥隔热 铝合金门 制作、安 装平开 门	100m2	0.01	9782.78	50680.86	245.24	4422.06	97.83	506.81	2.45	44.22
人工单价		小计						97.83	506.81	2.45	44.22
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								651.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金型材综合					kg	2.0195	19.24	38.86		
	隔热断桥铝合金型材					kg	10.6786	23.48	250.73		
	钢化中空玻璃6+12A+6					m2	0.8863	121.11	107.34		
	不锈钢合页					个	1.5873	11.26	17.87		
	其他材料费							--	92.01	--	
	材料费小计							--	506.81	--	

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	2.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-189	成品断桥铝合金窗推拉窗安装	100m2	0.01	3408.75	50594.81	54.24	1540.84	34.09	505.95	0.54	15.41
人工单价		小计						34.09	505.95	0.54	15.41
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								555.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝合金推拉窗					m2	0.9453	506.26	478.57		
	其他材料费							--	27.38	--	
	材料费小计							--	505.95	--	

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	15.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A8-189	成品断桥铝合金窗 推拉窗安装	100m2	0.01	3408.75	50594.81	54.24	1540.84	34.09	505.95	0.54	15.41
人工单价		小计						34.09	505.95	0.54	15.41
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								555.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	断桥铝合金推拉窗				m2	0.9453	506.26	478.57			
	其他材料费						--	27.38	--		
	材料费小计						--	505.95	--		

项目编码		011205002001		项目名称		块料柱面		计量单位	m2	工程量	14.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-108	柱(梁)面镶贴块料面砖水泥砂浆粘贴矩形柱密缝	100m2	0.01	5463.45	6118.09	86.02	2469.62	54.63	61.18	0.86	24.69
人工单价		小计						54.63	61.18	0.86	24.69
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								141.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棕色毛石花纹面砖					m2	1.06	50	53		
	干混抹灰砂浆DP1：2					m3	0.0218	368	8.02		
	其他材料费							--	0.16	--	
	材料费小计							--	61.18	--	

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	3.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-51	现浇混凝土散水 换为【预拌混凝土C20】	10m2水平 投影面积	0.1	157.68	276.91	2.36	71.28	15.77	27.69	0.24	7.13
人工单价		小计						15.77	27.69	0.24	7.13
120.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.83			



材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆1：2		m3	0.0049	368	1.8		
	预拌混凝土C20		m3	0.0606	262	15.88		
	其他材料费				--	10.01	--	
	材料费小计				--	27.69	--	

项目编码		010805004001		项目名称		电动伸缩门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-136	不锈钢电 动伸缩门	10樘	0.1	4914	109325.0 3		2221.25	491.4	10932.5		222.12
人工单价		小计						491.4	10932.5		222.12
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11646.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢电动伸缩门					m	7.3	863.71	6305.08		
	电动伸缩门轨道					m	10	27.83	278.3		
	自动装置					套	1	4349.12	4349.12		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	10932.5	--	

项目编码		011508004001		项目名称		校门大字		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-203	金属字 ≤1.0m2 块料面	10个	0.1	658.8	904.68	4.4	297.79	65.88	90.47	0.44	29.78
人工单价		小计						65.88	90.47	0.44	29.78
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								186.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钛金字1.0(m2) 以内					个	1.01	86.54	87.41		
	其他材料费							--	3.06	--	
	材料费小计							--	90.47	--	

项目编码		011702001001		项目名称		基础（垫层）		计量单位	m2	工程量	8.71
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-237	现浇混凝土模板 基础垫层	100m2	0.01	1503.72	1612.4	69.73	679.72	15.04	16.12	0.7	6.8
人工单价		小计						15.04	16.12	0.7	6.8
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	16.12	--	
	材料费小计							--	16.12	--	

项目编码		011702001002		项目名称		基础（独立基础）		计量单位	m2	工程量	15.22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.01	2271.96	1548.33	96.65	1026.98	22.72	15.48	0.97	10.27
人工单价		小计						22.72	15.48	0.97	10.27
120.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	15.48	--	
	材料费小计							--	15.48	--	

项目编码		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位	m2	工程量	12.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-259	现浇混凝土模板 基础梁	100m2	0.01	2185.44	1500.82	91.85	987.88	21.85	15.01	0.92	9.88
人工单价		小计						21.85	15.01	0.92	9.88
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.66			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	其他材料费				--	15.01	--	
	材料费小计				--	15.01	--	

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	58.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-254	现浇混凝土模板 矩形柱	100m2	0.01	2710.68	1706.98	139.01	1225.3	27.11	17.07	1.39	12.25
人工单价		小计						27.11	17.07	1.39	12.25
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	17.07	--	
	材料费小计							--	17.07	--	

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	2.62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-255	现浇混凝土模板构造柱	100m2	0.01	2982	1738.72	139.01	1347.94	29.82	17.39	1.39	13.48
人工单价		小计						29.82	17.39	1.39	13.48
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	17.39	--	
	材料费小计							--	17.39	--	

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位	m2	工程量	2.16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-264	现浇混凝土模板 过梁	100m2	0.01	4005.12	1473.07	202.35	1810.41	40.05	14.73	2.02	18.11
人工单价		小计						40.05	14.73	2.02	18.11

119.98元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价					74.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--	14.73	--	
	材料费小计				--	14.73	--	

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位	m2	工程量	197.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-277	现浇混凝土模板 有梁板	100m2	0.01	2614.2	1452.22	160.71	1181.69	26.14	14.52	1.61	11.81
人工单价		小计						26.14	14.52	1.61	11.81
119.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	14.52	--	
	材料费小计							--	14.52	--	

项目编码		011702028001		项目名称		扶手		计量单位	m2	工程量	3.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-304	现浇混凝土模板 扶手压顶	100m2	0.01	2959.2	797.95	13.98	1337.63	29.59	7.98	0.14	13.38
人工单价		小计						29.59	7.98	0.14	13.38
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.09			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	7.98	--	
	材料费小计							--	7.98	--	

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	91.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A17-1	单层建筑 综合脚手 架 建筑 面积 ≤500m2	100m2	0.01	1847.28	958.28	222.02	835.02	18.47	9.58	2.22	8.35
人工单价		小计						18.47	9.58	2.22	8.35
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.62			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	9.58	--	
	材料费小计							--	9.58	--	

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	91.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A18-3	建筑物檐 高 ≤20m	100m2	0.01	232.8		1542.17	105.23	2.33		15.42	1.05
人工单价		小计						2.33		15.42	1.05
120.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.8			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			5486.9			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75	286.57			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35	1280.02			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8	2216.16			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46	1704.15			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77	294.21			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95	362.99			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47	179.59			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43	164.3			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19	72.6			
合计					6560.59			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：大门土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：大门土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：大门土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：大门土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	13602.64		13602.64
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	11378.84		11378.84
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38209.64	18.63	7118.46
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38209.64	0.82	313.32
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38209.64	8.73	3335.7
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38209.64	1.02	389.74
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38209.64	0.58	221.62
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38209.64	5.82	2223.8
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	162564.85	9	14630.84
合计					28233.48

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大门土建

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：大门土建

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大门土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



# 评审材料设备表

工程名称：大门土建

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：大门土建

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：高中部大门安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	4518.39	
2	措施项目费	94.48	
2.1	单价措施	32.89	
2.2	总价措施	61.59	
2.2.1	其中：安全文明施工费	52.55	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	284.69	
4.1	社会保障费	238.15	
4.1.1	养老保险费	148.98	
4.1.2	失业保险费	6.56	
4.1.3	医疗保险费	69.81	
4.1.4	工伤保险费	8.16	
4.1.5	生育保险费	4.64	
4.2	住房公积金	46.54	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	4897.56	
6	增值税	440.78	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		5338.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6.37	70.18	447.05	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	3	34.94	104.82	
3	031003001001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	143.29	143.29	
4	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	79.47	79.47	
5	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:满足设计要求	组	1	102.82	102.82	
6	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自带混水阀,自动感应式水嘴 3. 组装形式:详09S304-53 4. 附件名称、数量:详09S304-53	组	1	1791.91	1791.91	
7	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器(带自闭式冲洗阀)	组	1	542.59	542.59	
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE、DN200 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	1.95	152.95	298.25	
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC、DN100 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	9.97	67.64	674.37	
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC、DN75 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	1.78	46.8	83.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC、DN50 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	0.45	40.56	18.25	
12	031002001001	管道支架	1. 材质:满足设计要求 2. 管架形式:满足设计要求	kg	6.3	23.01	144.96	
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3. 其他:满足设计及质量技术规范要求	kg	6.3	2.73	17.2	
14	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1	38.53	38.53	
15	031004014002	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1	31.58	31.58	
16	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	32.89	32.89	
合计							4551.28	

综合单价分析表

工程名称：高中部大门安装

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	58.92	2.54		33.97	0.59	0.03		0.34
人工单价		小计						19.69	0.2		11.35
119.99元/工日		未计价材料费						38.94			
清单项目综合单价								70.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN50					m	1.016	28.09	28.54		
	塑料给水管热熔管件DN50					个	0.742	14.02	10.4		
	其他材料费							--	0.2	--	
	材料费小计							--	39.14	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	146.04	1.31	0.02	84.19	14.6	0.13		8.42
B10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	51.36	1.1		29.6	0.51	0.01		0.3
人工单价		小计						15.11	0.14		8.72
119.92元/工日		未计价材料费						10.97			
清单项目综合单价								34.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN25					m	1.016	7.07	7.18		
	塑料给水管热熔管件DN25					个	1.081	3.5	3.78		

	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	11.11	--	

项目编码		031003001001		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-5	螺纹阀门 安装 公 称直径 40mm以内	个	1	21.12	12		12.17	21.12	12			12.17			
人工单价		小 计						21.12	12			12.17			
120元/工日		未计价材料费						98							
清单项目综合单价								143.29							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	闸 阀DN40					个	1.01	97.03	98						
	其他材料费							--	12	--					
	材料费小计							--	110	--					

项目编码		031003001002		项目名称		截止阀		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09	
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09	
120元/工日		未计价材料费						55.93				
清单项目综合单价								79.47				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀DN25					个	1.01	55.38	55.93			
	其他材料费							--	6.89	--		
	材料费小计							--	62.82	--		

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-5-289	普通水表安装(螺纹连接)公称直径25mm以内	个	1	20.16	2	11.63	20.16	2	11.63
人工单价		小计					20.16	2	11.63
120元/工日		未计价材料费					69.03		
清单项目综合单价							102.82		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN25			个	1	69.03	69.03		
	其他材料费					--	2	--	
	材料费小计					--	71.03	--	

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-16	洗脸盆挂墙式成套安装冷水感应开关	10组	0.1	613.2	60.47		353.51	61.32	6.05		35.35
人工单价		小计						61.32	6.05		35.35
120元/工日		未计价材料费						1689.19			
清单项目综合单价								1791.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外感应龙头及配件15					套	1.01	1410	1424.1		
	角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	22.46	22.68		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.19	43.62		
	金属软管Φ15					根	2.02	2.7	5.45		
	螺纹管件DN15					个	1.01	2.2	2.22		
	洗脸盆					个	1.01	179.88	181.68		
	洗脸盆托架					副	1.01	9.33	9.42		
	其他材料费							--	6.06	--	
	材料费小计							--	1695.24	--	

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润



B10-6-35	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.1	584.4	229.1		336.91	58.44	22.91		33.69
人工单价		小计						58.44	22.91		33.69
120元/工日		未计价材料费						427.55			
清单项目综合单价								542.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	大便器存水弯DN100				个	1.01	11.23	11.34			
	防污器DN32				个	1.01	20	20.2			
	冲洗管DN32				根	1.01	39.65	40.05			
	自闭式冲洗阀DN25				个	1.01	97.14	98.11			
	瓷蹲式大便器				个	1.01	255.3	257.85			
	其他材料费						--	22.91	--		
	材料费小计						--	450.46	--		

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1.95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-1-370	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 200mm以 内	10m	0.1	443.4	6.47	16.42	255.62	44.34	0.65	1.64	25.56
人工单价		小计						44.34	0.65	1.64	25.56
120元/工日		未计价材料费						80.76			
清单项目综合单价								152.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	HDPE排水管DN200					m	0.95	67.15	63.79		
	塑料排水管粘接管件DN200					个	0.511	33.2	16.97		
	其他材料费							--	0.65	--	
	材料费小计							--	81.41	--	

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	9.97
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94

人工单价		小计		22.44	0.5		12.94	
120元/工日		未计价材料费		31.76				
清单项目综合单价				67.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC排水管DN100		m	0.95	20.9	19.86		
	塑料排水管粘接管件DN100		个	1.156	10.3	11.91		
	其他材料费				--	0.5	--	
	材料费小计				--	32.26	--	

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-367	室内塑料排水管(粘接)公称外径75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61
人工单价		小计						20.14	0.33		11.61
120.02元/工日		未计价材料费						14.72			
清单项目综合单价								46.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC排水管DN75					m	0.98	10.23	10.03		
	塑料排水管粘接管件DN75					个	0.885	5.3	4.69		
	其他材料费							--	0.33	--	
	材料费小计							--	15.05	--	

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	0.45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61
人工单价		小计						20.14	0.33		11.61
120.02元/工日		未计价材料费						8.48			
清单项目综合单价								40.56			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	UPVC排水管DN50					m	0.98	6.12	6		

细	塑料排水管粘接管件DN50	个	0.885	2.8	2.48		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	8.81	--	

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	6.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	121.57	135.77	177.94	3.09	1.22	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.94	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.71			
清单项目综合单价							23.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					kg	1.05	3.53	3.71		
	其他材料费							--	1.94	--	
	材料费小计							--	5.65	--	

项目编码		031201003001		项目名称		金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	6.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-49	金属结构 刷油 一 般钢结构 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍 ) :2	100kg	0.01	48.24	0.56	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.44			
清单项目综合单价								2.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酚醛调和漆白		kg	0.015	12.42	0.19		
	防锈漆C53-1		kg	0.0211	11.82	0.25		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	0.47	--	

项目编码		031004014001		项目名称		地漏		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.1	181.2	0.27		104.46	18.12	0.03		10.45
人工单价		小计						18.12	0.03		10.45
120元/工日		未计价材料费						9.93			
清单项目综合单价								38.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地漏DN50					个	1.01	9.83	9.93		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	9.96	--	

项目编码		031004014002		项目名称		地面扫除口		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-96	地面扫除 口安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						14.69			
清单项目综合单价								31.58			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地面扫除口DN100					个	1.01	14.54	14.69		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	14.74	--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
------	--	--------------	--	------	--	-------	--	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	9.58	17.79		5.52	9.58	17.79		5.52
人工单价		小计						9.58	17.79		5.52
		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	17.79	--	
	材料费小计							--	17.79	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			52.55			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73	5.84			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75	6			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26	10.08			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83	30.63			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19	1.52			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53	4.24			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41	3.28			
合计					61.59			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高中部大门安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：高中部大门安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	284.69		284.69
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	238.15		238.15
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	799.66	18.63	148.98
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	799.66	0.82	6.56
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	799.66	8.73	69.81
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	799.66	1.02	8.16
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	799.66	0.58	4.64
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	799.66	5.82	46.54
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	4897.56	9	440.78
合计					725.47

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高中部大门安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：高中部大门安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：高中部大门安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



# 评审材料设备表

工程名称：高中部大门安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：高中部大门安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼装修

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	8374446.8	
2	措施项目费	644139.59	
2.1	单价措施	261891.27	
2.2	总价措施	382248.32	
2.2.1	其中：安全文明施工费	319690.5	
3	其他项目费	50000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	50000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	792547.44	
4.1	社会保障费	662979.29	
4.1.1	养老保险费	414751.65	
4.1.2	失业保险费	18255.31	
4.1.3	医疗保险费	194352.22	
4.1.4	工伤保险费	22707.82	
4.1.5	生育保险费	12912.29	
4.2	住房公积金	129568.15	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	9861133.83	
6	增值税	887502.04	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		10748635.87	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		负二层_拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:详见设计图 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	9	17. 11	153. 99	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除墙面, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	1107. 91	11. 56	12807. 44	
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:铲除天棚, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	688. 07	5. 06	3481. 63	
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾, 含装车 2. 运距:场内转运1km	m3	41. 05	29	1190. 45	
		分部小计					17633. 51	
		负二层_新建工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M5. 0砂浆砌筑	m3	10. 63	426. 94	4538. 37	
6	010516003001	植筋	1. 规格:钢筋直径≤10mm	个	64	6. 67	426. 88	
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0. 02	4823. 35	96. 47	
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0. 021	3967. 48	83. 32	
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 12	471. 56	56. 59	
10	011702009002	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	1. 48	74. 91	110. 87	
11	011201001003	墙面一般抹灰 墙面一般抹灰(内墙二抹灰)	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 0. 3: 2. 5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	1107. 91	28. 13	31165. 51	
12	011407001001	内墙二(抗菌无机防霉白色涂料墙面)	1. 基层类型:抹灰层墙面, 清单另列 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-8-N02	m2	1107. 91	25. 83	28617. 32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011407002001	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1. 基层类型:现浇混凝土板底面基层找补, 清理 2. 喷刷涂料部位:房间天棚 3. 刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-69-P10	m2	688.07	25.83	17772.85	
14	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	7	547.77	3834.39	
15	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1524	樘	4	726.14	2904.56	
16	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	38.24	53.89	2060.75	
17	010807005001	隐形防盗网	1. 安装部位:楼梯 2. 材质、规格:金属隐形防护网, 竖向间距≤90mm	m2	48.03	115.08	5527.29	
18	011701003001	天棚装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	688.07	20.76	14284.33	
19	011701003002	内墙装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	1107.91	19.57	21681.8	
20	011701003003	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	60.06	5.96	357.96	
		分部小计					133519.26	
		负一层_拆除工程						
21	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内隔砖墙 2. 拆除高度:详见设计图	m3	12.01	67.37	809.11	
22	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:详见设计图 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	2	17.11	34.22	
23	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除墙面, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	660.87	11.67	7712.35	
24	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:铲除天棚, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	425.34	5.06	2152.22	
25	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾, 含装车 2. 运距:场内转运1km	m3	29.48	29	854.92	
		分部小计					11562.82	
		负一层_新建工程						
26	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑	m3	10.63	426.94	4538.37	
27	010516003002	植筋	1. 规格:钢筋直径≤10mm	个	64	6.67	426.88	
28	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.02	4823.35	96.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.021	3967.48	83.32	
30	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.12	471.56	56.59	
31	011702009003	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	1.48	74.91	110.87	
32	011201001004	墙面一般抹灰 (内墙二抹灰)	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	660.87	28.13	18590.27	
33	011407001002	内墙二(抗菌无机防霉白色涂料墙面)	1. 基层类型:抹灰层墙面, 清单另列 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-8-N02	m2	660.87	25.83	17070.27	
34	011407002002	顶棚二(抗菌无机防霉白色涂料顶棚)	1. 基层类型:现浇混凝土板底面基层找补, 清理 2. 喷刷涂料部位:房间天棚 3. 刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-69-P10	m2	425.34	25.83	10986.53	
35	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	2	547.77	1095.54	
36	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1524	樘	2	726.14	1452.28	
37	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	25.44	53.89	1370.96	
38	011701003004	内墙装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	660.87	19.57	12933.23	
39	011701003005	天棚装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	425.34	20.76	8830.06	
40	011701003006	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	60.06	5.96	357.96	
		分部小计					77999.6	
		一层_拆除工程						
41	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内隔砖墙 2. 拆除高度:详见设计图	m3	46.83	67.37	3154.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:详见设计图 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	21	17. 11	359. 31	
43	011605001001	原有卫生间地面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	164. 94	6. 86	1131. 49	
44	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除墙面, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	4185. 46	11. 67	48844. 32	
45	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:铲除天棚, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	3667. 77	5. 06	18558. 92	
46	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾, 含装车 2. 运距:场内转运1km	m3	183. 71	29	5327. 59	
		分部小计					77376. 57	
		一层_新建工程						
47	010402001003	新砌加气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:1: 2. 5砂浆砌筑	m3	75. 83	426. 94	32374. 86	
48	010516003003	植筋	1. 规格:钢筋直径≤10mm	个	832	6. 67	5549. 44	
49	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0. 273	4823. 35	1316. 77	
50	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0. 408	3967. 48	1618. 73	
51	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1. 86	471. 56	877. 1	
52	011702009004	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	21. 94	74. 91	1643. 53	
53	011102003002	楼地面三(防滑地砖楼地面)	1. 水泥浆水灰比0. 4-0. 5结合层一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆找平层, 最薄处20厚(兼找坡层), 找坡材料采用泡沫混凝土 3. 防水层:清单另列 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖, 水泥浆擦缝 6. 详见西南18J312-13-3122	m2	164. 94	157. 63	25999. 49	
54	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:≥1. 5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	216. 25	26. 85	5806. 31	
55	011102001001	石材楼地面	1. 部位:A区一层门厅 2. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色烧面石材地面	m2	48. 79	162. 07	7907. 4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011210002001	墙面铝方通	1. 部位:A区一层门厅 2. 材料种类、规格:深灰色铝方通50*100mm	m2	12.18	193.85	2361.09	
57	011201001005	墙面一般抹灰 (内墙二抹灰)	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 0.3: 2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	4185.46	28.13	117736.99	
58	011407001003	内墙二(抗菌无机防霉白色涂料墙面)	1. 基层类型:抹灰层墙面, 清单另列 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-8-N02	m2	4185.46	25.83	108110.43	
59	011407002003	顶棚二(抗菌无机防霉白色涂料顶棚)	1. 基层类型:现浇混凝土板底面基层找补, 清理 2. 喷刷涂料部位:房间天棚 3. 刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-69-P10	m2	3667.77	25.83	94738.5	
60	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	1	447.77	447.77	
61	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	14	547.77	7668.78	
62	010801001007	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	24	597.77	14346.48	
63	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙2021 2. 门框、扇材质:钢制防火门	樘	2	1764.24	3528.48	
64	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	128.14	53.89	6905.46	
65	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	7.75	673.79	5221.87	
66	010807005002	隐形防盗网	1. 安装部位:楼梯 2. 材质、规格:金属隐形防护网, 竖向间距≤90mm	m2	96.24	115.08	11075.3	
67	011210002002	厕所隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:详见西南18J517-46	m2	143.64	267.73	38456.74	
68	011701003007	内墙装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	4185.46	19.57	81909.45	
69	011701003008	天棚装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	3667.77	20.76	76142.91	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011701003009	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	459.75	5.96	2740.11	
		分部小计					654483.99	
		二层_拆除工程						
71	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内隔砖墙 2. 拆除高度:详见设计图	m3	46.83	67.37	3154.94	
72	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:详见设计图 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	21	17.11	359.31	
73	011605001002	原有卫生间地面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	164.94	6.86	1131.49	
74	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除墙面,含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	4516.49	11.67	52707.44	
75	011604003004	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:铲除天棚,含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	3745.67	5.06	18953.09	
76	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2. 运距:场内转运1km	m3	191.11	29	5542.19	
		分部小计					81848.46	
		二层_新建工程						
77	010402001004	新砌加气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:1: 2.5砂浆砌筑	m3	75.83	426.94	32374.86	
78	010516003004	植筋	1. 规格:钢筋直径≤10mm	个	800	6.67	5336	
79	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.271	4823.35	1307.13	
80	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.408	3967.48	1618.73	
81	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.86	471.56	877.1	
82	011702009005	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	21.94	74.91	1643.53	
83	011102003003	楼地面三(防滑地砖楼地面)	1. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层),找坡材料采用泡沫混凝土 3. 防水层:清单另列 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖,水泥浆擦缝 6. 详见西南18J312-13-3122	m2	164.94	157.63	25999.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数： ≥1.5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	216.25	26.85	5806.31	
85	011201001006	墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	1.底层厚度、砂浆配合比：9厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比：5厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	4516.49	28.13	127048.86	
86	011407001004	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1.基层类型：抹灰层墙面，清单另列 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.刮腻子要求：分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他：详见西南18J515-8-N02	m2	4516.49	25.83	116660.94	
87	011407002004	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1.基层类型：现浇混凝土板底面基层找补，清理 2.喷刷涂料部位：房间天棚 3.刮腻子要求：2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他：详见西南18J515-69-P10	m2	3745.67	25.83	96750.66	
88	010801001008	木质门	1.门代号及洞口尺寸：成品木门M0821	樘	1	447.77	447.77	
89	010801001009	木质门	1.门代号及洞口尺寸：成品木门M1021	樘	13	547.77	7121.01	
90	010801001010	木质门	1.门代号及洞口尺寸：成品木门M1124	樘	24	597.77	14346.48	
91	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸：FM乙2021 2.门框、扇材质：钢制防火门	樘	2	1764.24	3528.48	
92	010810002004	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：详见西南18J515-177-2	m	128.14	53.89	6905.46	
93	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色：详见西南18J517-35-1b	m2	7.75	673.79	5221.87	
94	010807005003	隐形防盗网	1.安装部位：走廊 2.材质、规格：金属隐形防护网，竖向间距≤90mm	m2	151.24	115.08	17404.7	
95	011210002003	厕所隔断	1.骨架、边框材料种类、规格：详见西南18J517-46	m2	143.64	267.73	38456.74	
96	011701006001	满堂脚手架	1.搭设高度：详见设计图 2.脚手架材质：钢管脚手架	m2	1683.61	15.58	26230.64	
97	011701003010	内墙装饰脚手架	1.搭设高度：详见设计图 2.脚手架材质：活动脚手架	m2	3102.6	19.57	60717.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011701003011	天棚装饰脚手架	1. 搭设高度: 详见设计图 2. 脚手架材质: 活动脚手架	m2	2062.06	20.76	42808.37	
99	011701003012	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1. 搭设高度: 详见设计图 2. 脚手架材质: 钢管脚手架	m2	459.75	5.96	2740.11	
		分部小计					641353.12	
		三层_拆除工程						
100	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 内隔砖墙 2. 拆除高度: 详见设计图	m3	63.21	67.37	4258.46	
101	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度: 详见设计图 2. 门窗洞口尺寸: 详见设计图	樘	48	17.11	821.28	
102	011605001003	原有卫生间地面拆除	1. 拆除的基层类型: 综合考虑 2. 饰面材料种类: 地砖面层	m2	167.2	6.86	1146.99	
103	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 拆除墙面, 含面层 2. 抹灰层种类: 综合考虑	m2	6458.42	11.67	75369.76	
104	011604003005	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 铲除天棚, 含面层 2. 抹灰层种类: 综合考虑	m2	5119.45	5.06	25904.42	
105	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除垃圾, 含装车 2. 运距: 场内转运1km	m3	260.29	29	7548.41	
		分部小计					115049.32	
		三层_新建工程						
106	010402001005	新砌加气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级: 1: 2.5砂浆砌筑	m3	50	426.94	21347	
107	010516003005	植筋	1. 规格: 钢筋直径≤10mm	个	724	6.67	4829.08	
108	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 直径≤10mm	t	0.25	4823.35	1205.84	
109	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 直径≤25mm	t	0.417	3967.48	1654.44	
110	010503005005	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.92	471.56	905.4	
111	011702009006	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	22.78	74.91	1706.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011102003004	楼地面三（防滑地砖楼地面）	1. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚（兼找坡层），找坡材料采用泡沫混凝土 3. 防水层:清单另列 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖，水泥浆擦缝 6. 详见西南18J312-13-3122	m2	167.2	157.63	26355.74	
113	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:≥1.5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	218.14	26.85	5857.06	
114	011201001007	墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	6458.42	28.13	181675.35	
115	011407001005	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1. 基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-8-N02	m2	6458.42	25.83	166820.99	
116	011407002005	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1. 基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2. 喷刷涂料部位:房间天棚 3. 刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-69-P10	m2	5119.45	25.83	132235.39	
117	010801001011	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	2	447.77	895.54	
118	010801001012	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	38	547.77	20815.26	
119	010801001013	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	20	597.77	11955.4	
120	010801001014	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M2024	樘	4	976.14	3904.56	
121	010807001003	新增铝合金落地窗	1. 框、扇材质:隔热型材 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃	m2	24.34	555.99	13532.8	
122	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	255.95	53.89	13793.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	6.47	673.79	4359.42	
124	010807005004	隐形防盗网	1.安装部位:走廊 2.材质、规格:金属隐形防护网,竖向间距≤90mm	m2	440.25	115.08	50663.97	
125	011210002004	厕所隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:详见西南18J517-46	m2	162.54	267.73	43516.83	
126	011701006002	满堂脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	935.5	15.58	14575.09	
127	011701003013	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	5612.61	19.57	109838.78	
128	011701003014	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	4183.95	20.76	86858.8	
129	011701003015	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	337.47	5.96	2011.32	
		分部小计					921313.66	
		四层_拆除工程						
130	011601001005	砖砌体拆除	1.砌体名称:内隔砖墙 2.拆除高度:详见设计图	m3	30.02	67.37	2022.45	
131	011610002006	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	53	17.11	906.83	
132	011605001004	原有卫生间地面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:地砖面层	m2	122.78	6.86	842.27	
133	011604002006	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面,含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	6037.04	11.67	70452.26	
134	011604003006	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚,含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	4156	5.06	21029.36	
135	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:场内转运1km	m3	204.6	29	5933.4	
		分部小计					101186.57	
		四层_新建工程						
136	010402001006	新砌加气混凝土砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:1:2.5砂浆砌筑	m3	30.72	426.94	13115.6	
137	010516003006	植筋	1.规格:钢筋直径≤10mm	个	464	6.67	3094.88	
138	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.172	4823.35	829.62	
139	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.318	3967.48	1261.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	010503005006	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.46	471.56	688.48	
141	011702009007	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	17.38	74.91	1301.94	
142	011102003005	楼地面三(防滑地砖楼地面)	1. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 1: 3水泥砂浆找平层, 最薄处20厚(兼找坡层), 找坡材料采用泡沫混凝土 3. 防水层: 清单另列 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色: 浅灰色600*600防滑地砖, 水泥浆擦缝 6. 详见西南18J312-13-3122	m2	122.78	157.63	19353.81	
143	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: $\geq 1.5$ 厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	159.7	26.85	4287.95	
144	011201001008	墙面一般抹灰(内墙二抹灰)	1. 底层厚度、砂浆配合比: 9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1: 0.3: 2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	6037.04	28.13	169821.94	
145	011407001006	内墙二(抗菌无机防霉白色涂料墙面)	1. 基层类型: 抹灰层墙面, 清单另列 2. 喷刷涂料部位: 内墙面 3. 刮腻子要求: 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数: 喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他: 详见西南18J515-8-N02	m2	6037.04	25.83	155936.74	
146	011407002006	顶棚二(抗菌无机防霉白色涂料顶棚)	1. 基层类型: 现浇混凝土板底面基层找补, 清理 2. 喷刷涂料部位: 房间天棚 3. 刮腻子要求: 2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数: 喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他: 详见西南18J515-69-P10	m2	4156	25.83	107349.48	
147	010801001015	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品木门M0821	樘	1	447.77	447.77	
148	010801001016	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品木门M1021	樘	42	547.77	23006.34	
149	010801001017	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品木门M1124	樘	14	597.77	8368.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	010801001018	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M2021	樘	4	976.14	3904.56	
151	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1021 2. 门框、扇材质:钢制防火门	樘	4	1333.62	5334.48	
152	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	275.64	53.89	14854.24	
153	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	4.67	673.79	3146.6	
154	010807005005	隐形防盗网	1. 安装部位:走廊 2. 材质、规格:金属隐形防护网, 竖向间距≤90mm	m2	576.74	115.08	66371.24	
155	011210003001	房间铝合金玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:6.38厚夹层磨砂玻璃 2. 详见西南18J514-15-12a	m2	524.38	197.95	103801.02	
156	011210002005	厕所隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:详见西南18J517-46	m2	158.76	267.73	42504.81	
157	011103004001	耐磨地胶地面(录播室)	1. 基层:水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2. 粘结层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.0厚耐磨地胶 4. 部位:四楼录播室	m2	133.42	132.18	17635.46	
158	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm金属板 2. 面层材料品种、规格、颜色:详见西南18J312-73-4118T 3. 部位:四楼录播室	m2	4.38	221.16	968.68	
159	011201001009	墙面一般抹灰(内墙四抹灰)	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平, 两次成活 2. 部位:四楼录播室	m2	95.86	25.17	2412.8	
160	011207001001	内墙四(轻钢龙骨穿孔石膏吸音板墙面)	1. 基层:抹灰层墙面, 清单另列 2. 龙骨材料种类、规格、中距:固定轻钢龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:填40厚超细玻璃棉(容重32kg/m³) 4. 面层材料品种、规格、颜色:穿孔石膏吸音板钉牢 5. 其他:具体做法详见西南18J515-14-N27 6. 部位:四楼录播室	m2	95.86	189.02	18119.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011302001001	顶棚五（轻钢龙骨穿孔石膏吸音板吊顶）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置固件连接，双向中距≤1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢承载龙骨C38*12*1.0mm，间距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 3. 轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结 4. 轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与次龙骨联结 5. 基层材料种类、规格：石膏板上摆放30mm后超细玻璃棉包 6. 面层材料品种、规格：9mm穿孔吸声板自攻螺钉拧牢，腻子勾板缝，钉眼用腻子找平，石膏板600*600*9mm 7. 防护材料种类：刷涂料，无光油漆、乳胶漆等，一底两面 8. 具体做法详见西南18j515-70-P14 9. 部位：四楼录播室	m2	133.42	131.31	17519.38	
162	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1124 2. 门框、扇材质：满足设计要求 3. 部位：四楼录播室	m2	2.64	1662.69	4389.5	
163	011701003016	内墙装饰脚手架	1. 搭设高度：详见设计图 2. 脚手架材质：活动脚手架	m2	6132.9	19.57	120020.85	
164	011701003017	天棚装饰脚手架	1. 搭设高度：详见设计图 2. 脚手架材质：活动脚手架	m2	4289.42	20.76	89048.36	
165	011701003018	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1. 搭设高度：详见设计图 2. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	217.42	5.96	1295.82	
		分部小计					1020192.25	
		五层_拆除工程						
166	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称：内隔砖墙 2. 拆除高度：详见设计图	m3	79.03	67.37	5324.25	
167	011610002007	金属门窗拆除	1. 室内高度：详见设计图 2. 门窗洞口尺寸：详见设计图	樘	31	17.11	530.41	
168	011605001005	原有卫生间地面拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 饰面材料种类：地砖面层	m2	167.21	6.86	1147.06	
169	011604002007	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：拆除墙面，含面层 2. 抹灰层种类：综合考虑	m2	5796.06	11.67	67640.02	
170	011604003007	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：铲除天棚，含面层 2. 抹灰层种类：综合考虑	m2	4460.72	5.06	22571.24	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾, 含装车 2. 运距:场内转运1km	m3	256.28	29	7432.12	
		分部小计					104645.1	
		五层_新建工程						
172	010402001007	新砌加气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:1: 2.5砂浆砌筑	m3	66.32	426.94	28314.66	
173	010516003007	植筋	1. 规格:钢筋直径≤10mm	个	1248	6.67	8324.16	
174	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.415	4823.35	2001.69	
175	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.676	3967.48	2682.02	
176	010503005007	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.08	471.56	1452.4	
177	011702009008	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	36.46	74.91	2731.22	
178	011102003006	楼地面三(防滑地砖楼地面)	1. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆找平层, 最薄处20厚(兼找坡层), 找坡材料采用泡沫混凝土 3. 防水层:清单另列 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖, 水泥浆擦缝 6. 详见西南18J312-13-3122	m2	167.21	157.63	26357.31	
179	011104002001	楼地面五(木地板楼面)	1. 找平层:20厚1: 3水泥砂浆压实抹光 2. 防潮层:1.2厚聚氨酯、聚酯无纺布防潮层, 上翻至踢脚板上沿 3. 垫块:20厚80*80橡胶垫块 4. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*80(厚*宽)木龙骨, 中距400, 满涂防腐剂、防火剂, 用S形-4X(15+50+20)*20中距1000钢片与垫层或楼板连接 5. 基层材料种类、规格:22厚松木毛板, 45°斜铺, 满涂防腐剂, 防火剂 6. 面层材料品种、规格、颜色:24厚企口硬木地板, 背面满涂防腐剂、防火剂 7. 防护材料种类:聚氨酯漆二~四道或聚氨酯漆 8. 其他:详见西南18J312-62-3272L	m2	503.13	364.71	183496.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数： $\geq 1.5$ 厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	218.15	26.85	5857.33	
181	011201001010	墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m <sup>2</sup>	5796.06	28.13	163043.17	
182	011407001007	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1.基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m <sup>2</sup>	5796.06	25.83	149712.23	
183	011407002007	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m <sup>2</sup>	4460.72	25.83	115220.4	
184	011302001002	顶棚五（轻钢龙骨穿孔石膏吸音板吊顶）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 6$ mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置固件连接，双向中距 $\leq 1200$ mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢承载龙骨C38*12*1.0mm，间距 $\leq 1200$ mm，用吊件与吊杆联结后找平 3.轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结 4.轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与次龙骨联结 5.基层材料种类、规格:石膏板上摆放30mm后超细玻璃棉包 6.面层材料品种、规格:9mm穿孔吸声板自攻螺钉拧牢，腻子勾板缝，钉眼用腻子找平，石膏板600*600*9mm 7.防护材料种类:刷涂料，无光油漆、乳胶漆等，一底两面 8.具体做法详见西南18j515-70-P14 9.部位:四楼录播室	m <sup>2</sup>	501.45	131.31	65845.4	
185	010801001019	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	1	447.77	447.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	010801001020	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	18	547.77	9859.86	
187	010801001021	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	44	597.77	26301.88	
188	010801001022	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M2021	樘	4	976.14	3904.56	
189	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2. 门框、扇材质:钢制防火门	樘	3	1400.29	4200.87	
190	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	345.04	53.89	18594.21	
191	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	6.47	673.79	4359.42	
192	010807005006	隐形防盗网	1. 安装部位:走廊 2. 材质、规格:金属隐形防护网, 竖向间距≤90mm	m2	502.92	115.08	57876.03	
193	011210002006	厕所隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:详见西南18J517-46	m2	162.54	267.73	43516.83	
194	011701003019	天棚装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	4096.72	20.76	85047.91	
195	011701003020	内墙装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	5796.06	19.57	113428.89	
196	011701003021	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	470.04	5.96	2801.44	
		分部小计					1125378.2	
		六层_拆除工程						
197	011610002008	金属门窗拆除	1. 室内高度:详见设计图 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	7	17.11	119.77	
198	011605001006	原有卫生间地面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	28.38	6.86	194.69	
199	011604002008	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除墙面, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	1374.56	11.67	16041.12	
200	011604003008	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:铲除天棚, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	1003.33	5.06	5076.85	
201	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾, 含装车 2. 运距:场内转运1km	m3	40.36	29	1170.44	
		分部小计					22602.87	
		六层_新建工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	011102003007	楼地面三（防滑地砖楼地面）	1. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚（兼找坡层），找坡材料采用泡沫混凝土 3. 防水层:清单另列 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖，水泥浆擦缝 6. 详见西南18J312-13-3122	m2	28.38	157.63	4473.54	
203	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:≥1.5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	39.69	26.85	1065.68	
204	011201001011	墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	1374.56	28.13	38666.37	
205	011407001008	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1. 基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-8-N02	m2	1374.56	25.83	35504.88	
206	011407002008	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1. 基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2. 喷刷涂料部位:房间天棚 3. 刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5. 其他:详见西南18J515-69-P10	m2	1003.33	25.83	25916.01	
207	010801001023	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	1	447.77	447.77	
208	010801001024	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	2	547.77	1095.54	
209	010801001025	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	1	597.77	597.77	
210	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2. 门框、扇材质:钢制防火门	樘	3	1400.29	4200.87	
211	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	56.77	53.89	3059.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	011505001006	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	1.73	673.79	1165.66	
213	011701003022	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	1003.33	20.76	20829.13	
214	011701003023	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	1374.56	19.57	26900.14	
		分部小计					163922.7	
		<b>楼梯间不锈钢栏杆修复</b>						
215	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:结合现场综合考虑 2.栏杆材料种类、规格:结合现场综合考虑 3.其他满足设计及规范要求	m	24.57	246.79	6063.63	
		分部小计					6063.63	
		<b>教室书包柜</b>						
216	011501004001	书包柜	1.书包柜 2.台柜规格:宽*高 0.4m*0.9m 3.材料种类、规格:20厚实木板书包贵	m	681.3	588.68	401067.68	
		分部小计					401067.68	
		<b>讲台</b>						
217	011104002002	木制讲台	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*50木筋双向中距≤500 2.基层材料种类、规格:15厚毛板 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚企口木地板 4.详见西南18J515-134	m2	308.88	222.76	68806.11	
		分部小计					68806.11	
		<b>更换、修复窗</b>						
218	011610001001	拆除原有损坏教学楼外窗	1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:教学楼外窗	m2	1187	3.85	4569.95	
219	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:教学楼外窗 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6mm白玻	m2	1187	555.99	659960.13	
		分部小计					664530.08	
		<b>临空外窗加金属隐形防护网</b>						
220	010807005007	隐形防盗网	1.安装部位:外窗 2.材质、规格:金属隐形防护网,竖向间距≤90mm	m2	3957.53	115.08	455432.55	
		分部小计					455432.55	
		<b>外墙修补清洗</b>						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	011201002001	外墙面清洗	1. 墙体类型:外墙面 2. 教学楼外墙面清洗, 含清洗措施费用	m2	13191.75	5	65958.75	
		分部小计					65958.75	
		屋面工程防水保温拆除重做						
222	011607001001	拆除屋面层	1. 工作内容:拆除屋面至找坡层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	4000	14	56000	
223	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾, 含装车 2. 运距:场内转运1km	m3	200	29	5800	
224	010902001002	上人屋面	1. 保温层:40厚挤塑聚苯板 2. 涂膜层:一道2.0非固化橡胶沥青涂料 3. 卷材品种、规格、厚度:二道3厚SBS改性沥青卷材 4. 其他:详见西南18J201-25-B2	m2	4000	336.38	1345520	
		分部小计					1407320	
		教学楼教室、办公室标牌制作、安装						
225	040205004001	标志板	1. 类型:教室、办公室标牌制作安装 2. 材质、规格尺寸:满足设计要求	块	176	200	35200	
		分部小计					35200	
226	011703001001	垂直运输	1. 完成全部工程所需的垂直运输 2. 建筑物檐口高度、层数:6层	项	1	261891.27	261891.27	
合计							8636338.07	

# 综合单价分析表

工程名称：教学楼装修

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	1107.91				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.099	106.16			10.55	10.51			1.05
人工单价		小计						10.51			1.05
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011604003001		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位		m2		工程量		688.07	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.031	148.4			14.75	4.6						0.46	
人工单价		小计						4.6					0.46		





定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-227	植筋 钢筋直径 ≤10mm	10个	0.1	32.16	19.95		14.53	3.22	2		1.45
人工单价		小计						3.22	2		1.45
120.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	2	--	
	材料费小计							--	2	--	

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1097.76	3208.18	21.19	496.22	1097.76	3208.18	21.19	496.22
人工单价		小计						1097.76	3208.18	21.19	496.22
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4823.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ10以内					t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费							--	44.82	--	
	材料费小计							--	3208.18	--	

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.021
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-158	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤25mm	t	1	493.08	3210.36	41.15	222.89	493.08	3210.36	41.15	222.89
人工单价		小计						493.08	3210.36	41.15	222.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3967.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 Φ20-25	t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费			--	31.5	--	
	材料费小计			--	3210.36	--	

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-22	现浇混凝土 过梁	10m3	0.1	1219.92	2931.41	12.94	551.44	121.99	293.14	1.29	55.14				
人工单价		小计						121.99	293.14	1.29	55.14				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								471.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C30					m3	1.01	282	284.82						
	其他材料费							--	8.32	--					
	材料费小计							--	293.14	--					

项目编码		011702009002		项目名称		过梁模板		计量单位		m2		工程量		1.48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-264	现浇混凝土模板 过梁	100m2	0.01	4005.12	1473.07	202.35	1810.41	40.05	14.73	2.02	18.11				
人工单价		小计						40.05	14.73	2.02	18.11				
119.98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								74.91							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	14.73	--					
	材料费小计							--	14.73	--					

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰 墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	计量单位	m2	工程量	1107.91
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm	100m2	0.0082	1701	882.52	77.46	768.9	13.95	7.24	0.64	6.3
人工单价		小计						13.95	7.24	0.64	6.3
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.13			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP1：1：6					m3	0.0199	360	7.16		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	7.24	--	

项目编码		011407001001		项目名称		内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）		计量单位	m2	工程量	1107.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	16.97	--	
	材料费小计							--	16.97	--	

项目编码		011407002001		项目名称		顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）		计量单位	m2	工程量	688.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				25.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	16.97	--	
	材料费小计			--	16.97	--	

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-58	木门 成品套装门 安装 单扇门	10樘	0.05	497.21	10233.53		224.76	24.86	511.68		11.23
人工单价		小计						24.86	511.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								547.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1021					樘	0.5	1000	500		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	511.68	--	

项目编码		010801001002		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-59	木门 成 品套装门 安装 双 扇门	10樘	0.05	730.22	13462.51		330.08	36.51	673.13		16.5
人工单价		小计						36.51	673.13		16.5
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								726.14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100					个	2	11.26	22.52		
	双扇套装平开实木门M1524					樘	0.5	1300	650		
	其他材料费							--	0.61	--	
	材料费小计							--	673.13	--	

项目编码		010810002001		项目名称		窗帘盒		计量单位	m	工程量	38.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-215	窗帘盒 饰面板细 木工板基 层	100m	0.01	2457	1814.64	6.02	1110.63	24.57	18.15	0.06	11.11
人工单价		小计						24.57	18.15	0.06	11.11
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.89			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	阻燃木板基层18厚					m2	0.36	37.76	13.59		
	石膏板9.5mm					m2	0.47	8.04	3.78		
	其他材料费							--	0.78	--	
	材料费小计							--	18.15	--	

项目编码		010807005001		项目名称		隐形防盗网		计量单位	m2	工程量	48.03
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-201	不锈钢防 盗格栅窗 安装	100m2	0.01	2338.88	8112.33		1057.23	23.39	81.12		10.57
人工单价		小计						23.39	81.12		10.57
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	隐形防盗网					m2	1	70	70		
	其他材料费							--	11.12	--	
	材料费小计							--	81.12	--	

项目编码		011701003001		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	688.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	1700		117.16	2.59	17		1.17
人工单价		小计						2.59	17		1.17



定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28			6.09
人工单价		小计						61.28			6.09
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.37			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002002		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	660.87
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

细	材料费小计	--	--	
---	-------	----	----	--

项目编码		011604003002		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位	m2	工程量	425.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-45	抹灰层铲除天棚面水泥及混合砂浆面	10m2	0.031	148.4			14.75	4.6			0.46
人工单价		小计						4.6			0.46
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	29.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-130	拆除垃圾外运 运距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		10.63	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A4-89	蒸压加气 混凝土砌 块墙 现 拌砂浆	10m3	0.1	1215.6	2487.1	17.17	549.49	121.56	248.71	1.72	54.95				
人工单价		小计						121.56	248.71	1.72	54.95				



120元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				426.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	加气混凝土砌块		m3	0.977	230	224.71		
	其他材料费				--	24	--	
	材料费小计				--	248.71	--	

项目编码		010516003002		项目名称		植筋		计量单位		个	工程量	64
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A5-227	植筋 钢 筋直径 ≤10mm	10个	0.1	32.16	19.95		14.53	3.22	2			1.45
人工单价		小计						3.22	2			1.45
120.15元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								6.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							--	2	--		
	材料费小计							--	2	--		

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-156	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	1	1097.76	3208.18	21.19	496.22	1097.76	3208.18	21.19	496.22
人工单价		小计						1097.76	3208.18	21.19	496.22
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4823.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢HPB300 φ10以内					t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费							--	44.82	--	
	材料费小计							--	3208.18	--	

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.021
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A5-158	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤25mm	t	1	493.08	3210.36	41.15	222.89	493.08	3210.36	41.15	222.89
人工单价		小计						493.08	3210.36	41.15	222.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3967.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ20-25					t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费							--	31.5	--	
	材料费小计							--	3210.36	--	

项目编码		010503005002		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A5-22	现浇混凝土 过梁	10m3	0.1	1219.92	2931.41	12.94	551.44	121.99	293.14	1.29	55.14				
人工单价		小计						121.99	293.14	1.29	55.14				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								471.56							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C30					m3	1.01	282	284.82						
	其他材料费							--	8.32	--					
	材料费小计							--	293.14	--					

项目编码		011702009003		项目名称		过梁模板		计量单位	m2	工程量	1.48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A5-264	现浇混凝土 模板 过梁	100m2	0.01	4005.12	1473.07	202.35	1810.41	40.05	14.73	2.02	18.11
人工单价		小计						40.05	14.73	2.02	18.11
119.98元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				74.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	14.73	--	
	材料费小计			--	14.73	--	

项目编码		011201001004		项目名称		墙面一般抹灰（内墙二抹灰）		计量单位	m2	工程量	660.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆内墙16+5mm	100m2	0.0082	1701	882.52	77.46	768.9	13.95	7.24	0.64	6.3
人工单价		小计						13.95	7.24	0.64	6.3
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP1：1：6					m3	0.0199	360	7.16		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	7.24	--	

项目编码		011407001002		项目名称		内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）		计量单位		m2		工程量		660.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97					2.76	
人工单价		小计						6.1	16.97			2.76			
134.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	16.97	--					
	材料费小计							--	16.97	--					

项目编码		011407002002		项目名称		顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）		计量单位	m2	工程量	425.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	16.97	--	
	材料费小计							--	16.97	--	

项目编码		010801001003		项目名称		木质门		计量单位		樘		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-58	木门 成 品套 装门 安 装 单 扇 门	10樘	0.05	497.21	10233.53		224.76	24.86	511.68					11.23	
人工单价		小计						24.86	511.68					11.23	
134.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								547.77							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26						
	单扇套装平开实木门M1021					樘	0.5	1000	500						
	其他材料费							--	0.42	--					
	材料费小计							--	511.68	--					

项目编码		010801001004		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-59	木门 成品套装门 安装双扇门	10樘	0.05	730.22	13462.51		330.08	36.51	673.13		16.5
人工单价		小计						36.51	673.13		16.5

134.97元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				726.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100		个	2	11.26	22.52		
	双扇套装平开实木门M1524		樘	0.5	1300	650		
	其他材料费				--	0.61	--	
	材料费小计				--	673.13	--	

项目编码		010810002002		项目名称		木窗帘盒		计量单位	m	工程量	25.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-215	窗帘盒 饰面板细木工板基层	100m	0.01	2457	1814.64	6.02	1110.63	24.57	18.15	0.06	11.11
人工单价		小计						24.57	18.15	0.06	11.11
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃木板基层18厚					m2	0.36	37.76	13.59		
	石膏板9.5mm					m2	0.47	8.04	3.78		
	其他材料费							--	0.78	--	
	材料费小计							--	18.15	--	

项目编码		011701003004		项目名称		内墙装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	660.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	1800		48.82	1.08	18		0.49
人工单价		小计						1.08	18		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	18	--	
	材料费小计							--	18	--	

项目编码		011701003005		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	425.34
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	1700		117.16	2.59	17		1.17
人工单价		小计						2.59	17		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.76			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	17	--	
	材料费小计							--	17	--	

项目编码		011701003006		项目名称		里脚手架(内墙砌筑 脚手架)		计量单位	m2	工程量	60.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.27	--	
	材料费小计							--	0.27	--	

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	46.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28			6.09
人工单价		小计						61.28			6.09
80元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				67.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605001001		项目名称		原有卫生间地面拆除		计量单位	m2	工程量	164.94
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002003		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	4185.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011604003003		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位	m2	工程量	3667.77
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.031	148.4			14.75	4.6			0.46
人工单价		小计						4.6			0.46
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002005		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	183.71
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	



项目编码		010402001003		项目名称		新砌加气混凝土砌块墙		计量单位		m3		工程量		75.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A4-89	蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆	10m3	0.1	1215.6	2487.1	17.17	549.49	121.56	248.71	1.72	54.95				
人工单价		小计						121.56	248.71	1.72	54.95				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								426.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	加气混凝土砌块					m3	0.977	230	224.71						
	其他材料费							--	24	--					
	材料费小计							--	248.71	--					

项目编码		010516003003		项目名称		植筋		计量单位		个		工程量		832	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-227	植筋 钢筋直径 ≤10mm	10个	0.1	32.16	19.95		14.53	3.22	2				1.45		
人工单价		小计						3.22	2				1.45		
120.15元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.67							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	2	--					
	材料费小计							--	2	--					

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.273
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1097.76	3208.18	21.19	496.22	1097.76	3208.18	21.19	496.22

人工单价		小计			1097.76	3208.18	21.19	496.22	
120元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					4823.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ10以内			t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费					--	44.82	--	
	材料费小计					--	3208.18	--	

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.408
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-158	现浇构件圆钢筋HPB300直径≤25mm	t	1	493.08	3210.36	41.15	222.89	493.08	3210.36	41.15	222.89
人工单价		小计						493.08	3210.36	41.15	222.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3967.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢HPB300 φ20-25					t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费							--	31.5	--	
	材料费小计							--	3210.36	--	

项目编码		010503005003		项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	1.86
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-22	现浇混凝土 过梁	10m3	0.1	1219.92	2931.41	12.94	551.44	121.99	293.14	1.29	55.14
人工单价		小计						121.99	293.14	1.29	55.14
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								471.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	282	284.82		
	其他材料费							--	8.32	--	
	材料费小计							--	293.14	--	

项目编码		011702009004		项目名称		过梁模板		计量单位	m2	工程量	21.94
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-264	现浇混凝土模板 过梁	100m2	0.01	4005.12	1473.07	202.35	1810.41	40.05	14.73	2.02	18.11
人工单价		小计						40.05	14.73	2.02	18.11
119.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	14.73	--	
	材料费小计							--	14.73	--	

项目编码		011102003002		项目名称		楼地面三（防滑地砖 楼地面）		计量单位	m2	工程量	164.94
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	721.71	64.23	435.71	9.64	7.22	0.64	4.36
A10-5	保温、隔 热 屋面 现浇泡沫 混凝土隔 热层	10m3	0.003	762.48	3770.41	76.95	344.66	2.29	11.31	0.23	1.03
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 素水泥浆 】	100m2	0.01	2720.66	8004.04	135.8	1229.81	27.21	80.04	1.36	12.3
人工单价		小计						39.14	98.57	2.23	17.69
134.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70	72.1		
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	泡沫混凝土					m3	0.0306	368.93	11.29		
	干混地面砂浆DS1：2					m3	0.0204	360	7.34		
	其他材料费							--	0.66	--	

	材料费小计	--	98.57	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		010904002001		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		216.25	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	281.4	2276.51		127.2	2.81	22.77					1.27	
人工单价		小计						2.81	22.77					1.27	
119.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.85							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	22.77	--					
	材料费小计							--	22.77	--					

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	48.79
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-29	块料面层 石材面层 单色	100m2	0.01	3145.64	11483.89	154.76	1421.91	31.46	114.84	1.55	14.22
人工单价		小计						31.46	114.84	1.55	14.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								162.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	石质板材浅灰色烧面					m2	1.02	105	107.1		
	其他材料费							--	0.56	--	
	材料费小计							--	114.84	--	

项目编码		011210002001		项目名称		墙面铝方通		计量单位		m2		工程量		12.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A12-152	墙饰面 龙骨基层 铝合金龙 骨中距 单向 ≤500mm	100m2	0.01	747.77	18270.76	27.82	338.01	7.48	182.71	0.28	3.38
人工单价		小计						7.48	182.71	0.28	3.38
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								193.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铝方通50*100				m	5.7143	31.86	182.06			
	其他材料费						--	0.65	--		
	材料费小计						--	182.71	--		

项目编码		011201001005		项目名称		墙面一般抹灰（内墙二抹灰）		计量单位	m2	工程量	4185.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆内墙16+5mm	100m2	0.0082	1701	882.52	77.46	768.9	13.95	7.24	0.64	6.3
人工单价		小计						13.95	7.24	0.64	6.3
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP1：1：6					m3	0.0199	360	7.16		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	7.24	--	

项目编码		011407001003		项目名称		内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）		计量单位	m2	工程量	4185.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	16.97	--	
	材料费小计			--	16.97	--	

项目编码	011407002003	项目名称	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	计量单位	m2	工程量	3667.77				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							25.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	16.97	--		
	材料费小计						--	16.97	--		

项目编码		010801001005		项目名称		木质门		计量单位		樘	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A8-58	木门 成品 套装门 安装 单 扇门	10樘	0.05	497.21	8233.53		224.76	24.86	411.68			11.23
人工单价		小计						24.86	411.68			11.23
134.96元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								447.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26			
	单扇套装平开实木门M0821					樘	0.5	800	400			
	其他材料费							--	0.42	--		
	材料费小计							--	411.68	--		

项目编码	010801001006	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	14
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成 品套 装门 安 装 单 扇 门	10樘	0.05	497.21	10233.53		224.76	24.86	511.68		11.23
人工单价		小计						24.86	511.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								547.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1021					樘	0.5	1000	500		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	511.68	--	

项目编码		010801001007		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成品 套装门 安装单 扇门	10樘	0.05	497.21	11233.53		224.76	24.86	561.68		11.23
人工单价		小计						24.86	561.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								597.77			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1124					樘	0.5	1100	550		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	561.68	--	

项目编码		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品 )安装	100m2	0.042	4252.5	35831		1922.24	178.61	1504.9		80.73
人工单价		小计						178.61	1504.9		80.73
135元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				1764.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)乙级	m2	4.2	353.45	1484.49		
	其他材料费			--	20.41	--	
	材料费小计			--	1504.9	--	

项目编码		010810002003		项目名称		窗帘盒		计量单位	m	工程量	128.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-215	窗帘盒饰面板细木工板基层	100m	0.01	2457	1814.64	6.02	1110.63	24.57	18.15	0.06	11.11
人工单价		小计						24.57	18.15	0.06	11.11
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃木板基层18厚					m2	0.36	37.76	13.59		
	石膏板9.5mm					m2	0.47	8.04	3.78		
	其他材料费							--	0.78	--	
	材料费小计							--	18.15	--	

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位	m2	工程量	7.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A15-138	石材洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2569.05	2987.26	20.24	1161.27	256.91	298.73	2.02	116.13
人工单价		小计						256.91	298.73	2.02	116.13
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								673.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大理石板材					m2	1.06	155	164.3		
	其他材料费							--	134.43	--	
	材料费小计							--	298.73	--	

项目编码		010807005002		项目名称		隐形防盗网		计量单位	m2	工程量	96.24
------	--	--------------	--	------	--	-------	--	------	----	-----	-------



清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-201	不锈钢防 盗格栅窗 安装	100m2	0.01	2338.88	8112.33		1057.23	23.39	81.12		10.57
人工单价		小计						23.39	81.12		10.57
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	隐形防盗网					m2	1	70	70		
	其他材料费							--	11.12	--	
	材料费小计							--	81.12	--	

项目编码		011210002002		项目名称		厕所隔断		计量单位	m2	工程量	143.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-260	浴厕隔断 铝合金	100m2	0.01	2951.24	22435.57	52.32	1334.03	29.51	224.36	0.52	13.34
人工单价		小计						29.51	224.36	0.52	13.34
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								267.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金隔断					m2	1	220	220		
	其他材料费							--	4.36	--	
	材料费小计							--	224.36	--	

项目编码		011701003007		项目名称		内墙装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	4185.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	1800		48.82	1.08	18		0.49
人工单价		小计						1.08	18		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--	18	--	
	材料费小计					--	18	--	

项目编码		011701003008		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	3667.77
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	1700		117.16	2.59	17		1.17
人工单价		小计						2.59	17		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.76			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	17	--	
	材料费小计							--	17	--	

项目编码		011701003009		项目名称		里脚手架(内墙砌筑 脚手架)		计量单位	m2	工程量	459.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.27	--	
	材料费小计							--	0.27	--	

项目编码		011601001003		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	46.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28			6.09
人工单价		小计						61.28			6.09
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011610002004		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605001002		项目名称		原有卫生间地面拆除		计量单位	m2	工程量	164.94
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002004		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	4516.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604003004		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位	m2	工程量	3745.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-45	抹灰层铲除天棚面水泥及混合砂浆面	10m2	0.031	148.4			14.75	4.6			0.46
人工单价		小计						4.6			0.46
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002006		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	191.11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		010402001004		项目名称		新砌加气混凝土砌块墙		计量单位	m3	工程量	75.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-89	蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆	10m3	0.1	1215.6	2487.1	17.17	549.49	121.56	248.71	1.72	54.95
人工单价		小计						121.56	248.71	1.72	54.95
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								426.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加气混凝土砌块					m3	0.977	230	224.71		
	其他材料费							--	24	--	
	材料费小计							--	248.71	--	

项目编码		010516003004		项目名称		植筋		计量单位	个	工程量	800
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-227	植筋 钢筋直径 ≤10mm	10个	0.1	32.16	19.95		14.53	3.22	2		1.45
人工单价		小计						3.22	2		1.45
120.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	2	--	
	材料费小计							--	2	--	

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.271
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A5-156	现浇构件 圆钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1097.76	3208.18	21.19	496.22	1097.76	3208.18	21.19	496.22
人工单价		小计						1097.76	3208.18	21.19	496.22
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4823.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ10以内					t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费							--	44.82	--	
	材料费小计							--	3208.18	--	

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.408
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-158	现浇构件 圆钢筋 HPB300 直径 ≤25mm	t	1	493.08	3210.36	41.15	222.89	493.08	3210.36	41.15	222.89
人工单价		小计						493.08	3210.36	41.15	222.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3967.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ20-25					t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费							--	31.5	--	
	材料费小计							--	3210.36	--	

项目编码		010503005004		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		1.86			
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润						
A5-22	现浇混凝土 过梁	10m3	0.1	1219.92	2931.41	12.94	551.44	121.99	293.14	1.29	55.14						
人工单价		小计						121.99	293.14	1.29	55.14						
120元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								471.56									
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	预拌混凝土C30					m3	1.01	282	284.82								

细	其他材料费				--	8.32	--	
	材料费小计				--	293.14	--	

项目编码		011702009005		项目名称		过梁模板		计量单位	m2	工程量	21.94
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-264	现浇混凝土模板 过梁	100m2	0.01	4005.12	1473.07	202.35	1810.41	40.05	14.73	2.02	18.11
人工单价		小计						40.05	14.73	2.02	18.11
119.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	14.73	--	
	材料费小计							--	14.73	--	

项目编码		011102003003		项目名称		楼地面三（防滑地砖 楼地面）		计量单位	m2	工程量	164.94
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	721.71	64.23	435.71	9.64	7.22	0.64	4.36
A10-5	保温、隔 热 屋面 现浇泡沫 混凝土隔 热层	10m3	0.003	762.48	3770.41	76.95	344.66	2.29	11.31	0.23	1.03
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 素水泥浆 】	100m2	0.01	2720.66	8004.04	135.8	1229.81	27.21	80.04	1.36	12.3
人工单价		小计						39.14	98.57	2.23	17.69
134.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.63			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70	72.1		
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	泡沫混凝土					m3	0.0306	368.93	11.29		

	干混地面砂浆DS1：2	m3	0.0204	360	7.34		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	98.57	--	

项目编码		010904002002		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	216.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	281.4	2276.51		127.2	2.81	22.77		1.27
人工单价		小计						2.81	22.77		1.27
119.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.85			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	22.77	--	
	材料费小计							--	22.77	--	

项目编码		011201001006		项目名称		墙面一般抹灰（内墙二抹灰）		计量单位	m2	工程量	4516.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆内墙16+5mm	100m2	0.0082	1701	882.52	77.46	768.9	13.95	7.24	0.64	6.3
人工单价		小计						13.95	7.24	0.64	6.3
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP1：1：6					m3	0.0199	360	7.16		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	7.24	--	

项目编码		011407001004		项目名称		内墙二（抗菌无机防 霉白色涂料墙面）		计量单位	m2	工程量	4516.49
------	--	--------------	--	------	--	-----------------------	--	------	----	-----	---------



清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	16.97	--	
	材料费小计							--	16.97	--	

项目编码		011407002004		项目名称		顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）		计量单位		m2		工程量		3745.67	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97					2.76	
人工单价		小计						6.1	16.97					2.76	
134.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.83							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	16.97	--					
	材料费小计							--	16.97	--					

项目编码		010801001008		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成品套装门 安装 单扇门	10樘	0.05	497.21	8233.53		224.76	24.86	411.68		11.23
人工单价		小计						24.86	411.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.77			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	不锈钢合页100	个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M0821	樘	0.5	800	400		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	411.68	--	

项目编码		010801001009		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成品 套装门 安装 扇门	10樘	0.05	497.21	10233.53		224.76	24.86	511.68		11.23
人工单价		小计						24.86	511.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								547.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1021					樘	0.5	1000	500		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	511.68	--	

项目编码		010801001010		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成 品套 装门 安装 单 扇门	10樘	0.05	497.21	11233.53		224.76	24.86	561.68		11.23
人工单价		小计						24.86	561.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								597.77			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1124					樘	0.5	1100	550		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	561.68	--	

项目编码		010802003002		项目名称		钢质防火门		计量单位		樘	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A8-91	钢质防火 门(成品 )安装	100m2	0.042	4252.5	35831		1922.24	178.61	1504.9			80.73
人工单价		小计						178.61	1504.9			80.73
135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1764.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢质防火门(成品)乙级					m2	4.2	353.45	1484.49			
	其他材料费							--	20.41	--		
	材料费小计							--	1504.9	--		

项目编码		010810002004		项目名称		窗帘盒		计量单位	m	工程量	128.14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-215	窗帘盒 饰面板细 木工板基 层	100m	0.01	2457	1814.64	6.02	1110.63	24.57	18.15	0.06	11.11
人工单价		小计						24.57	18.15	0.06	11.11
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							53.89				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	阻燃木板基层18厚					m2	0.36	37.76	13.59		
	石膏板9.5mm					m2	0.47	8.04	3.78		
	其他材料费							--	0.78	--	
	材料费小计							--	18.15	--	

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位	m2	工程量	7.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-138	石材洗漱 台 ≤1m2	10m2	0.1	2569.05	2987.26	20.24	1161.27	256.91	298.73	2.02	116.13
人工单价		小计						256.91	298.73	2.02	116.13
135元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				673.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	大理石板材	m2	1.06	155	164.3		
	其他材料费			--	134.43	--	
	材料费小计			--	298.73	--	

项目编码		010807005003		项目名称		隐形防盗网		计量单位		m2		工程量		151.24	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-201	不锈钢防 盗格栅窗 安装	100m2	0.01	2338.88	8112.33		1057.23	23.39	81.12					10.57	
人工单价		小计						23.39	81.12					10.57	
134.97元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								115.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	隐形防盗网					m2	1	70	70						
	其他材料费							--	11.12	--					
	材料费小计							--	81.12	--					

项目编码		011210002003		项目名称		厕所隔断		计量单位		m2		工程量		143.64	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-260	浴厕隔断 铝合金	100m2	0.01	2951.24	22435.57	52.32	1334.03	29.51	224.36	0.52	13.34				
人工单价		小计						29.51	224.36	0.52	13.34				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								267.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铝合金隔断					m2	1	220	220						
	其他材料费							--	4.36	--					
	材料费小计							--	224.36	--					

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1683.61
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-42	单项脚手 架 满堂 脚手架基 本层 3.6m- 5.2m	100m2	0.01	866.16	278.65	20.87	391.52	8.66	2.79	0.21	3.92
人工单价		小计						8.66	2.79	0.21	3.92
119.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.58			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	2.79	--	
	材料费小计							--	2.79	--	

项目编码		011701003010		项目名称		内墙装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	3102.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	1800		48.82	1.08	18		0.49
人工单价		小计						1.08	18		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	18	--	
	材料费小计							--	18	--	

项目编码		011701003011		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	2062.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	1700		117.16	2.59	17		1.17
人工单价		小计						2.59	17		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.76			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)

费 明 细	其他材料费				--	17	--	
	材料费小计				--	17	--	

项目编码		011701003012		项目名称		里脚手架(内墙砌筑 脚手架)		计量单位	m2	工程量	459.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.27	--	
	材料费小计							--	0.27	--	

项目编码		011601001004		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	63.21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28			6.09
人工单价		小计						61.28			6.09
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011610002005		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55

80元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				17.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		011605001003		项目名称		原有卫生间地面拆除		计量单位		m2		工程量		167.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-46	块料面层 拆除 地面 面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24						0.62	
人工单价		小计						6.24					0.62		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.86							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011604002005		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		6458.42	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62						1.05	
人工单价		小计						10.62					1.05		
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	011604003005	项目名称	天棚抹灰面拆除	计量单位	m2	工程量	5119.45
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-45	抹灰层铲除天棚面水泥及混合砂浆面	10m2	0.031	148.4			14.75	4.6			0.46
人工单价		小计						4.6			0.46
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002007		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	260.29
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010402001005		项目名称		新砌加气混凝土砌块墙		计量单位	m3	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-89	蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆	10m3	0.1	1215.6	2487.1	17.17	549.49	121.56	248.71	1.72	54.95
人工单价		小计						121.56	248.71	1.72	54.95
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								426.94			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)



费 明 细	加气混凝土砌块	m3	0.977	230	224.71		
	其他材料费			--	24	--	
	材料费小计			--	248.71	--	

项目编码		010516003005		项目名称		植筋		计量单位	个	工程量	724
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-227	植筋 钢筋直径 ≤10mm	10个	0.1	32.16	19.95		14.53	3.22	2		1.45
人工单价		小计						3.22	2		1.45
120.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	2	--	
	材料费小计							--	2	--	

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1097.76	3208.18	21.19	496.22	1097.76	3208.18	21.19	496.22
人工单价		小计						1097.76	3208.18	21.19	496.22
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4823.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ10以内					t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费							--	44.82	--	
	材料费小计							--	3208.18	--	

项目编码		010515001014		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.417
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A5-158	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤25mm	t	1	493.08	3210.36	41.15	222.89	493.08	3210.36	41.15	222.89
人工单价		小计						493.08	3210.36	41.15	222.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3967.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ20-25					t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费							--	31.5	--	
	材料费小计							--	3210.36	--	

项目编码		010503005005		项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-22	现浇混凝土 过梁	10m3	0.1	1219.92	2931.41	12.94	551.44	121.99	293.14	1.29	55.14
人工单价		小计						121.99	293.14	1.29	55.14
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								471.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	282	284.82		
	其他材料费							--	8.32	--	
	材料费小计							--	293.14	--	

项目编码		011702009006		项目名称		过梁模板		计量单位	m2	工程量	22.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-264	现浇混凝土模板 过梁	100m2	0.01	4005.12	1473.07	202.35	1810.41	40.05	14.73	2.02	18.11
人工单价		小计						40.05	14.73	2.02	18.11
119.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	14.73	--	
	材料费小计							--	14.73	--	

项目编码		011102003004		项目名称		楼地面三（防滑地砖 楼地面）		计量单位	m2	工程量	167.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	721.71	64.23	435.71	9.64	7.22	0.64	4.36
A10-5	保温、隔 热 屋面 现浇泡沫 混凝土隔 热层	10m3	0.003	762.48	3770.41	76.95	344.66	2.29	11.31	0.23	1.03
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 素水泥浆 】	100m2	0.01	2720.66	8004.04	135.8	1229.81	27.21	80.04	1.36	12.3
人工单价		小计						39.14	98.57	2.23	17.69
134.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.63			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70	72.1		
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	泡沫混凝土					m3	0.0306	368.93	11.29		
	干混地面砂浆DS1：2					m3	0.0204	360	7.34		
	其他材料费							--	0.66	--	
	材料费小计							--	98.57	--	

项目编码		010904002003		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	218.14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	281.4	2276.51		127.2	2.81	22.77		1.27
人工单价		小计						2.81	22.77		1.27
119.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	22.77	--	
	材料费小计			--	22.77	--	

项目编码		011201001007		项目名称		墙面一般抹灰（内墙二抹灰）		计量单位		m2		工程量		6458.42			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
A12-7	墙面抹灰一般抹灰墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆内墙16+5mm	100m2	0.0082	1701	882.52	77.46	768.9	13.95	7.24	0.64	6.3						
人工单价		小计						13.95	7.24	0.64	6.3						
135.04元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								28.13									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	干混抹灰砂浆DP1：1：6					m3	0.0199	360	7.16								
	其他材料费							--	0.08	--							
	材料费小计							--	7.24	--							

项目编码		011407001005		项目名称		内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）		计量单位		m2		工程量		6458.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97				2.76		
人工单价		小计						6.1	16.97				2.76		
134.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	16.97	--					
	材料费小计							--	16.97	--					

项目编码	011407002005	项目名称	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	计量单位	m2	工程量	5119.45
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	16.97	--	
	材料费小计							--	16.97	--	

项目编码		010801001011		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成 品套装门 安装单 扇门	10樘	0.05	497.21	8233.53		224.76	24.86	411.68		11.23
人工单价		小计						24.86	411.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.77			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M0821					樘	0.5	800	400		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	411.68	--	

项目编码		010801001012		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成 品套装门 安装单 扇门	10樘	0.05	497.21	10233.53		224.76	24.86	511.68		11.23
人工单价		小计						24.86	511.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								547.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页100			个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1021			樘	0.5	1000	500		
	其他材料费					--	0.42	--	
	材料费小计					--	511.68	--	

项目编码		010801001013		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-58	木门成品套装门安装单扇门	10樘	0.05	497.21	11233.53		224.76	24.86	561.68		11.23
人工单价		小计						24.86	561.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								597.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1124					樘	0.5	1100	550		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	561.68	--	

项目编码		010801001014		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-59	木门 成品套装门 安装 双扇门	10樘	0.05	730.22	18462.51		330.08	36.51	923.13		16.5
人工单价		小计						36.51	923.13		16.5
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								976.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页100					个	2	11.26	22.52		
	双扇套装平开实木门M2024					樘	0.5	1800	900		
	其他材料费							--	0.61	--	
	材料费小计							--	923.13	--	

项目编码		010807001003		项目名称		新增铝合金落地窗		计量单位		m2		工程量		24.34	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-189	成品断桥 铝合金窗 推拉窗 安装	100m2	0.01	3408.75	50594.81	54.24	1540.84	34.09	505.95	0.54	15.41				
人工单价		小计						34.09	505.95	0.54	15.41				
135.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								555.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	断桥铝合金推拉窗					m2	0.9453	506.26	478.57						
	其他材料费							--	27.38	--					
	材料费小计							--	505.95	--					

项目编码		010810002005		项目名称		窗帘盒		计量单位		m		工程量		255.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A8-215	窗帘盒饰面板细木工板基层	100m	0.01	2457	1814.64	6.02	1110.63	24.57	18.15	0.06	11.11				
人工单价		小计						24.57	18.15	0.06	11.11				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	阻燃木板基层18厚					m2	0.36	37.76	13.59						
	石膏板9.5mm					m2	0.47	8.04	3.78						
	其他材料费							--	0.78	--					
	材料费小计							--	18.15	--					

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	6.47				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-138	石材洗漱 台 ≤1m2	10m2	0.1	2569.05	2987.26	20.24	1161.27	256.91	298.73	2.02	116.13

人工单价		小计		256.91	298.73	2.02	116.13	
135元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				673.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大理石板材		m2	1.06	155	164.3		
	其他材料费				--	134.43	--	
	材料费小计				--	298.73	--	

项目编码		010807005004		项目名称		隐形防盗网		计量单位	m2	工程量	440.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-201	不锈钢防 盗格栅窗 安装	100m2	0.01	2338.88	8112.33		1057.23	23.39	81.12		10.57
人工单价		小计						23.39	81.12		10.57
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.08			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	隐形防盗网					m2	1	70	70		
	其他材料费							--	11.12	--	
	材料费小计							--	81.12	--	

项目编码		011210002004		项目名称		厕所隔断		计量单位	m2	工程量	162.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-260	浴厕隔断铝合金	100m2	0.01	2951.24	22435.57	52.32	1334.03	29.51	224.36	0.52	13.34
人工单价		小计						29.51	224.36	0.52	13.34
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								267.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金隔断					m2	1	220	220		
	其他材料费							--	4.36	--	
	材料费小计							--	224.36	--	



项目编码		011701006002		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	935.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A17-42	单项脚手 架 满堂 脚手架 基本层 3.6m- 5.2m	100m2	0.01	866.16	278.65	20.87	391.52	8.66	2.79	0.21	3.92
人工单价		小计						8.66	2.79	0.21	3.92
119.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	2.79	--	
	材料费小计							--	2.79	--	

项目编码		011701003013		项目名称		内墙装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	5612.61
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	1800		48.82	1.08	18		0.49
人工单价		小计						1.08	18		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	18	--	
	材料费小计							--	18	--	

项目编码		011701003014		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位		m2		工程量		4183.95	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	1700		117.16	2.59	17				1.17		
人工单价		小计						2.59	17				1.17		
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.76							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	17	--	
	材料费小计					--	17	--	

项目编码		011701003015		项目名称		里脚手架(内墙砌筑 脚手架)		计量单位	m2	工程量	337.47
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.27	--	
	材料费小计							--	0.27	--	

项目编码		011601001005		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	30.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28			6.09
人工单价		小计						61.28			6.09
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.37			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011610002006		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605001004		项目名称		原有卫生间地面拆除		计量单位	m2	工程量	122.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面地砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002006		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	6037.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604003006		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位	m2	工程量	4156
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-45	抹灰层铲除天棚面水泥及混合砂浆面	10m2	0.031	148.4			14.75	4.6			0.46
人工单价		小计						4.6			0.46
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002008		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	204.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010402001006		项目名称		新砌加气混凝土砌块墙		计量单位	m3	工程量	30.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-89	蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆	10m3	0.1	1215.6	2487.1	17.17	549.49	121.56	248.71	1.72	54.95
人工单价		小计						121.56	248.71	1.72	54.95
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								426.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	加气混凝土砌块	m3	0.977	230	224.71		
	其他材料费			--	24	--	
	材料费小计			--	248.71	--	

项目编码		010516003006		项目名称		植筋		计量单位		个		工程量		464	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-227	植筋 钢筋直径 ≤10mm	10个	0.1	32.16	19.95		14.53	3.22	2				1.45		
人工单价		小计						3.22	2				1.45		
120.15元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.67							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	2	--					
	材料费小计							--	2	--					

项目编码		010515001015		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.172	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1097.76	3208.18	21.19	496.22	1097.76	3208.18	21.19	496.22				
人工单价		小计						1097.76	3208.18	21.19	496.22				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4823.35							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	圆钢HPB300 Φ10以内					t	1.02	3101.33	3163.36						
	其他材料费							--	44.82	--					
	材料费小计							--	3208.18	--					

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.318
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-158	现浇构件 圆钢筋 HPB300 直径 ≤25mm	t	1	493.08	3210.36	41.15	222.89	493.08	3210.36	41.15	222.89
人工单价		小计						493.08	3210.36	41.15	222.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3967.48			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ20-25					t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费							--	31.5	--	
	材料费小计							--	3210.36	--	

项目编码		010503005006		项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	1.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-22	现浇混凝土 过梁	10m3	0.1	1219.92	2931.41	12.94	551.44	121.99	293.14	1.29	55.14
人工单价		小计						121.99	293.14	1.29	55.14
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								471.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	282	284.82		
	其他材料费							--	8.32	--	
	材料费小计							--	293.14	--	

项目编码		011702009007		项目名称		过梁模板		计量单位	m2	工程量	17.38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-264	现浇混凝土模板 过梁	100m2	0.01	4005.12	1473.07	202.35	1810.41	40.05	14.73	2.02	18.11
人工单价		小计						40.05	14.73	2.02	18.11
119.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	14.73	--	
	材料费小计					--	14.73	--	

项目编码		011102003005		项目名称		楼地面三（防滑地砖 楼地面）		计量单位	m2	工程量	122.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	721.71	64.23	435.71	9.64	7.22	0.64	4.36
A10-5	保温、隔热 屋面 现浇泡沫 混凝土隔 热层	10m3	0.003	762.48	3770.41	76.95	344.66	2.29	11.31	0.23	1.03
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 素水泥浆 】	100m2	0.01	2720.66	8004.04	135.8	1229.81	27.21	80.04	1.36	12.3
人工单价		小计						39.14	98.57	2.23	17.69
134.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.63			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70	72.1		
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	泡沫混凝土					m3	0.0306	368.93	11.29		
	干混地面砂浆DS1：2					m3	0.0204	360	7.34		
	其他材料费							--	0.66	--	
	材料费小计							--	98.57	--	

项目编码		010904002004		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	159.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	281.4	2276.51		127.2	2.81	22.77		1.27

人工单价		小计			2.81	22.77		1.27	
119.57元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					26.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	22.77	--		
	材料费小计				--	22.77	--		

项目编码		011201001008		项目名称		墙面一般抹灰（内墙二抹灰）		计量单位	m2	工程量	6037.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm	100m2	0.0082	1701	882.52	77.46	768.9	13.95	7.24	0.64	6.3
人工单价		小计						13.95	7.24	0.64	6.3
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP1：1：6					m3	0.0199	360	7.16		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	7.24	--	

项目编码		011407001006		项目名称		内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）		计量单位	m2	工程量	6037.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	16.97	--	
	材料费小计							--	16.97	--	



项目编码		011407002006		项目名称		顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）		计量单位		m2		工程量		4156	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97					2.76	
人工单价		小计						6.1	16.97			2.76			
134.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	16.97	--					
	材料费小计							--	16.97	--					

项目编码		010801001015		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-58	木门成品套装门安装单扇门	10樘	0.05	497.21	8233.53		224.76	24.86	411.68		11.23
人工单价		小计						24.86	411.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M0821					樘	0.5	800	400		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	411.68	--	

项目编码		010801001016		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A8-58	木门 成品 套装门 安装单 扇门	10樘	0.05	497.21	10233.53		224.76	24.86	511.68		11.23

人工单价		小计		24.86	511.68		11.23	
134.96元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				547.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页100		个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1021		樘	0.5	1000	500		
	其他材料费				--	0.42	--	
	材料费小计				--	511.68	--	

项目编码		010801001017		项目名称		木质门		计量单位		樘	工程量		14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
A8-58	木门成品套装门安装单扇门	10樘	0.05	497.21	11233.53		224.76	24.86	561.68			11.23		
人工单价		小计						24.86	561.68			11.23		
134.96元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								597.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26					
	单扇套装平开实木门M1124					樘	0.5	1100	550					
	其他材料费							--	0.42	--				
	材料费小计							--	561.68	--				

项目编码		010801001018		项目名称		木质门		计量单位		樘		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A8-59	木门 成品套装门 安装 双扇门	10樘	0.05	730.22	18462.51		330.08	36.51	923.13					16.5	
人工单价		小计						36.51	923.13					16.5	
134.97元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								976.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢合页100					个	2	11.26	22.52						
	双扇套装平开实木门M2021					樘	0.5	1800	900						

	其他材料费	--	0.61	--	
	材料费小计	--	923.13	--	

项目编码		010802003003		项目名称		钢质防火门		计量单位		樘	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A8-91	钢质防火 门(成品 )安装	100m2	0.03	4252.5	38279		1922.24	127.58	1148.37			57.67
人工单价		小计						127.58	1148.37			57.67
135.01元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1333.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢质防火门(成品)甲级					m2	3	377.93	1133.79			
	其他材料费							--	14.58	--		
	材料费小计							--	1148.37	--		

项目编码		010810002006		项目名称		窗帘盒		计量单位		m		工程量		275.64	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-215	窗帘盒 饰面板细 木工板基 层	100m	0.01	2457	1814.64	6.02	1110.63	24.57	18.15	0.06	11.11				
人工单价		小计						24.57	18.15	0.06	11.11				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.89							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	阻燃木板基层18厚					m2	0.36	37.76	13.59						
	石膏板9.5mm					m2	0.47	8.04	3.78						
	其他材料费							--	0.78	--					
	材料费小计							--	18.15	--					

项目编码		011505001004		项目名称		洗漱台		计量单位	m2	工程量	4.67
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A15-138	石材洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2569.05	2987.26	20.24	1161.27	256.91	298.73	2.02	116.13
人工单价		小计						256.91	298.73	2.02	116.13
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								673.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	大理石板材					m2	1.06	155	164.3		
	其他材料费							--	134.43	--	
	材料费小计							--	298.73	--	

项目编码		010807005005		项目名称		隐形防盗网		计量单位	m2	工程量	576.74
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-201	不锈钢防 盗格栅窗 安装	100m2	0.01	2338.88	8112.33		1057.23	23.39	81.12		10.57
人工单价		小计						23.39	81.12		10.57
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.08			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	隐形防盗网					m2	1	70	70		
	其他材料费							--	11.12	--	
	材料费小计							--	81.12	--	

项目编码		011210003001		项目名称		房间铝合金玻璃隔断		计量单位	m2	工程量	524.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-246	铝合金玻璃隔断	100m2	0.01	3485.57	14680.5	52.32	1575.57	34.86	146.81	0.52	15.76
人工单价		小计						34.86	146.81	0.52	15.76
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								197.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材综合					kg	4.1174	19.24	79.22		
	夹层磨砂玻璃6.38mm厚					m2	1.05	60.07	63.07		
	其他材料费							--	4.52	--	
	材料费小计							--	146.81	--	

项目编码		011210002005		项目名称		厕所隔断		计量单位	m2	工程量	158.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-260	浴厕隔断铝合金	100m2	0.01	2951.24	22435.57	52.32	1334.03	29.51	224.36	0.52	13.34
人工单价		小计						29.51	224.36	0.52	13.34
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								267.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金隔断					m2	1	220	220		
	其他材料费							--	4.36	--	
	材料费小计							--	224.36	--	

项目编码		011103004001		项目名称		耐磨地胶地面（录播室）		计量单位	m2	工程量	133.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm	100m2	0.01	963.9	721.71	64.23	435.71	9.64	7.22	0.64	4.36
A11-66	橡塑面层塑料卷材	100m2	0.01	1313.28	9124.83		593.64	13.13	91.25		5.94
人工单价		小计						22.77	98.47	0.64	10.3
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	耐磨地胶2.0厚					m2	1.1	75.22	82.74		
	其他材料费							--	8.55	--	
	材料费小计							--	98.47	--	

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m2	工程量	4.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A11-93	金属板踢脚线	100m2	0.01	3543.75	11608.3		1601.87	35.44	116.08		16.02
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际厚度(mm):36	100m2	0.01	2543.4	1536.32	134.16	1149.69	25.43	15.36	1.34	11.49
人工单价		小计						60.87	131.44	1.34	27.51
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								221.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属踢脚板					m2	1.05	107.9	113.3		
	干混抹灰砂浆DP1:3					m3	0.0424	360	15.26		
	其他材料费							--	2.88	--	
	材料费小计							--	131.44	--	

项目编码		011201001009		项目名称		墙面一般抹灰（内墙四抹灰）		计量单位	m2	工程量	95.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-30	墙面抹灰砂浆打底找平（15mm厚）混合砂浆	100m2	0.01	1441.8	369.7	52.9	651.74	14.42	3.7	0.53	6.52
人工单价		小计						14.42	3.7	0.53	6.52
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆DP1：2.5					m3	0.0101	360	3.64		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	3.7	--	

项目编码		011207001001		项目名称		内墙四（轻钢龙骨穿孔石膏吸音板墙面）		计量单位	m2	工程量	95.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A12-151	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖 ≤603mm, 横 ≤1500mm	100m2	0.01	704.7	2746.16	13.56	318.54	7.05	27.46	0.14	3.18
A12-154	墙饰面 夹板、卷 材基层 玻璃棉毡 隔离层	100m2	0.01	357.75	744.63		161.71	3.58	7.45		1.61
A12-171	墙饰面 面层 石 膏板墙面	100m2	0.01	1613.25	11512.55		729.23	16.13	115.13		7.29
人工单价		小计						26.76	150.04	0.14	12.08
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								189.02			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	穿孔石膏吸音板600*600*9mm					m2	5.2328	21.4	111.98		
	轻钢龙骨75×40×0.63					m	1.06	6.31	6.69		
	轻钢龙骨75×50×0.63					m	1.9875	10.23	20.33		
	玻璃棉毡					m2	1.05	7.07	7.42		
	其他材料费							--	3.61	--	
	材料费小计							--	150.04	--	

项目编码		011302001001		项目名称		顶棚五（轻钢龙骨穿孔石膏吸音板吊顶）		计量单位	m2	工程量	133.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A13-42	平面、跌级天棚 装配式 U形轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm）600×600 平面	100m2	0.01	1569.78	3287.98	218.4	709.58	15.7	32.88	2.18	7.1
A12-154	墙饰面 夹板、卷材基层 玻璃棉毡 隔离层	100m2	0.01	357.75	744.63		161.71	3.58	7.45		1.61
A13-120	平面、跌级天棚 天棚面层 吸音板天棚 石膏吸音板	100m2	0.01	1171.4	2247		529.51	11.71	22.47		5.29
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	886.68		388.3	8.59	8.87		3.88
人工单价		小计						39.58	71.67	2.18	17.88

134.99元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					131.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	玻璃棉毡			m2	1.05	7.07	7.42		
	穿孔石膏吸音板600*600*9mm			m2	1.05	21.4	22.47		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600			m2	1.05	28.22	29.63		
	其他材料费					--	12.15	--	
	材料费小计					--	71.67	--	

项目编码		010802004001		项目名称		防盗门		计量单位	m2	工程量	2.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-90	防盗门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	160050.51	43.46	1922.24	42.53	1600.51	0.43	19.22
人工单价		小计						42.53	1600.51	0.43	19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1662.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防盗门					m2	1	1596.1	1596.1		
	其他材料费							--	4.41	--	
	材料费小计							--	1600.51	--	

项目编码		011701003016		项目名称		内墙装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	6132.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	1800		48.82	1.08	18		0.49
人工单价		小计						1.08	18		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	18	--	
	材料费小计							--	18	--	



项目编码		011701003017		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	4289.42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	1700		117.16	2.59	17		1.17
人工单价		小计						2.59	17		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	17	--	
	材料费小计							--	17	--	

项目编码	011701003018	项目名称	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	计量单位	m2	工程量	217.42				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-39	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	0.27	--		
	材料费小计						--	0.27	--		

项目编码		011601001006		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		79.03	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28				6.09			
人工单价		小计						61.28				6.09			
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.37							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码		011610002007		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605001005		项目名称		原有卫生间地面拆除		计量单位	m2	工程量	167.21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002007		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	5796.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604003007		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位	m2	工程量	4460.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-45	抹灰层铲除天棚面水泥及混合砂浆面	10m2	0.031	148.4			14.75	4.6			0.46
人工单价		小计						4.6			0.46
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002009		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	256.28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010402001007		项目名称		新砌加气混凝土砌块墙		计量单位		m3		工程量		66.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A4-89	蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆	10m3	0.1	1215.6	2487.1	17.17	549.49	121.56	248.71	1.72	54.95				
人工单价		小计						121.56	248.71	1.72	54.95				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								426.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	加气混凝土砌块					m3	0.977	230	224.71						
	其他材料费							--	24	--					
	材料费小计							--	248.71	--					

项目编码		010516003007		项目名称		植筋		计量单位		个	工程量	1248
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A5-227	植筋 钢筋直径 ≤10mm	10个	0.1	32.16	19.95		14.53	3.22	2			1.45
人工单价		小计						3.22	2			1.45
120.15元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								6.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							--	2	--		
	材料费小计							--	2	--		

项目编码		010515001017		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.415
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1097.76	3208.18	21.19	496.22	1097.76	3208.18	21.19	496.22

人工单价		小计			1097.76	3208.18	21.19	496.22	
120元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					4823.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ10以内			t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费					--	44.82	--	
	材料费小计					--	3208.18	--	

项目编码		010515001018		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.676
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-158	现浇构件圆钢筋HPB300直径≤25mm	t	1	493.08	3210.36	41.15	222.89	493.08	3210.36	41.15	222.89
人工单价		小计						493.08	3210.36	41.15	222.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3967.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢HPB300 φ20-25					t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费							--	31.5	--	
	材料费小计							--	3210.36	--	

项目编码		010503005007		项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	3.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-22	现浇混凝土 过梁	10m3	0.1	1219.92	2931.41	12.94	551.44	121.99	293.14	1.29	55.14
人工单价		小计						121.99	293.14	1.29	55.14
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								471.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	282	284.82		
	其他材料费							--	8.32	--	
	材料费小计							--	293.14	--	

项目编码		011702009008		项目名称		过梁模板		计量单位	m2	工程量	36.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-264	现浇混凝土模板 过梁	100m2	0.01	4005.12	1473.07	202.35	1810.41	40.05	14.73	2.02	18.11
人工单价		小计						40.05	14.73	2.02	18.11
119.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	14.73	--	
	材料费小计							--	14.73	--	

项目编码		011102003006		项目名称		楼地面三（防滑地砖 楼地面）		计量单位	m2	工程量	167.21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	721.71	64.23	435.71	9.64	7.22	0.64	4.36
A10-5	保温、隔 热 屋面 现浇泡沫 混凝土隔 热层	10m3	0.003	762.48	3770.41	76.95	344.66	2.29	11.31	0.23	1.03
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 素水泥浆 】	100m2	0.01	2720.66	8004.04	135.8	1229.81	27.21	80.04	1.36	12.3
人工单价		小计						39.14	98.57	2.23	17.69
134.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70	72.1		
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	泡沫混凝土					m3	0.0306	368.93	11.29		
	干混地面砂浆DS1：2					m3	0.0204	360	7.34		
	其他材料费							--	0.66	--	

	材料费小计							--	98.57	--	
项目编码		011104002001		项目名称		楼地面五（木地板楼面）		计量单位	m2	工程量	503.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm	100m2	0.01	963.9	721.71	64.23	435.71	9.64	7.22	0.64	4.36
A11-77	条形复合地板(成品安装)铺在毛地板上(双层)	100m2	0.01	3099.6	27031.2	179.47	1401.1	31	270.31	1.79	14.01
A14-134	其他木材面油漆聚脂清漆满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍	100m2	0.01	1238.9	774.99		560.02	12.39	7.75		5.6
人工单价		小计						53.03	285.28	2.43	23.97
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								364.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	普通杉锯材					m3	0.0142	1287.19	18.28		
	企口硬木地板24厚					m2	1.05	200	210		
	其他材料费							--	49.82	--	
	材料费小计							--	285.28	--	

项目编码		010904002005		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	218.15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	281.4	2276.51		127.2	2.81	22.77		1.27
人工单价		小计						2.81	22.77		1.27
119.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.85			





定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	16.97	--	
	材料费小计							--	16.97	--	

项目编码		011302001002		项目名称		顶棚五（轻钢龙骨穿孔石膏吸音板吊顶）		计量单位	m2	工程量	501.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A13-42	平面、跌级天棚 装配式 U形轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 600×600 平面	100m2	0.01	1569.78	3287.98	218.4	709.58	15.7	32.88	2.18	7.1
A12-154	墙饰面 夹板、卷材基层 玻璃棉毡 隔离层	100m2	0.01	357.75	744.63		161.71	3.58	7.45		1.61
A13-120	平面、跌级天棚 天棚面层 吸音板天棚 石膏吸音板	100m2	0.01	1171.4	2247		529.51	11.71	22.47		5.29
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	886.68		388.3	8.59	8.87		3.88
人工单价		小计						39.58	71.67	2.18	17.88
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃棉毡					m2	1.05	7.07	7.42		
	穿孔石膏吸音板600*600*9mm					m2	1.05	21.4	22.47		
	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600					m2	1.05	28.22	29.63		
	其他材料费							--	12.15	--	

	材料费小计	--	71.67	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	010801001019	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成品套装门 安装单扇门	10樘	0.05	497.21	8233.53		224.76	24.86	411.68		11.23
人工单价		小计						24.86	411.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							447.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	不锈钢合页100				个	1	11.26	11.26			
	单扇套装平开实木门M0821				樘	0.5	800	400			
	其他材料费						--	0.42	--		
	材料费小计						--	411.68	--		

项目编码		010801001020		项目名称		木质门		计量单位		樘	工程量	18
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A8-58	木门 成品 套装门 安装 单扇门	10樘	0.05	497.21	10233.53		224.76	24.86	511.68			11.23
人工单价		小计						24.86	511.68			11.23
134.96元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								547.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26			
	单扇套装平开实木门M1021					樘	0.5	1000	500			
	其他材料费							--	0.42	--		
	材料费小计							--	511.68	--		

项目编码	010801001021	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	44
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成 品套装门 安装单 扇门	10樘	0.05	497.21	11233.53		224.76	24.86	561.68		11.23
人工单价		小计						24.86	561.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								597.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1124					樘	0.5	1100	550		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	561.68	--	

项目编码		010801001022		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-59	木门 成 品套装门 安装 双 扇门	10樘	0.05	730.22	18462.51		330.08	36.51	923.13		16.5
人工单价		小计						36.51	923.13		16.5
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								976.14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100					个	2	11.26	22.52		
	双扇套装平开实木门M2021					樘	0.5	1800	900		
	其他材料费							--	0.61	--	
	材料费小计							--	923.13	--	

项目编码		010802003004		项目名称		钢质防火门		计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A8-91	钢质防 火 门(成品 )安装	100m2	0.0315	4252.5	38279		1922.24	133.95	1205.79		60.55
人工单价		小计						133.95	1205.79		60.55
134.99元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				1400.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)甲级		m2	3.15	377.93	1190.48		
	其他材料费				--	15.31	--	
	材料费小计				--	1205.79	--	

项目编码		010810002007		项目名称		窗帘盒		计量单位	m	工程量	345.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-215	窗帘盒 饰面板细 木工板基 层	100m	0.01	2457	1814.64	6.02	1110.63	24.57	18.15	0.06	11.11
人工单价		小计						24.57	18.15	0.06	11.11
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.89			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	阻燃木板基层18厚					m2	0.36	37.76	13.59		
	石膏板9.5mm					m2	0.47	8.04	3.78		
	其他材料费							--	0.78	--	
	材料费小计							--	18.15	--	

项目编码		011505001005		项目名称		洗漱台		计量单位	m2	工程量	6.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A15-138	石材洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2569.05	2987.26	20.24	1161.27	256.91	298.73	2.02	116.13
人工单价		小计						256.91	298.73	2.02	116.13
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								673.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大理石板材					m2	1.06	155	164.3		
	其他材料费							--	134.43	--	
	材料费小计							--	298.73	--	

项目编码		010807005006		项目名称		隐形防盗网		计量单位	m2	工程量	502.92
------	--	--------------	--	------	--	-------	--	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-201	不锈钢防 盗格栅窗 安装	100m2	0.01	2338.88	8112.33		1057.23	23.39	81.12		10.57
人工单价		小计						23.39	81.12		10.57
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	隐形防盗网					m2	1	70	70		
	其他材料费							--	11.12	--	
	材料费小计							--	81.12	--	

项目编码		011210002006		项目名称		厕所隔断		计量单位	m2	工程量	162.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-260	浴厕隔断 铝合金	100m2	0.01	2951.24	22435.57	52.32	1334.03	29.51	224.36	0.52	13.34
人工单价		小计						29.51	224.36	0.52	13.34
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								267.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金隔断					m2	1	220	220		
	其他材料费							--	4.36	--	
	材料费小计							--	224.36	--	

项目编码		011701003019		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	4096.72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	1700		117.16	2.59	17		1.17
人工单价		小计						2.59	17		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--	17	--	
	材料费小计					--	17	--	

项目编码		011701003020		项目名称		内墙装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	5796.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	1800		48.82	1.08	18		0.49
人工单价		小计						1.08	18		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	18	--	
	材料费小计							--	18	--	

项目编码		011701003021		项目名称		里脚手架(内墙砌筑 脚手架)		计量单位	m2	工程量	470.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.27	--	
	材料费小计							--	0.27	--	

项目编码		011610002008		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605001006		项目名称		原有卫生间地面拆除		计量单位	m2	工程量	28.38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面地砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002008		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	1374.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604003008		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位		m2		工程量		1003.33	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥 及混合 砂浆面	10m2	0.031	148.4			14.75	4.6						0.46	
人工单价		小计						4.6					0.46		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010103002010		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	40.36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011102003007		项目名称		楼地面三（防滑地砖 楼地面）		计量单位		m2		工程量		28.38	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	721.71	64.23	435.71	9.64	7.22	0.64	4.36				



A10-5	保温、隔热 屋面现浇泡沫混凝土隔热层	10m3	0.003	762.48	3770.41	76.95	344.66	2.29	11.31	0.23	1.03
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长≤2400mm 换为【素水泥浆】	100m2	0.01	2720.66	8004.04	135.8	1229.81	27.21	80.04	1.36	12.3
人工单价		小计						39.14	98.57	2.23	17.69
134.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70	72.1		
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	泡沫混凝土					m3	0.0306	368.93	11.29		
	干混地面砂浆DS1：2					m3	0.0204	360	7.34		
	其他材料费							--	0.66	--	
	材料费小计							--	98.57	--	

项目编码		010904002006		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	39.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	281.4	2276.51		127.2	2.81	22.77		1.27
人工单价		小计						2.81	22.77		1.27
119.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.85			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	22.77	--	
	材料费小计							--	22.77	--	

项目编码		011201001011		项目名称		墙面一般抹灰（内墙二抹灰）		计量单位	m2	工程量	1374.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm	100m2	0.0082	1701	882.52	77.46	768.9	13.95	7.24	0.64	6.3
人工单价		小计						13.95	7.24	0.64	6.3
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	干混抹灰砂浆DP1：1：6				m3	0.0199	360	7.16			
	其他材料费						--	0.08	--		
	材料费小计						--	7.24	--		

项目编码		011407001008		项目名称		内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）		计量单位	m2	工程量	1374.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	16.97	--	
	材料费小计							--	16.97	--	

项目编码		011407002008		项目名称		顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）		计量单位	m2	工程量	1003.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-242	喷刷涂料内墙涂料两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	其他材料费	---	16.97	---	
	材料费小计	---	16.97	---	

项目编码		010801001023		项目名称		木质门		计量单位		樘		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-58	木门 成品 套装门 安装单 扇门	10樘	0.05	497.21	8233.53		224.76	24.86	411.68				11.23		
人工单价		小计						24.86	411.68				11.23		
134.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								447.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26						
	单扇套装平开实木门M0821					樘	0.5	800	400						
	其他材料费							--	0.42	--					
	材料费小计							--	411.68	--					

项目编码		010801001024		项目名称		木质门		计量单位		樘		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-58	木门 成品套装门 安装 单扇门	10樘	0.05	497.21	10233.53		224.76	24.86	511.68				11.23		
人工单价		小计						24.86	511.68			11.23			
134.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								547.77							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26						
	单扇套装平开实木门M1021					樘	0.5	1000	500						
	其他材料费							--	0.42	--					
	材料费小计							--	511.68	--					

项目编码	010801001025	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-58	木门 成 品套 装门 安装 单 扇	10樘	0.05	497.21	11233.53		224.76	24.86	561.68		11.23
人工单价		小计						24.86	561.68		11.23
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								597.77			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢合页100					个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M1124					樘	0.5	1100	550		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	561.68	--	

项目编码		010802003005		项目名称		钢质防火门		计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品 )安装	100m2	0.0315	4252.5	38279		1922.24	133.95	1205.79		60.55
人工单价		小计						133.95	1205.79		60.55
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1400.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢质防火门(成品)甲级					m2	3.15	377.93	1190.48		
	其他材料费							--	15.31	--	
	材料费小计							--	1205.79	--	

项目编码		010810002008		项目名称		窗帘盒		计量单位	m	工程量	56.77
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-215	窗帘盒 饰面板细 木工板基 层	100m	0.01	2457	1814.64	6.02	1110.63	24.57	18.15	0.06	11.11
人工单价		小计						24.57	18.15	0.06	11.11
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	阻燃木板基层18厚	m2	0.36	37.76	13.59		
	石膏板9.5mm	m2	0.47	8.04	3.78		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码		011505001006		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		1.73	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A15-138	石材洗漱 台 ≤1m2	10m2	0.1	2569.05	2987.26	20.24	1161.27	256.91	298.73	2.02	116.13				
人工单价		小计						256.91	298.73	2.02	116.13				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								673.79							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	大理石板材					m2	1.06	155	164.3						
	其他材料费							--	134.43	--					
	材料费小计							--	298.73	--					

项目编码		011701003022		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位		m2		工程量		1003.33	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	1700		117.16	2.59	17				1.17		
人工单价		小计						2.59	17				1.17		
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	17	--					
	材料费小计							--	17	--					

项目编码	011701003023	项目名称	内墙装饰脚手架	计量单位	m2	工程量	1374.56
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	1800		48.82	1.08	18		0.49
人工单价		小计						1.08	18		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	18	--	
	材料费小计							--	18	--	

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	24.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A15-80	不锈钢管栏杆直线条式	10m	0.1	460.35	1771.27	28.14	208.09	46.04	177.13	2.81	20.81
人工单价		小计						46.04	177.13	2.81	20.81
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								246.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管 Φ32×1.5(mm)					m	5.693	18.05	102.76		
	其他材料费							--	74.37	--	
	材料费小计							--	177.13	--	

项目编码		011501004001		项目名称		书包柜		计量单位	m	工程量	681.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A15-9	附墙矮柜	m2	0.9	190.35	368.23	9.46	86.05	171.32	331.41	8.51	77.44
人工单价		小计						171.32	331.41	8.51	77.44
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								588.68			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	实木板20厚					m2	3.7026	37.76	139.81		

细	其他材料费	---	191.6	---	
	材料费小计	---	331.41	---	

项目编码		011104002002		项目名称		木制讲台		计量单位		m2		工程量		308.88	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-76	条形复合 地板(成 品安装) 铺在木楞 上(单层)	100m2	0.01	1945.89	19308.84	140.99	879.6	19.46	193.09	1.41	8.8				
人工单价		小计						19.46	193.09	1.41	8.8				
135.05元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								222.76							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通杉锯材					m3	0.0142	1287.19	18.28						
	企口木地板15厚					m2	1.05	161.63	169.71						
	其他材料费							--	5.1	--					
	材料费小计							--	193.09	--					

项目编码	011610001001	项目名称	拆除原有损坏教学楼外窗	计量单位	m2	工程量	1187				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-80	门窗拆除 工业通窗 拆除	10m2	0.1	35.04			3.48	3.5			0.35
人工单价		小计						3.5			0.35
79.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	1187
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-189	成品断桥 铝合金窗 推拉窗 安装	100m2	0.01	3408.75	50594.81	54.24	1540.84	34.09	505.95	0.54	15.41
人工单价		小计						34.09	505.95	0.54	15.41
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								555.99			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	断桥铝合金推拉窗					m2	0.9453	506.26	478.57		
	其他材料费							--	27.38	--	
	材料费小计							--	505.95	--	

项目编码		010807005007		项目名称		隐形防盗网		计量单位	m2	工程量	3957.53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-201	不锈钢防 盗格栅窗 安装	100m2	0.01	2338.88	8112.33		1057.23	23.39	81.12		10.57
人工单价		小计						23.39	81.12		10.57
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.08			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	隐形防盗网					m2	1	70	70		
	其他材料费							--	11.12	--	
	材料费小计							--	81.12	--	

项目编码		011201002001		项目名称		外墙面清洗		计量单位	m2	工程量	13191.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目2	外墙面清 洗	m2	1		5				5		
人工单价		小计							5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)



费 明 细	其他材料费				--	5	--	
	材料费小计				--	5	--	

项目编码		011607001001		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	4000
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面 水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002011		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902001002		项目名称		上人屋面		计量单位	m2	工程量	4000
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	721.71	64.23	435.71	9.64	7.22	0.64	4.36

A10-20	保温、隔热 屋面 干铺聚苯乙烯板	100m2	0.01	300.96	2652		136.04	3.01	26.52		1.36
A11-2	找平层 水泥砂浆 在填充材料上 厚 20mm	100m2	0.01	1152.09	901.78	80.29	520.78	11.52	9.02	0.8	5.21
A9-64	涂膜防水 溶剂型再生胶沥青 涂料 二布三涂 平面	100m2	0.01	712.68	5197.23		322.15	7.13	51.97		3.22
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷粘法 一层 实际层数 (层):2	100m2	0.01	512.88	6565.79		231.85	5.13	65.66		2.32
A11-36	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1200mm	100m2	0.01	2787.48	7982.26	135.8	1260.01	27.87	79.82	1.36	12.6
人工单价		小计						64.3	240.21	2.8	29.07
131.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								336.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0663	352	23.34		
	陶瓷地面砖300×300					m2	1.03	70	72.1		
	SBS改性沥青防水卷材3.0厚					m2	2.3127	25.14	58.14		
	挤塑聚苯板40厚					m2	1.02	26	26.52		
	其他材料费							--	60.11	--	
	材料费小计							--	240.21	--	

项目编码		040205004001		项目名称		标志板		计量单位	块	工程量	176
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	标志板	块	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	200	--	
	材料费小计							--	200	--	

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A18-3	建筑物檐 高 ≤20m 单价 *0.5	100m2	278.5781	116.4		771.08	52.62	32426.49		214806	14658.78
人工单价		小计						32426.49		214806	14658.78
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								261891.27			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			319690.5			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75	16696.93			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35	74579.61			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8	129122.9			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46	99291.06			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77	17142.18			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95	21149.44			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47	10463.41			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43	9572.9			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19	4229.89			
合计					382248.32			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	50000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	50000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		50000		

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	A区一层石材幕墙	A区一层门厅石材幕墙，面积约80m²	50000			
合计			50000			



# 计日工表

工程名称：教学楼装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	792547.44		792547.44
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	662979.29		662979.29
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2226256.87	18.63	414751.65
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2226256.87	0.82	18255.31
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2226256.87	8.73	194352.22
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2226256.87	1.02	22707.82
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2226256.87	0.58	12912.29
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2226256.87	5.82	129568.15
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	9861133.83	9	887502.04
合计					1680049.48

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼装修

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼装修

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼装修

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：教学楼装修

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：教学楼装修

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	1268134.27	
2	措施项目费	34298.67	
2.1	单价措施	11640.11	
2.2	总价措施	22658.56	
2.2.1	其中：安全文明施工费	19333.34	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	104759.06	
4.1	社会保障费	87632.72	
4.1.1	养老保险费	54821.95	
4.1.2	失业保险费	2412.99	
4.1.3	医疗保险费	25689.51	
4.1.4	工伤保险费	3001.52	
4.1.5	生育保险费	1706.75	
4.2	住房公积金	17126.34	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	1407192	
6	增值税	126647.28	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1533839.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		普通照明						
1	030404017001	照明配电箱JSAL	1. 名称:照明配电箱JSAL 2. 规格:非标 3. 安装方式:满足设计要求	台	56	752.23	42124.88	
2	030404017002	热水器配电箱RSQ-XZAL	1. 名称:热水器配电箱RSQ-XZAL 2. 规格:非标 3. 安装方式:满足设计要求	台	12	802.23	9626.76	
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	5538.07	11.63	64407.75	
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	8097.92	4.45	36035.74	
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	9087.6	5.11	46437.64	
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装形式:满足设计要求	套	789	101.39	79996.71	
7	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装形式:壁装	套	110	68.94	7583.4	
8	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:满足设计要求	个	55	30.08	1654.4	
9	030404034002	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:满足设计要求	个	59	47.45	2799.55	
10	030404035001	单相二、三极安全型插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:壁暗装,距地1.3米;	个	24	33.73	809.52	
11	030404035002	单相二、三极安全型插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:壁暗装,距地0.3米;	个	270	33.73	9107.1	
12	030404035003	单相二、三极安全型插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:静电地板安装,距地0.3米;	个	4	33.73	134.92	
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1038	11.05	11469.9	
14	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	114	10.24	1167.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411006003	接线盒	1. 名称:插座盒	个	298	10.24	3051.52	
16	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:满足设计要求	m	91.06	8.87	807.7	
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	651.42	651.42	
		分部小计					317866.27	
		应急照明						
18	030412004001	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED 1W A型 3. 安装形式:门框上方 0.2m挂装	套	20	114.83	2296.6	
19	030412004002	“出口指示/禁止入内”标志灯	1. 名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2. 型号:LED 1W A型 3. 安装形式:门框上方 0.2m挂装	套	1	114.83	114.83	
20	030412004003	出口指示灯	1. 名称:出口指示灯 2. 型号:LED 1W A型 3. 安装形式:门框上方 0.2m挂装	套	8	114.83	918.64	
21	030412004004	应急疏散指示标识灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:LED 1W A型 3. 安装形式:底距地 0.5m挂装	套	195	114.83	22391.85	
22	030412004005	多信息复合标志灯(单面、双面)	1. 名称:多信息复合标志灯(单面、双面) 2. 型号:LED 1W A型 3. 安装形式:底距地 0.5m挂装	套	5	114.83	574.15	
23	030412004006	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:LED 3W A型 3. 安装形式:底距地 2.5m挂装	套	200	138.06	27612	
24	030412004007	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED 1W A型 3. 安装形式:门框上方 0.2m挂装	套	20	117.86	2357.2	
25	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:20*25	m	5000	17.61	88050	
26	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:WDZC-BYJ-4	m	15000	5.62	84300	
27	030404017003	A型应急照明集中电源箱	1. 名称:A型应急照明集中电源箱 2. 型号:0.5kVA 3. 安装方式:满足设计要求	台	5	4752.23	23761.15	
		分部小计					252376.42	
		空调系统						
28	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:20*25	m	7500	17.61	132075	
29	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:WDZC-BYJ-4	m	30000	5.62	168600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY-4*240+1*120 3. 材质:铜芯	m	400	773.13	309252	
31	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJY-4*240+1*120 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1KV	个	2	318.35	636.7	
32	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:埋地敷设 4. 接地要求:满足设计要求	m	400	197	78800	
33	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	152	11.05	1679.6	
		分部小计					691043.3	
		拆除部分						
34	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:详设计 2. 灯具种类:壁灯	套	459	3.08	1413.72	
35	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:详设计 2. 灯具种类:吸顶灯	套	899	3.26	2930.74	
36	011613001003	插座拆除	1. 拆除插座高度:详设计	套	298	6.08	1811.84	
37	011613001004	开关拆除	1. 拆除开关高度:详设计	套	114	6.07	691.98	
		分部小计					6848.28	
38	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	11640.11	11640.11	
合计							1279774.38	

# 综合单价分析表

工程名称：教学楼电气工程

项目编码		030404017001		项目名称		照明配电箱JSAL		计量单位	台	工程量	56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.0m	台	1	138.11	34.5		79.62	138.11	34.5		79.62
人工单价		小计						138.11	34.5		79.62
135元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								752.23			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	534.5	--	
	材料费小计							--	534.5	--	

项目编码		030404017002		项目名称		热水器配电箱RSQ-XZAL		计量单位		台		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B4-2-75	成套配电箱安装悬挂、嵌入式(半周长)1.0m	台	1	138.11	34.5		79.62	138.11	34.5				79.62		
人工单价		小计						138.11	34.5				79.62		
135元/工日		未计价材料费						550							
清单项目综合单价								802.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	584.5	--					
	材料费小计							--	584.5	--					

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		5538.07	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

B4-12-8	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	40.8	13.76		23.52	4.08	1.38		2.35
人工单价		小计						4.08	1.38		2.35
120元/工日		未计价材料费						3.82			
清单项目综合单价								11.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20					m	1.03	3.71	3.82		
	其他材料费							--	1.38	--	
	材料费小计							--	5.2	--	

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	8097.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.6			
清单项目综合单价								4.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	2.24	2.6		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	2.73	--	

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	9087.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.83			
清单项目综合单价								5.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.48	3.83		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	3.96	--	

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量	789
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B4-14- 199	荧光灯具 安装吊 链式双 管	套	1	24.84	13.75		14.32	24.84	13.75			14.32
人工单价		小计						24.84	13.75			14.32
135元/工日		未计价材料费						48.48				
清单项目综合单价								101.39				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	双管荧光灯					套	1.01	48	48.48			
	其他材料费							--	13.75	--		
	材料费小计							--	62.23	--		

项目编码		030412005002		项目名称		荧光灯		计量单位		套		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 207	荧光灯具 嵌入式 管	套	1	21.87	9.21		12.61	21.87	9.21			12.61			
人工单价		小计						21.87	9.21			12.61			
135元/工日		未计价材料费						25.25							
清单项目综合单价								68.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	单管荧光灯					套	1.01	25	25.25						
	其他材料费							--	9.21	--					
	材料费小计							--	34.46	--					

项目编码	030404034001	项目名称	单联单控开关	计量单位	个	工程量	55
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 379	跷板暗开 关 单控 ≤3联	套	1	7.7	0.96		4.44	7.7	0.96		4.44
人工单价		小计						7.7	0.96		4.44
135.09元/工日		未计价材料费						16.98			
清单项目综合单价								30.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单联单控开关					只	1.02	16.65	16.98		
	其他材料费							--	0.96	--	
	材料费小计							--	17.94	--	

项目编码		030404034002		项目名称		三联单控开关		计量单位	个	工程量	59
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B4-14- 379	跷板暗开 关 单控 ≤3联	套	1	7.7	0.96		4.44	7.7	0.96		4.44
人工单价		小计						7.7	0.96		4.44
135.09元/工日		未计价材料费						34.35			
清单项目综合单价								47.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三联单控开关					只	1.02	33.68	34.35		
	其他材料费							--	0.96	--	
	材料费小计							--	35.31	--	

项目编码		030404035001		项目名称		单相二、三极安全型插座		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.7	0.75		4.44	7.7	0.75		4.44
人工单价		小计						7.7	0.75		4.44
135.09元/工日		未计价材料费						20.84			
清单项目综合单价								33.73			



材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单相二、三极安全型插座		套	1.02	20.43	20.84		
	其他材料费				--	0.75	--	
	材料费小计				--	21.59	--	

项目编码		030404035002		项目名称		单相二、三极安全型插座		计量单位	个	工程量	270
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流 ≤15A	套	1	7.7	0.75		4.44	7.7	0.75		4.44
人工单价		小计						7.7	0.75		4.44
135.09元/工日		未计价材料费						20.84			
清单项目综合单价								33.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二、三极安全型插座					套	1.02	20.43	20.84		
	其他材料费							--	0.75	--	
	材料费小计							--	21.59	--	

项目编码		030404035003		项目名称		单相二、三极安全型插座		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流 ≤15A	套	1	7.7	0.75		4.44	7.7	0.75		4.44
人工单价		小计						7.7	0.75		4.44
135.09元/工日		未计价材料费						20.84			
清单项目综合单价								33.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二、三极安全型插座					套	1.02	20.43	20.84		
	其他材料费							--	0.75	--	
	材料费小计							--	21.59	--	

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	1038
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	其他材料费							--	2.15	--	
	材料费小计							--	5.18	--	

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	114
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B4-13-178	暗装开关 (插座)盒	个	1	3.96	0.97		2.28	3.96	0.97			2.28
人工单价		小计						3.96	0.97			2.28
120元/工日		未计价材料费						3.03				
清单项目综合单价								10.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03			
	其他材料费							--	0.97	--		
	材料费小计							--	4	--		

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	298
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 178	暗装开关 (插座)盒	个	1	3.96	0.97		2.28	3.96	0.97		2.28
人工单价		小计						3.96	0.97		2.28
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								10.24			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	接线盒	个	1.02	2.97	3.03		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	91.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 70mm×深 70mm	10m	0.1	38.4	28.24		22.14	3.84	2.82		2.21
人工单价		小计						3.84	2.82		2.21
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	2.82	--	
	材料费小计							--	2.82	--	

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-17-28	输配电装 置系统调 试 ≤1kV交 流供电	系统	1	383.94	1.14	45	221.34	383.94	1.14	45	221.34
人工单价		小计						383.94	1.14	45	221.34
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								651.42			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	1.14	--	
	材料费小计							--	1.14	--	

项目编码		030412004001		项目名称		安全出口标志灯		计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.41	3.75		12.92	22.41	3.75		12.92
人工单价		小计						22.41	3.75		12.92
135元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								114.83			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	安全出口标志灯				套	1.01	75	75.75			
	其他材料费						--	3.75	--		
	材料费小计						--	79.5	--		

项目编码		030412004002		项目名称		“出口指示/禁止入内”标志灯		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.41	3.75		12.92	22.41	3.75		12.92
人工单价		小计						22.41	3.75		12.92
135元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								114.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	“出口指示/禁止入内”标志灯					套	1.01	75	75.75		
	其他材料费							--	3.75	--	
	材料费小计							--	79.5	--	

项目编码		030412004003		项目名称		出口指示灯		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.41	3.75		12.92	22.41	3.75		12.92
人工单价		小计						22.41	3.75		12.92
135元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								114.83			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	出口指示灯					套	1.01	75	75.75		

细	其他材料费				--	3.75	--	
	材料费小计				--	79.5	--	

项目编码		030412004004		项目名称		应急疏散指示标识灯		计量单位	套	工程量	195
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装墙壁式	套	1	22.41	3.75		12.92	22.41	3.75		12.92
人工单价		小计						22.41	3.75		12.92
135元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								114.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急疏散指示标识灯					套	1.01	75	75.75		
	其他材料费							--	3.75	--	
	材料费小计							--	79.5	--	

项目编码		030412004005		项目名称		多信息复合标志灯 (单面、双面)		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 156	标志、诱导装饰灯 具安装 墙壁式	套	1	22. 41	3. 75		12. 92	22. 41	3. 75		12. 92
人工单价		小计						22. 41	3. 75		12. 92
135元/工日		未计价材料费						75. 75			
清单项目综合单价								114. 83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	多信息复合标志灯（单面、双面）					套	1. 01	75	75. 75		
	其他材料费							--	3. 75	--	
	材料费小计							--	79. 5	--	

项目编码		030412004006		项目名称		应急照明灯		计量单位	套	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.41	3.75		12.92	22.41	3.75		12.92
人工单价		小计						22.41	3.75		12.92
135元/工日		未计价材料费						98.98			
清单项目综合单价								138.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	应急照明灯				套	1.01	98	98.98			
	其他材料费						--	3.75	--		
	材料费小计						--	102.73	--		

项目编码		030412004007		项目名称		楼层标志灯		计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.41	3.75		12.92	22.41	3.75		12.92
人工单价		小计						22.41	3.75		12.92
135元/工日		未计价材料费						78.78			
清单项目综合单价								117.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	楼层标志灯					套	1.01	78	78.78		
	其他材料费							--	3.75	--	
	材料费小计							--	82.53	--	

项目编码		030411002001		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	5000
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-196	塑料线槽敷 设 线槽断面周 长 ≤120mm	10m	0.1	95.04			54.79	9.5			5.48
人工单价		小计						9.5			5.48
119.95元/工日		未计价材料费						2.63			
清单项目综合单价								17.61			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料线槽20*25					m	1.05	2.5	2.63		

细	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	2.63	--	

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	15000
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-96	线槽配线 导线截面 ≤6mm2	10m	0.1	10.94	1.02		6.3	1.09	0.1		0.63
人工单价		小计						1.09	0.1		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						3.8			
清单项目综合单价								5.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-4					m	1.05	3.62	3.8		
	其他材料费							--	0.1	--	
	材料费小计							--	3.9	--	

项目编码		030404017003		项目名称		A型应急照明集中电 源箱		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.0m	台	1	138.11	34.5		79.62	138.11	34.5		79.62
人工单价		小计						138.11	34.5		79.62
135元/工日		未计价材料费						4500			
清单项目综合单价								4752.23			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	4534.5	--	
	材料费小计							--	4534.5	--	

项目编码		030411002002		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	7500
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B4-12-196	塑料线槽 敷设 线 槽断面周 长 ≤120mm	10m	0.1	95.04			54.79	9.5			5.48
人工单价		小计						9.5			5.48
119.95元/工日		未计价材料费						2.63			
清单项目综合单价								17.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	塑料线槽20*25				m	1.05	2.5	2.63			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	2.63	--		

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	30000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.94	1.02		6.3	1.09	0.1		0.63
人工单价		小计						1.09	0.1		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						3.8			
清单项目综合单价								5.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4					m	1.05	3.62	3.8		
	其他材料费							--	0.1	--	
	材料费小计							--	3.9	--	

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-143	室内敷 设 电 力 电 缆 铜 芯 电 力 电 缆 敷 设 电 缆 截 面 ≤ 240mm <sup>2</sup> 实 际 芯 数 ( 芯 ): 5	10m	0.1	170.46	34.35	27.1	98.28	17.05	3.44	2.71	9.82
人工单价		小计						17.05	3.44	2.71	9.82
135元/工日		未计价材料费						740.11			
清单项目综合单价								773.13			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)





定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	其他材料费							--	2.15	--	
	材料费小计							--	5.18	--	

项目编码		011613001001		项目名称		灯具拆除		计量单位	套	工程量	459
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-110	一般灯具 拆除 壁 灯	10套(只)	0.1	28			2.78	2.8			0.28
人工单价		小计						2.8			0.28
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011613001002		项目名称		灯具拆除		计量单位	套	工程量	899
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-107	一般灯具 拆除 吸 顶灯	10套(只)	0.1	29.6			2.94	2.96			0.3
人工单价		小计						2.96			0.3
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.26			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011613001003		项目名称		插座拆除		计量单位	套	工程量	298
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B4-14-399	普通插座 安装 单 相 暗插 座 电流 ≤15A 单价 *0.5	套	1	3.85			2.23	3.85			2.23
人工单价		小计						3.85			2.23
135.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011613001004		项目名称		开关拆除		计量单位		套		工程量		114	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B4-14-379	跷板暗开关 单控 ≤3联 单价*0.5	套	1	3.85	-0.01		2.23	3.85	-0.01				2.23		
人工单价		小计						3.85	-0.01				2.23		
135.09元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	-0.01	--					
	材料费小计							--	-0.01	--					

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
BM6	脚手架搭 拆费(第 四册 电 气设备安 装工程)	元	1	3385.74	6287.8		1951.87	3385.74	6287.8		1951.87	

BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地工程除外)(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1	4.28	7.95		2.47	4.28	7.95		2.47
人工单价		小计						3390.02	6295.75		1954.34
		未计价材料费									
清单项目综合单价								11640.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	6295.75	--		
	材料费小计						--	6295.75	--		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			19333.34			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73	2148.15			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75	2207			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26	3707.76			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83	11270.43			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19	559.11			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53	1559.62			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41	1206.49			
合计					22658.56			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：教学楼电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	104759.06		104759.06
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	87632.72		87632.72
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	294267.02	18.63	54821.95
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	294267.02	0.82	2412.99
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	294267.02	8.73	25689.51
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	294267.02	1.02	3001.52
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	294267.02	0.58	1706.75
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	294267.02	5.82	17126.34
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	1407192	9	126647.28
合计					231406.34

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼电气工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：教学楼电气工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



# 评审措施清单表

工程名称：教学楼电气工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	525669.3	
2	措施项目费	9684.72	
2.1	单价措施	3065.9	
2.2	总价措施	6618.82	
2.2.1	其中：安全文明施工费	5647.49	
3	其他项目费	200000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	200000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	30601.33	
4.1	社会保障费	25598.53	
4.1.1	养老保险费	16014.13	
4.1.2	失业保险费	704.86	
4.1.3	医疗保险费	7504.2	
4.1.4	工伤保险费	876.78	
4.1.5	生育保险费	498.56	
4.2	住房公积金	5002.8	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	765955.35	
6	增值税	68935.98	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		834891.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C区实验室						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	23.63	90.71	2143.48	
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	3.3	70.24	231.79	
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN40 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	42.41	55.44	2351.21	
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	16.03	44.78	717.82	
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20.49	34.94	715.92	
6	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN20 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	45.1	29.97	1351.65	
7	031003001003	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	247.11	494.22	
8	031003012001	倒流防止器	1. 型号、规格:DN65 2. 连接形式:螺纹连接	套	2	925.09	1850.18	
9	031003001004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	198.47	396.94	
10	031003001005	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	143.29	286.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001006	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	56.83	113.66	
12	031003001007	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	85.23	170.46	
13	031004005001	化验盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详09S304-15 3. 组装形式:详09S304-15 4. 附件名称、数量:详09S304-15	组	44	372.24	16378.56	
14	031004010001	洗眼器	1. 材质、规格:详09S304-18 2. 组装形式:详09S304-18 3. 附件名称、数量:详09S304-18	套	2	614.9	1229.8	
15	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:实验室废水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN200 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15	131.26	1968.9	
16	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:实验室废水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN150 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10	114.36	1143.6	
17	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN100 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	103.39	69.62	7198.01	
18	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN75 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	54.47	48.83	2659.77	
19	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN50 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	60.39	33.41	2017.63	
20	031002003001	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	2	40.44	80.88	
21	031004014003	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	20	31.58	631.6	
22	031004014004	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4	38.53	154.12	
23	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土	m3	14	55.35	774.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	14	4.93	69.02	
25	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2. 混凝土强度等级:按设计要求 3. 盖板材质、规格:按设计要求 4. 井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5. 踏步材质、规格:按设计要求 6. 防渗、防水要求:按设计要求	座	2	1455.22	2910.44	
		分部小计					48041.14	
		D区实验室						
26	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	23.63	90.71	2143.48	
27	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	3.3	70.24	231.79	
28	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN40 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	42.41	55.44	2351.21	
29	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	16.03	44.78	717.82	
30	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20.49	34.94	715.92	
31	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN20 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	45.1	29.97	1351.65	
32	031003001008	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	247.11	494.22	
33	031003012002	倒流防止器	1. 型号、规格:DN65 2. 连接形式:螺纹连接	套	2	925.09	1850.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031003001009	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	198.47	396.94	
35	031003001010	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	143.29	286.58	
36	031003001011	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	56.83	113.66	
37	031003001012	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	85.23	170.46	
38	031004005002	化验盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详09S304-15 3. 组装形式:详09S304-15 4. 附件名称、数量:详09S304-15	组	44	372.24	16378.56	
39	031004010002	洗眼器	1. 材质、规格:详09S304-18 2. 组装形式:详09S304-18 3. 附件名称、数量:详09S304-18	套	2	614.9	1229.8	
40	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:实验室废水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN200 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15	131.26	1968.9	
41	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:实验室废水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN150 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10	114.36	1143.6	
42	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN100 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	103.39	69.62	7198.01	
43	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN75 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	54.47	48.83	2659.77	
44	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN50 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	60.39	33.41	2017.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002003002	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	2	40.44	80.88	
46	031004014005	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	20	31.58	631.6	
47	031004014006	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4	38.53	154.12	
48	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土	m3	14	55.35	774.9	
49	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	14	4.93	69.02	
50	040504002002	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2. 混凝土强度等级:按设计要求 3. 盖板材质、规格:按设计要求 4. 井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5. 踏步材质、规格:按设计要求 6. 防渗、防水要求:按设计要求	座	2	1455.22	2910.44	
		分部小计					48041.14	
		A区卫生间						
51	031003001013	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	6	198.47	1190.82	
52	031003001014	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	12	97.08	1164.96	
53	031003001015	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	6	79.47	476.82	
54	031003001016	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	6	56.83	340.98	
55	031003001017	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	6	85.23	511.38	
56	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详09S304-53 3. 组装形式:详09S304-53 4. 附件名称、数量:详09S304-53	组	12	1791.91	21502.92	
57	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器(带自闭式冲洗阀)	组	42	542.59	22788.78	
58	031004007001	小便器	1. 材质:满足设计要求 2. 组装形式:自带自动感应式/自闭式冲洗阀	组	18	982.65	17687.7	
59	031004014007	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	24	38.53	924.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031004014008	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	18	31.58	568.44	
61	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	131.95	67.64	8925.1	
62	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN75 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10.8	46.8	505.44	
63	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN50 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	19.34	40.56	784.43	
64	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	47.2	70.24	3315.33	
65	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	2.71	55.44	150.24	
66	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	37.01	44.78	1657.31	
67	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	22.84	34.94	798.03	
68	031001006036	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	11.47	29.97	343.76	
		分部小计					83637.16	
		<b>B区卫生间</b>						
69	031003001018	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5	247.11	1235.55	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031003001019	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50、1.25MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5	198.47	992.35	
71	031003001020	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50、1.25MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	15	198.47	2977.05	
72	031003001021	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40、1.25MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5	143.29	716.45	
73	031003001022	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32、1.25MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5	97.08	485.4	
74	031003001023	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25、1.25MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5	79.47	397.35	
75	031003001024	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20、1.25MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	10	56.83	568.3	
76	031003001025	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20、1.25MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	10	85.23	852.3	
77	031004003003	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 详09S304-53 3. 组装形式: 详09S304-53 4. 附件名称、数量: 详09S304-53	组	14	1791.91	25086.74	
78	031004006003	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 大便器(带自闭式冲洗阀)	组	90	542.59	48833.1	
79	031004007002	小便器	1. 材质: 满足设计要求 2. 组装形式: 自带自动感应式/自闭式冲洗阀	组	21	982.65	20635.65	
80	031004014009	地漏	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN50	个	12	38.53	462.36	
81	031004014010	地面扫除口	1. 名称: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	23	31.58	726.34	
82	031001006037	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC、DN100 4. 连接形式: 按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	205.86	67.64	13924.37	
83	031001006038	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC、DN75 4. 连接形式: 按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	17.06	46.8	798.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC、DN50 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	17.36	40.56	704.12	
85	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	16.5	90.71	1496.72	
86	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	108.55	70.24	7624.55	
87	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN40 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	90.67	55.44	5026.74	
88	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	8.01	44.78	358.69	
89	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	87.39	34.94	3053.41	
90	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN20 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	11	29.97	329.67	
		分部小计					137285.62	
		C区卫生间						
91	031003001026	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	198.47	992.35	
92	031003001027	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	198.47	992.35	
93	031003001028	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	143.29	716.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031003001029	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	97.08	485.4	
95	031003001030	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	56.83	284.15	
96	031003001031	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	85.23	426.15	
97	031004003004	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详09S304-53 3. 组装形式:详09S304-53 4. 附件名称、数量:详09S304-53	组	20	1791.91	35838.2	
98	031004006004	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器(带自闭式冲洗阀)	组	40	542.59	21703.6	
99	031004007003	小便器	1. 材质:满足设计要求 2. 组装形式:自带自动感应式/自闭式冲洗阀	组	20	982.65	19653	
100	031004014011	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	15	38.53	577.95	
101	031004014012	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	10	31.58	315.8	
102	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC、DN100 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	107.13	67.64	7246.27	
103	031001006047	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC、DN75 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	40.06	46.8	1874.81	
104	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC、DN50 4. 连接形式:按设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10.11	40.56	410.06	
105	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	59.24	70.24	4161.02	
106	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN40 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	36.45	55.44	2020.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6.9	44.78	308.98	
108	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	28.75	34.94	1004.53	
109	031001006053	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN20 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	5.5	29.97	164.84	
		分部小计					99176.7	
		D区卫生间						
110	031003001032	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	198.47	992.35	
111	031003001033	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	198.47	992.35	
112	031003001034	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	143.29	716.45	
113	031003001035	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	97.08	485.4	
114	031003001036	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	56.83	284.15	
115	031003001037	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	85.23	426.15	
116	031004003005	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详09S304-53 3. 组装形式:详09S304-53 4. 附件名称、数量:详09S304-53	组	20	1791.91	35838.2	
117	031004006005	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器(带自闭式冲洗阀)	组	40	542.59	21703.6	
118	031004007004	小便器	1. 材质:满足设计要求 2. 组装形式:自带自动感应式/自闭式冲洗阀	组	20	982.65	19653	
119	031004014013	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	15	38.53	577.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	031004014014	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	10	31.58	315.8	
121	031001006054	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	107.13	67.64	7246.27	
122	031001006055	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN75 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	40.06	46.8	1874.81	
123	031001006056	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN50 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10.11	40.56	410.06	
124	031001006057	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	59.24	70.24	4161.02	
125	031001006058	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	36.45	55.44	2020.79	
126	031001006059	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6.9	44.78	308.98	
127	031001006060	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	28.75	34.94	1004.53	
128	031001006061	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	5.5	29.97	164.84	
		分部小计					99176.7	
		拆除工程						
129	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:大便器(含水箱)	套	215	41.08	8832.2	
130	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:台盆	套	67	8.97	600.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料排水管 $\leq \phi 100\text{mm}$	m	533	1.53	815.49	
132	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料排水管 $\leq \phi 50\text{mm}$	m	56	1.11	62.16	
		分部小计					10310.84	
133	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	3065.9	3065.9	
合计							528735.2	

综合单价分析表

工程名称：教学楼给排水工程

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.63				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 329	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 75mm以内	10m	0.1	214.56	2.51	0.03	123.69	21.46	0.25		12.37
B10-11- 142	管道消毒 、冲洗 公称直径 65mm以内	100m	0.01	73.56	6.85		42.4	0.74	0.07		0.42
人工单价		小计						22.2	0.32		12.79
120.06元/工日		未计价材料费						55.4			
清单项目综合单价							90.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN65					m	1.016	41.17	41.83		
	塑料给水管热熔管件DN65					个	0.603	22.5	13.57		
	其他材料费							--	0.32	--	
	材料费小计							--	55.72	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11-141	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	62.4	4.17		35.98	0.62	0.04		0.36
人工单价		小计						19.72	0.21		11.37
119.95元/工日		未计价材料费						38.94			
清单项目综合单价							70.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN50					m	1.016	28.09	28.54		
	塑料给水管热熔管件DN50					个	0.742	14.02	10.4		

	其他材料费	--	0.21	--	
	材料费小计	--	39.15	--	

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		42.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17					11.01	
B10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	58.92	2.54		33.97	0.59	0.03					0.34	
人工单价		小计						19.69	0.2					11.35	
119.99元/工日		未计价材料费						24.2							
清单项目综合单价								55.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PPR给水管DN40					m	1.016	17.76	18.04						
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.742	8.3	6.16						
	其他材料费							--	0.2	--					
	材料费小计							--	24.4	--					

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	16.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径40mm以内	10m	0.1	164.16	1.56	0.03	94.64	16.42	0.16		9.46
B10-11-139	管道消毒、冲洗公称直径32mm以内	100m	0.01	55.2	1.94		31.82	0.55	0.02		0.32
人工单价		小计						16.97	0.18		9.78
120.01元/工日		未计价材料费						17.85			
清单项目综合单价								44.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN32					m	1.016	12.16	12.35		
	塑料给水管热熔管件DN32					个	0.887	6.2	5.5		



	其他材料费	--	0.18	--	
	材料费小计	--	18.03	--	

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	20.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	51.36	1.1		29.6	0.51	0.01		0.3
B10-1-325	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径32mm以内	10m	0.1	146.04	1.31	0.02	84.19	14.6	0.13		8.42
人工单价		小计						15.11	0.14		8.72
119.92元/工日		未计价材料费						10.97			
清单项目综合单价								34.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN25					m	1.016	7.07	7.18		
	塑料给水管热熔管件DN25					个	1.081	3.5	3.78		
	其他材料费							--	0.14	--	
	材料费小计							--	11.11	--	

项目编码		031001006012		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		45.1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11- 137	管道消毒、 冲洗 公称直径 20mm以内	100m	0.01	47.64	0.69		27.47	0.48	0.01				0.28		
B10-1- 324	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 25mm以内	10m	0.1	135.24	1.08	0.02	77.97	13.52	0.11				7.8		
人工单价		小计						14	0.12				8.08		
119.97元/工日		未计价材料费						7.77							
清单项目综合单价								29.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PPR给水管DN20					m	1.016	4.87	4.95						
	塑料给水管热熔管件DN20					个	1.225	2.3	2.82						

	其他材料费	---	0.12	---	
	材料费小计	---	7.89	---	

项目编码		031003001003		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-7	螺纹阀门 安装 公 称直径 65mm以内	个	1	32.64	28		18.82	32.64	28			18.82			
人工单价		小 计						32.64	28			18.82			
120元/工日		未计价材料费						167.65							
清单项目综合单价								247.11							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	闸 阀DN65					个	1.01	165.99	167.65						
	其他材料费							--	28	--					
	材料费小计							--	195.65	--					

项目编码		031003012001		项目名称		倒流防止器		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-334	倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径50mm	组	1	119.04	35.36	0.83	68.62	119.04	35.36	0.83	68.62				
人工单价		小计						119.04	35.36	0.83	68.62				
120元/工日		未计价材料费						701.24							
清单项目综合单价								925.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	倒流防止器DN65					个	1	701.24	701.24						
	其他材料费							--	35.36	--					
	材料费小计							--	736.6	--					

项目编码	031003001004	项目名称	截止阀	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47		14.95
人工单价		小计						25.92	15.47		14.95
120元/工日		未计价材料费						142.13			
清单项目综合单价								198.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN50					个	1.01	140.72	142.13		
	其他材料费							--	15.47	--	
	材料费小计							--	157.6	--	

项目编码		031003001005		项目名称		截止阀		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-5	螺纹阀门 安装 公 称直径 40mm以内	个	1	21.12	12		12.17	21.12	12		12.17	
人工单价		小计						21.12	12		12.17	
120元/工日		未计价材料费						98				
清单项目综合单价								143.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀DN40					个	1.01	97.03	98			
	其他材料费							--	12	--		
	材料费小计							--	110	--		

项目编码		031003001006		项目名称		截止阀		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45		5.53	
人工单价		小计						9.6	4.45		5.53	
120元/工日		未计价材料费						37.25				
清单项目综合单价								56.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN20	个	1.01	36.88	37.25		
	其他材料费			--	4.45	--	
	材料费小计			--	41.7	--	

项目编码		031003001007		项目名称		止回阀		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45			5.53
人工单价		小计						9.6	4.45			5.53
120元/工日		未计价材料费						65.65				
清单项目综合单价								85.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	止回阀DN20					个	1.01	65	65.65			
	其他材料费							--	4.45	--		
	材料费小计							--	70.1	--		

项目编码		031004005001		项目名称		化验盆		计量单位		组	工程量	44
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-6-28	化验盆 单联	10组	0.1	404.4	10.17		233.14	40.44	1.02			23.32
人工单价		小计						40.44	1.02			23.32
120元/工日		未计价材料费						307.46				
清单项目综合单价								372.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	单联化验水嘴DN15					套	1.01	29.89	30.19			
	化验盆排水附件					套	1.01	30.77	31.08			
	螺纹管件DN15					个	1.01	2.2	2.22			
	化验盆					个	1.01	220	222.2			
	化验盆支架					个	1.01	21.55	21.77			
	其他材料费							--	1.03	--		
	材料费小计							--	308.48	--		

项目编码		031004010001		项目名称		洗眼器		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-51	组成淋浴器(镀锌钢管)镀锌钢管丝接冷水	10套	0.1	258	242.34		148.74	25.8	24.23		14.87
人工单价		小计						25.8	24.23		14.87
120元/工日		未计价材料费						550			
清单项目综合单价								614.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套洗眼器					个	1	550	550		
	其他材料费							--	24.23	--	
	材料费小计							--	574.23	--	

项目编码		031001006013		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-313	室外塑料 排水管 (粘接) 公称外径 200mm以 内	10m	0.1	133.32	4.37	42.73	76.86	13.33	0.44	4.27	7.69
人工单价		小计						13.33	0.44	4.27	7.69
119.98元/工日		未计价材料费						105.53			
清单项目综合单价								131.26			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	耐酸性HDPE排水管DN200					m	1	67.15	67.15		
	塑料管件DN200					个	1.156	33.2	38.38		
	其他材料费							--	0.44	--	
	材料费小计							--	105.97	--	

项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-1-369	室内塑料排水管 (粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	316.44	5.43	9.82	182.43	31.64	0.54	0.98	18.25
人工单价		小计						31.64	0.54	0.98	18.25
119.98元/工日		未计价材料费						62.95			
清单项目综合单价								114.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	耐酸性HDPE排水管DN150					m	0.95	52.3	49.69		
	塑料排水管粘接管件DN150					个	0.595	22.3	13.27		
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	63.49	--	

项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		103.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补充主材001	透气帽	个	0.019344												
B10-1-368	室内塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5					12.94	
人工单价		小计						22.44	0.5					12.94	
120元/工日		未计价材料费												33.74	
清单项目综合单价								69.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	耐酸性HDPE排水管DN100					m	0.95	22.9	21.76						
	塑料排水管粘接管件DN100					个	1.156	10.3	11.91						
	其他材料费							--	0.58	--					
	材料费小计							--	34.24	--					

项目编码		031001006016		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	54.47
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-1- 367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61

人工单价		小计		20.14	0.33		11.61	
120.02元/工日		未计价材料费		16.75				
清单项目综合单价				48.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐酸性HDPE排水管DN75		m	0.98	12.3	12.05		
	塑料排水管粘接管件DN75		个	0.885	5.3	4.69		
	其他材料费				--	0.34	--	
	材料费小计				--	17.08	--	

项目编码		031001006017		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		60.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-1-366	室内塑料排水管(粘接)公称外径50mm以内	10m	0.1	150.36	1.82		86.68	15.04	0.18					8.67	
人工单价		小计						15.04	0.18			8.67			
120.03元/工日		未计价材料费						9.52							
清单项目综合单价								33.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	耐酸性HDPE排水管DN50					m	1.012	7.5	7.59						
	塑料排水管粘接管件DN50					个	0.69	2.8	1.93						
	其他材料费							--	0.18	--					
	材料费小计							--	9.7	--					

项目编码		031002003001		项目名称		阻火圈		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11- 114	阻火圈安 装 公称 直径 100mm以 内	个	1	12	1.79		6.92	12	1.79				6.92		
人工单价		小计						12	1.79			6.92			
120元/工日		未计价材料费						19.73							
清单项目综合单价								40.44							
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	阻火圈					个	1	19.73	19.73						

细	其他材料费				--	1.79	--	
	材料费小计				--	21.52	--	

项目编码		031004014003		项目名称		地面扫除口		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-96	地面扫除 口安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						14.69			
清单项目综合单价								31.58			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地面扫除口DN100					个	1.01	14.54	14.69		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	14.74	--	

项目编码		031004014004		项目名称		地漏		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.1	181.2	0.27		104.46	18.12	0.03		10.45
人工单价		小计						18.12	0.03		10.45
120元/工日		未计价材料费						9.93			
清单项目综合单价								38.53			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地漏DN50					个	1.01	9.83	9.93		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	9.96	--	

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润



A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土 沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-119	机械回填 土方 振 动压路机	100m3压 实后体积	0.01	48	5.39	409.95	30.53	0.48	0.05	4.1	0.3
人工单价		小计						0.48	0.05	4.1	0.3
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	0.05	--	

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-3-353	定型井 钢筋混凝土 矩形立 式闸阀门 井 井室 净尺寸 (长×宽 ×高)(m) 1.10×1. 10×1.20 井深 1.45m 换为【 预拌混凝 土C10】	座	1	345.36	952.06	20.5	137.3	345.36	952.06	20.5	137.3
人工单价		小计						345.36	952.06	20.5	137.3

120元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				1455.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铸铁井盖、井座φ1000重型		套	1	264.41	264.41		
	预拌混凝土C15		m3	0.494	252	124.49		
	预拌混凝土C25		m3	1.485	272	403.92		
	其他材料费				--	159.24	--	
	材料费小计				--	952.06	--	

项目编码		031001006018		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	23.63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 329	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 75mm以内	10m	0.1	214.56	2.51	0.03	123.69	21.46	0.25		12.37
B10-11- 142	管道消毒 、冲洗 公称直径 65mm以内	100m	0.01	73.56	6.85		42.4	0.74	0.07		0.42
人工单价		小计						22.2	0.32		12.79
120.06元/工日		未计价材料费						55.4			
清单项目综合单价								90.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN65					m	1.016	41.17	41.83		
	塑料给水管热熔管件DN65					个	0.603	22.5	13.57		
	其他材料费							--	0.32	--	
	材料费小计							--	55.72	--	

项目编码		031001006019		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 327	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11- 141	管道消毒 、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	62.4	4.17		35.98	0.62	0.04		0.36

人工单价		小计		19.72	0.21		11.37	
119.95元/工日		未计价材料费		38.94				
清单项目综合单价				70.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN50		m	1.016	28.09	28.54		
	塑料给水管热熔管件DN50		个	0.742	14.02	10.4		
	其他材料费				--	0.21	--	
	材料费小计				--	39.15	--	

项目编码		031001006020		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	42.41
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 327	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11- 140	管道消毒 、冲洗 公称直径 40mm以内	100m	0.01	58.92	2.54		33.97	0.59	0.03		0.34
人工单价		小计						19.69	0.2		11.35
119.99元/工日		未计价材料费						24.2			
清单项目综合单价								55.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN40					m	1.016	17.76	18.04		
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.742	8.3	6.16		
	其他材料费							--	0.2	--	
	材料费小计							--	24.4	--	

项目编码		031001006021		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	16.03
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-326	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 40mm以内	10m	0.1	164.16	1.56	0.03	94.64	16.42	0.16		9.46
B10-11-139	管道消毒 、冲洗 公称直径 32mm以内	100m	0.01	55.2	1.94		31.82	0.55	0.02		0.32

人工单价		小计		16.97	0.18		9.78	
120.01元/工日		未计价材料费		17.85				
清单项目综合单价				44.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN32		m	1.016	12.16	12.35		
	塑料给水管热熔管件DN32		个	0.887	6.2	5.5		
	其他材料费				--	0.18	--	
	材料费小计				--	18.03	--	

项目编码		031001006022		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	20.49
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 138	管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内	100m	0.01	51.36	1.1		29.6	0.51	0.01		0.3
B10-1- 325	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 32mm以内	10m	0.1	146.04	1.31	0.02	84.19	14.6	0.13		8.42
人工单价		小计						15.11	0.14		8.72
119.92元/工日		未计价材料费						10.97			
清单项目综合单价								34.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN25					m	1.016	7.07	7.18		
	塑料给水管热熔管件DN25					个	1.081	3.5	3.78		
	其他材料费							--	0.14	--	
	材料费小计							--	11.11	--	

项目编码		031001006023		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	45.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 137	管道消毒 、冲洗 公称直径 20mm以内	100m	0.01	47.64	0.69		27.47	0.48	0.01		0.28
B10-1- 324	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 25mm以内	10m	0.1	135.24	1.08	0.02	77.97	13.52	0.11		7.8

人工单价		小计		14	0.12		8.08	
119.97元/工日		未计价材料费		7.77				
清单项目综合单价				29.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN20		m	1.016	4.87	4.95		
	塑料给水管热熔管件DN20		个	1.225	2.3	2.82		
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	7.89	--	

项目编码		031003001008		项目名称		闸阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	32.64	28		18.82	32.64	28			18.82			
人工单价		小计						32.64	28			18.82			
120元/工日		未计价材料费						167.65							
清单项目综合单价								247.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	闸阀DN65					个	1.01	165.99	167.65						
	其他材料费							--	28	--					
	材料费小计							--	195.65	--					

项目编码		031003012002		项目名称		倒流防止器		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-334	倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径50mm	组	1	119.04	35.36	0.83	68.62	119.04	35.36	0.83	68.62
人工单价		小计						119.04	35.36	0.83	68.62
120元/工日		未计价材料费						701.24			
清单项目综合单价								925.09			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倒流防止器DN65					个	1	701.24	701.24		

细	其他材料费				--	35.36	--	
	材料费小计				--	736.6	--	

项目编码		031003001009		项目名称		截止阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47		14.95
人工单价		小计						25.92	15.47		14.95
120元/工日		未计价材料费						142.13			
清单项目综合单价								198.47			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN50					个	1.01	140.72	142.13		
	其他材料费							--	15.47	--	
	材料费小计							--	157.6	--	

项目编码		031003001010		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-5	螺纹阀门 安装 公 称直径 40mm以内	个	1	21.12	12		12.17	21.12	12			12.17			
人工单价		小计						21.12	12			12.17			
120元/工日		未计价材料费						98							
清单项目综合单价								143.29							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	截止阀DN40					个	1.01	97.03	98						
	其他材料费							--	12	--					
	材料费小计							--	110	--					

项目编码		031003001011		项目名称		截止阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-5-2	螺纹阀门 安装 公称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45		5.53
人工单价		小计						9.6	4.45		5.53
120元/工日		未计价材料费						37.25			
清单项目综合单价								56.83			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀DN20				个	1.01	36.88	37.25			
	其他材料费						--	4.45	--		
	材料费小计						--	41.7	--		

项目编码		031003001012		项目名称		止回阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-2	螺纹阀门 安装 公称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45		5.53
人工单价		小计						9.6	4.45		5.53
120元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								85.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	止回阀DN20					个	1.01	65	65.65		
	其他材料费							--	4.45	--	
	材料费小计							--	70.1	--	

项目编码		031004005002		项目名称		化验盆		计量单位	组	工程量	44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-28	化验盆 单联	10组	0.1	404.4	10.17		233.14	40.44	1.02		23.32
人工单价		小计						40.44	1.02		23.32
120元/工日		未计价材料费						307.46			
清单项目综合单价								372.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单联化验水嘴DN15					套	1.01	29.89	30.19		
	化验盆排水附件					套	1.01	30.77	31.08		

	螺纹管件DN15	个	1.01	2.2	2.22		
	化验盆	个	1.01	220	222.2		
	化验盆支架	个	1.01	21.55	21.77		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	308.48	--	

项目编码		031004010002		项目名称		洗眼器		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-51	组成淋浴器(镀锌钢管)镀锌钢管丝接冷水	10套	0.1	258	242.34		148.74	25.8	24.23		14.87
人工单价		小计						25.8	24.23		14.87
120元/工日		未计价材料费						550			
清单项目综合单价								614.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套洗眼器					个	1	550	550		
	其他材料费							--	24.23	--	
	材料费小计							--	574.23	--	

项目编码		031001006024		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-313	室外塑料排水管 (粘接) 公称外径 200mm以 内	10m	0.1	133.32	4.37	42.73	76.86	13.33	0.44	4.27	7.69
人工单价		小计						13.33	0.44	4.27	7.69
119.98元/工日		未计价材料费						105.53			
清单项目综合单价								131.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	耐酸性HDPE排水管DN200					m	1	67.15	67.15		
	塑料管件DN200					个	1.156	33.2	38.38		
	其他材料费							--	0.44	--	
	材料费小计							--	105.97	--	



项目编码		031001006025		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 369	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 160mm以 内	10m	0.1	316.44	5.43	9.82	182.43	31.64	0.54	0.98	18.25				
人工单价		小计						31.64	0.54	0.98	18.25				
119.98元/工日		未计价材料费						62.95							
清单项目综合单价								114.36							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	耐酸性HDPE排水管DN150					m	0.95	52.3	49.69						
	塑料排水管粘接管件DN150					个	0.595	22.3	13.27						
	其他材料费							--	0.54	--					
	材料费小计							--	63.49	--					

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	103.39				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 001	透气帽	个	0.019344								
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						33.74			
清单项目综合单价							69.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	耐酸性HDPE排水管DN100					m	0.95	22.9	21.76		
	塑料排水管粘接管件DN100					个	1.156	10.3	11.91		
	其他材料费							--	0.58	--	
	材料费小计							--	34.24	--	

项目编码	031001006027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	54.47
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61
人工单价		小计						20.14	0.33		11.61
120.02元/工日		未计价材料费						16.75			
清单项目综合单价								48.83			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	耐酸性HDPE排水管DN75					m	0.98	12.3	12.05		
	塑料排水管粘接管件DN75					个	0.885	5.3	4.69		
	其他材料费							--	0.34	--	
	材料费小计							--	17.08	--	

项目编码		031001006028		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	60.39
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-1- 366	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	150.36	1.82		86.68	15.04	0.18		8.67
人工单价		小计						15.04	0.18		8.67
120.03元/工日		未计价材料费						9.52			
清单项目综合单价								33.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	耐酸性HDPE排水管DN50					m	1.012	7.5	7.59		
	塑料排水管粘接管件DN50					个	0.69	2.8	1.93		
	其他材料费							--	0.18	--	
	材料费小计							--	9.7	--	

项目编码		031002003002		项目名称		阻火圈		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-11-114	阻火圈安装 公称直径100mm以内	个	1	12	1.79		6.92	12	1.79		6.92

人工单价		小计		12	1.79		6.92	
120元/工日		未计价材料费		19.73				
清单项目综合单价				40.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	阻火圈		个	1	19.73	19.73		
	其他材料费				--	1.79	--	
	材料费小计				--	21.52	--	

项目编码		031004014005		项目名称		地面扫除口		计量单位		个	工程量		20	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
B10-6-96	地面扫除 口安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05				6.16	
人工单价		小计						10.68	0.05				6.16	
120元/工日		未计价材料费						14.69						
清单项目综合单价								31.58						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	地面扫除口DN100					个	1.01	14.54	14.69					
	其他材料费							--	0.05	--				
	材料费小计							--	14.74	--				

项目编码		031004014006		项目名称		地漏		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	181.2	0.27		104.46	18.12	0.03					10.45	
人工单价		小计						18.12	0.03					10.45	
120元/工日		未计价材料费						9.93							
清单项目综合单价								38.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地漏DN50					个	1.01	9.83	9.93						
	其他材料费							--	0.03	--					
	材料费小计							--	9.96	--					

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土、沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							55.35				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-119	机械回填 土方 振 动压路机	100m3压 实后体积	0.01	48	5.39	409.95	30.53	0.48	0.05	4.1	0.3				
人工单价		小计						0.48	0.05	4.1	0.3				
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.93							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	0.05	--					
	材料费小计							--	0.05	--					

项目编码		040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			

C5-3-353	定型井 钢筋混凝土 矩形立 式闸阀门 井 井室 净尺寸 (长×宽 ×高)(m) 1.10×1. 10×1.20 井深 1.45m 换为【 预拌混凝 土C10】	座	1	345.36	952.06	20.5	137.3	345.36	952.06	20.5	137.3
人工单价		小计						345.36	952.06	20.5	137.3
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1455.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铸铁井盖、井座 φ 1000重型				套	1	264.41	264.41			
	预拌混凝土C15				m3	0.494	252	124.49			
	预拌混凝土C25				m3	1.485	272	403.92			
	其他材料费						--	159.24	--		
	材料费小计						--	952.06	--		

项目编码		031003001013		项目名称		截止阀		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47		14.95
人工单价		小计						25.92	15.47		14.95
120元/工日		未计价材料费						142.13			
清单项目综合单价								198.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN50					个	1.01	140.72	142.13		
	其他材料费							--	15.47	--	
	材料费小计							--	157.6	--	

项目编码		031003001014		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

B10-5-4	螺纹阀门 安装 公称直径 32mm以内	个	1	13.44	9.29		7.75	13.44	9.29		7.75
人工单价		小计						13.44	9.29		7.75
120元/工日		未计价材料费						66.6			
清单项目综合单价								97.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀DN32				个	1.01	65.94	66.6			
	其他材料费						--	9.29	--		
	材料费小计						--	75.89	--		

项目编码		031003001015		项目名称		截止阀		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						55.93			
清单项目综合单价								79.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN25					个	1.01	55.38	55.93		
	其他材料费							--	6.89	--	
	材料费小计							--	62.82	--	

项目编码		031003001016		项目名称		截止阀		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-2	螺纹阀门 安装 公称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45		5.53
人工单价		小计						9.6	4.45		5.53
120元/工日		未计价材料费						37.25			
清单项目综合单价								56.83			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN20					个	1.01	36.88	37.25		

细	其他材料费	--	4.45	--	
	材料费小计	--	41.7	--	

项目编码		031003001017		项目名称		止回阀		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45				5.53		
人工单价		小计						9.6	4.45				5.53		
120元/工日		未计价材料费						65.65							
清单项目综合单价								85.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	止回阀DN20					个	1.01	65	65.65						
	其他材料费							--	4.45	--					
	材料费小计							--	70.1	--					

项目编码		031004003002		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安 装冷水 感应开 关	10组	0.1	613.2	60.47		353.51	61.32	6.05		35.35
人工单价		小计						61.32	6.05		35.35
120元/工日		未计价材料费						1689.19			
清单项目综合单价								1791.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	螺纹管件DN15					个	1.01	2.2	2.22		
	红外感应龙头及配件15					套	1.01	1410	1424.1		
	角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	22.46	22.68		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.19	43.62		
	金属软管 φ 15					根	2.02	2.7	5.45		
	洗脸盆					个	1.01	179.88	181.68		
	洗脸盆托架					副	1.01	9.33	9.42		
	其他材料费							--	6.06	--	
	材料费小计							--	1695.24	--	

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-35	蹲式大便器安装手动开关	10套	0.1	584.4	229.1		336.91	58.44	22.91		33.69
人工单价		小计						58.44	22.91		33.69
120元/工日		未计价材料费						427.55			
清单项目综合单价								542.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大便器存水弯DN100					个	1.01	11.23	11.34		
	防污器DN32					个	1.01	20	20.2		
	冲洗管DN32					根	1.01	39.65	40.05		
	自闭式冲洗阀DN25					个	1.01	97.14	98.11		
	瓷蹲式大便器					个	1.01	255.3	257.85		
	其他材料费						--	22.91	--		
	材料费小计						--	450.46	--		

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-45	壁挂式小便器安装感应开关埋入式	10套	0.1	390	34.32		224.84	39	3.43		22.48
人工单价		小计						39	3.43		22.48
120元/工日		未计价材料费						917.74			
清单项目综合单价								982.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器排水附件					套	1.01	30.23	30.53		
	埋入式感应控制器					个	1.01	480	484.8		
	小便器冲水连接管DN15					根	1.01	16.42	16.58		
	挂式小便器					个	1.01	382	385.82		
	其他材料费							--	3.43	--	
	材料费小计							--	921.17	--	



项目编码		031004014007		项目名称		地漏		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.1	181.2	0.27		104.46	18.12	0.03					10.45	
人工单价		小计						18.12	0.03					10.45	
120元/工日		未计价材料费						9.93							
清单项目综合单价								38.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地漏DN50					个	1.01	9.83	9.93						
	其他材料费							--	0.03	--					
	材料费小计							--	9.96	--					

项目编码		031004014008		项目名称		地面扫除口		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-96	地面扫除 口安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						14.69			
清单项目综合单价								31.58			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地面扫除口DN100					个	1.01	14.54	14.69		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	14.74	--	

项目编码		031001006029		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	131.95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94

120元/工日		未计价材料费		31.76				
清单项目综合单价				67.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料排水管粘接管件DN100		个	1.156	10.3	11.91		
	UPVC排水管DN100		m	0.95	20.9	19.86		
	其他材料费				--	0.5	--	
	材料费小计				--	32.26	--	

项目编码		031001006030		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	10.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-367	室内塑料排水管(粘接)公称外径75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61
人工单价		小计						20.14	0.33		11.61
120.02元/工日		未计价材料费						14.72			
清单项目综合单价								46.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排水管粘接管件DN75					个	0.885	5.3	4.69		
	UPVC排水管DN75					m	0.98	10.23	10.03		
	其他材料费							--	0.33	--	
	材料费小计							--	15.05	--	

项目编码		031001006031		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	19.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-367	室内塑料排水管(粘接)公称外径75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61
人工单价		小计						20.14	0.33		11.61
120.02元/工日		未计价材料费						8.48			
清单项目综合单价								40.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排水管粘接管件DN50					个	0.885	2.8	2.48		
	UPVC排水管DN50					m	0.98	6.12	6		

	其他材料费	--	0.33	--	
	材料费小计	--	8.81	--	

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	62.4	4.17		35.98	0.62	0.04		0.36
人工单价		小计						19.72	0.21		11.37
119.95元/工日		未计价材料费						38.94			
清单项目综合单价							70.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN50					m	1.016	28.09	28.54		
	塑料给水管热熔管件DN50					个	0.742	14.02	10.4		
	其他材料费							--	0.21	--	
	材料费小计							--	39.15	--	

项目编码		031001006033		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	2.71
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-1- 327	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17			11.01
B10-11- 140	管道消毒 、冲洗 公称直径 40mm以内	100m	0.01	58.92	2.54		33.97	0.59	0.03			0.34
人工单价		小计						19.69	0.2			11.35
119.99元/工日		未计价材料费						24.2				
清单项目综合单价								55.44				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	PPR给水管DN40					m	1.016	17.76	18.04			
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.742	8.3	6.16			

	其他材料费	--	0.2	--	
	材料费小计	--	24.4	--	

项目编码		031001006034		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		37.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	164.16	1.56	0.03	94.64	16.42	0.16					9.46	
B10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	55.2	1.94		31.82	0.55	0.02					0.32	
人工单价		小计						16.97	0.18					9.78	
120.01元/工日		未计价材料费												17.85	
清单项目综合单价														44.78	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PPR给水管DN32					m	1.016	12.16	12.35						
	塑料给水管热熔管件DN32					个	0.887	6.2	5.5						
	其他材料费							--	0.18	--					
	材料费小计							--	18.03	--					

项目编码		031001006035		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	22.84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 138	管道消毒 、冲洗 公称直径 25mm以内	100m	0.01	51.36	1.1		29.6	0.51	0.01		0.3
B10-1- 325	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 32mm以内	10m	0.1	146.04	1.31	0.02	84.19	14.6	0.13		8.42
人工单价		小计						15.11	0.14		8.72
119.92元/工日		未计价材料费						10.97			
清单项目综合单价							34.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN25					m	1.016	7.07	7.18		
	塑料给水管热熔管件DN25					个	1.081	3.5	3.78		

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	11.11	--	

项目编码		031001006036		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	47.64	0.69		27.47	0.48	0.01		0.28
B10-1-324	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	135.24	1.08	0.02	77.97	13.52	0.11		7.8
人工单价		小计						14	0.12		8.08
119.97元/工日		未计价材料费						7.77			
清单项目综合单价								29.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN20					m	1.016	4.87	4.95		
	塑料给水管热熔管件DN20					个	1.225	2.3	2.82		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	7.89	--	

项目编码		031003001018		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-7	螺纹阀门 安装 公 称直径 65mm以内	个	1	32.64	28		18.82	32.64	28				18.82		
人工单价		小 计						32.64	28				18.82		
120元/工日		未计价材料费						167.65							
清单项目综合单价								247.11							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	闸 阀DN65					个	1.01	165.99	167.65						
	其他材料费							--	28	--					
	材料费小计							--	195.65	--					

项目编码		031003001019		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47				14.95		
人工单价		小 计						25.92	15.47				14.95		
120元/工日		未计价材料费						142.13							
清单项目综合单价								198.47							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	闸 阀DN50					个	1.01	140.72	142.13						
	其他材料费							--	15.47	--					
	材料费小计							--	157.6	--					

项目编码		031003001020		项目名称		截止阀		计量单位		个	工程量		15	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
B10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47			14.95		
人工单价		小计						25.92	15.47			14.95		
120元/工日		未计价材料费						142.13						
清单项目综合单价								198.47						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	截止阀DN50					个	1.01	140.72	142.13					
	其他材料费							--	15.47	--				
	材料费小计							--	157.6	--				

项目编码		031003001021		项目名称		截止阀		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-5	螺纹阀门 安装 公 称直径 40mm以内	个	1	21.12	12		12.17	21.12	12			12.17
人工单价		小计						21.12	12			12.17

120元/工日		未计价材料费			98				
清单项目综合单价					143.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN40			个	1.01	97.03	98		
	其他材料费					--	12	--	
	材料费小计					--	110	--	

项目编码		031003001022		项目名称		截止阀		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-4	螺纹阀门 安装 公 称直径 32mm以内	个	1	13.44	9.29		7.75	13.44	9.29		7.75	
人工单价		小计						13.44	9.29		7.75	
120元/工日		未计价材料费						66.6				
清单项目综合单价								97.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀DN32					个	1.01	65.94	66.6			
	其他材料费							--	9.29	--		
	材料费小计							--	75.89	--		

项目编码		031003001023		项目名称		截止阀		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						55.93			
清单项目综合单价								79.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN25					个	1.01	55.38	55.93		
	其他材料费							--	6.89	--	
	材料费小计							--	62.82	--	

项目编码		031003001024		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45				5.53		
人工单价		小计						9.6	4.45				5.53		
120元/工日		未计价材料费						37.25							
清单项目综合单价								56.83							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	截止阀DN20					个	1.01	36.88	37.25						
	其他材料费							--	4.45	--					
	材料费小计							--	41.7	--					

项目编码		031003001025		项目名称		止回阀		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45				5.53		
人工单价		小计						9.6	4.45				5.53		
120元/工日		未计价材料费						65.65							
清单项目综合单价								85.23							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	止回阀DN20					个	1.01	65	65.65						
	其他材料费							--	4.45	--					
	材料费小计							--	70.1	--					

项目编码		031004003003		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感 应开关	10组	0.1	613.2	60.47		353.51	61.32	6.05		35.35
人工单价		小计						61.32	6.05		35.35



120元/工日		未计价材料费			1689.19				
清单项目综合单价					1791.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	螺纹管件DN15			个	1.01	2.2	2.22		
	红外感应龙头及配件15			套	1.01	1410	1424.1		
	角型阀(带铜活)DN15			个	1.01	22.46	22.68		
	洗脸盆排水附件			套	1.01	43.19	43.62		
	金属软管 φ 15			根	2.02	2.7	5.45		
	洗脸盆			个	1.01	179.88	181.68		
	洗脸盆托架			副	1.01	9.33	9.42		
	其他材料费					--	6.06	--	
	材料费小计					--	1695.24	--	

项目编码		031004006003		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-35	蹲式大便器 安装 手动开关	10套	0.1	584.4	229.1		336.91	58.44	22.91		33.69
人工单价		小计						58.44	22.91		33.69
120元/工日		未计价材料费						427.55			
清单项目综合单价								542.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	大便器存水弯DN100					个	1.01	11.23	11.34		
	防污器DN32					个	1.01	20	20.2		
	冲洗管DN32					根	1.01	39.65	40.05		
	自闭式冲洗阀DN25					个	1.01	97.14	98.11		
	瓷蹲式大便器					个	1.01	255.3	257.85		
	其他材料费							--	22.91	--	
	材料费小计							--	450.46	--	

项目编码		031004007002		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	390	34.32		224.84	39	3.43		22.48

人工单价		小计		39	3.43		22.48	
120元/工日		未计价材料费		917.74				
清单项目综合单价				982.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	小便器排水附件		套	1.01	30.23	30.53		
	埋入式感应控制器		个	1.01	480	484.8		
	小便器冲水连接管DN15		根	1.01	16.42	16.58		
	挂式小便器		个	1.01	382	385.82		
	其他材料费				--	3.43	--	
	材料费小计				--	921.17	--	

项目编码		031004014009		项目名称		地漏		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	181.2	0.27		104.46	18.12	0.03		10.45
人工单价		小计						18.12	0.03		10.45
120元/工日		未计价材料费						9.93			
清单项目综合单价								38.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地漏DN50					个	1.01	9.83	9.93		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	9.96	--	

项目编码		031004014010		项目名称		地面扫除口		计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-96	地面扫除 口安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						14.69			
清单项目综合单价								31.58			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地面扫除口DN100					个	1.01	14.54	14.69		

细	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	14.74	--	

项目编码		031001006037		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		205.86	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1-368	室内塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5					12.94	
人工单价		小计						22.44	0.5					12.94	
120元/工日		未计价材料费						31.76							
清单项目综合单价								67.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料排水管粘接管件DN100					个	1.156	10.3	11.91						
	UPVC排水管DN100					m	0.95	20.9	19.86						
	其他材料费							--	0.5	--					
	材料费小计							--	32.26	--					

项目编码		031001006038		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	17.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61
人工单价		小计						20.14	0.33		11.61
120.02元/工日		未计价材料费						14.72			
清单项目综合单价								46.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料排水管粘接管件DN75					个	0.885	5.3	4.69		
	UPVC排水管DN75					m	0.98	10.23	10.03		
	其他材料费							--	0.33	--	
	材料费小计							--	15.05	--	

项目编码	031001006039	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.36
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61
人工单价		小计						20.14	0.33		11.61
120.02元/工日		未计价材料费						8.48			
清单项目综合单价								40.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料排水管粘接管件DN50			个	0.885	2.8	2.48				
	UPVC排水管DN50			m	0.98	6.12	6				
	其他材料费					--	0.33	--			
	材料费小计					--	8.81	--			

项目编码		031001006040		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	16.5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-1- 329	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 75mm以内	10m	0.1	214.56	2.51	0.03	123.69	21.46	0.25			12.37
B10-11- 142	管道消毒 、冲洗 公称直径 65mm以内	100m	0.01	73.56	6.85		42.4	0.74	0.07			0.42
人工单价		小计						22.2	0.32			12.79
120.06元/工日		未计价材料费						55.4				
清单项目综合单价								90.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	PPR给水管DN65					m	1.016	41.17	41.83			
	塑料给水管热熔管件DN65					个	0.603	22.5	13.57			
	其他材料费							--	0.32	--		
	材料费小计							--	55.72	--		

项目编码	031001006041	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	108.55
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 327	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11- 141	管道消毒 、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	62.4	4.17		35.98	0.62	0.04		0.36
人工单价		小计						19.72	0.21		11.37
119.95元/工日		未计价材料费						38.94			
清单项目综合单价								70.24			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN50					m	1.016	28.09	28.54		
	塑料给水管热熔管件DN50					个	0.742	14.02	10.4		
	其他材料费							--	0.21	--	
	材料费小计							--	39.15	--	

项目编码	031001006042	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	90.67				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 327	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11- 140	管道消毒 、冲洗 公称直径 40mm以内	100m	0.01	58.92	2.54		33.97	0.59	0.03		0.34
人工单价		小计						19.69	0.2		11.35
119.99元/工日		未计价材料费						24.2			
清单项目综合单价							55.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN40					m	1.016	17.76	18.04		
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.742	8.3	6.16		
	其他材料费							--	0.2	--	
	材料费小计							--	24.4	--	

项目编码	031001006043	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.01
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 326	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 40mm以内	10m	0.1	164.16	1.56	0.03	94.64	16.42	0.16		9.46
B10-11- 139	管道消毒 、冲洗 公称直径 32mm以内	100m	0.01	55.2	1.94		31.82	0.55	0.02		0.32
人工单价		小计						16.97	0.18		9.78
120.01元/工日		未计价材料费						17.85			
清单项目综合单价								44.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN32					m	1.016	12.16	12.35		
	塑料给水管热熔管件DN32					个	0.887	6.2	5.5		
	其他材料费							--	0.18	--	
	材料费小计							--	18.03	--	

项目编码		031001006044		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		87.39	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	51.36	1.1		29.6	0.51	0.01				0.3		
B10-1-325	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径32mm以内	10m	0.1	146.04	1.31	0.02	84.19	14.6	0.13				8.42		
人工单价		小计						15.11	0.14				8.72		
119.92元/工日		未计价材料费						10.97							
清单项目综合单价								34.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PPR给水管DN25					m	1.016	7.07	7.18						
	塑料给水管热熔管件DN25					个	1.081	3.5	3.78						
	其他材料费							--	0.14	--					
	材料费小计							--	11.11	--					

项目编码	031001006045	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	47.64	0.69		27.47	0.48	0.01		0.28
B10-1-324	室内塑料 给水管 (热熔连接) 公称 外径25mm以内	10m	0.1	135.24	1.08	0.02	77.97	13.52	0.11		7.8
人工单价		小计						14	0.12		8.08
119.97元/工日		未计价材料费						7.77			
清单项目综合单价								29.97			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN20					m	1.016	4.87	4.95		
	塑料给水管热熔管件DN20					个	1.225	2.3	2.82		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	7.89	--	

项目编码		031003001026		项目名称		闸阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47			14.95			
人工单价		小计						25.92	15.47			14.95			
120元/工日		未计价材料费						142.13							
清单项目综合单价								198.47							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	闸阀DN50					个	1.01	140.72	142.13						
	其他材料费							--	15.47	--					
	材料费小计							--	157.6	--					

项目编码		031003001027		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				

B10-5-6	螺纹阀门 安装 公称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47		14.95
人工单价		小计						25.92	15.47		14.95
120元/工日		未计价材料费						142.13			
清单项目综合单价								198.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀DN50				个	1.01	140.72	142.13			
	其他材料费						--	15.47	--		
	材料费小计						--	157.6	--		

项目编码		031003001028		项目名称		截止阀		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-5	螺纹阀门 安装 公称直径 40mm以内	个	1	21.12	12		12.17	21.12	12		12.17
人工单价		小计						21.12	12		12.17
120元/工日		未计价材料费						98			
清单项目综合单价								143.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN40					个	1.01	97.03	98		
	其他材料费							--	12	--	
	材料费小计							--	110	--	

项目编码		031003001029		项目名称		截止阀		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-4	螺纹阀门 安装 公称直径 32mm以内	个	1	13.44	9.29		7.75	13.44	9.29		7.75
人工单价		小计						13.44	9.29		7.75
120元/工日		未计价材料费						66.6			
清单项目综合单价								97.08			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN32					个	1.01	65.94	66.6		



细	其他材料费				--	9.29	--	
	材料费小计				--	75.89	--	

项目编码		031003001030		项目名称		截止阀		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45		5.53	
人工单价		小计						9.6	4.45		5.53	
120元/工日		未计价材料费						37.25				
清单项目综合单价								56.83				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀DN20					个	1.01	36.88	37.25			
	其他材料费							--	4.45	--		
	材料费小计							--	41.7	--		

项目编码		031003001031		项目名称		止回阀		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45		5.53	
人工单价		小计						9.6	4.45		5.53	
120元/工日		未计价材料费						65.65				
清单项目综合单价								85.23				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	止回阀DN20					个	1.01	65	65.65			
	其他材料费							--	4.45	--		
	材料费小计							--	70.1	--		

项目编码		031004003004		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-6-16	洗脸盆挂墙式成套安装冷水感应开关	10组	0.1	613.2	60.47		353.51	61.32	6.05		35.35
人工单价		小计						61.32	6.05		35.35
120元/工日		未计价材料费						1689.19			
清单项目综合单价								1791.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	螺纹管件DN15				个	1.01	2.2	2.22			
	红外感应龙头及配件15				套	1.01	1410	1424.1			
	角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	22.46	22.68			
	洗脸盆排水附件				套	1.01	43.19	43.62			
	金属软管φ15				根	2.02	2.7	5.45			
	洗脸盆				个	1.01	179.88	181.68			
	洗脸盆托架				副	1.01	9.33	9.42			
	其他材料费						--	6.06	--		
	材料费小计						--	1695.24	--		

项目编码		031004006004		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-35	蹲式大便 器安装 手动开关	10套	0.1	584.4	229.1		336.91	58.44	22.91					33.69	
人工单价		小计						58.44	22.91					33.69	
120元/工日		未计价材料费												427.55	
清单项目综合单价														542.59	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	大便器存水弯DN100					个	1.01	11.23	11.34						
	防污器DN32					个	1.01	20	20.2						
	冲洗管DN32					根	1.01	39.65	40.05						
	自闭式冲洗阀DN25					个	1.01	97.14	98.11						
	瓷蹲式大便器					个	1.01	255.3	257.85						
	其他材料费							--	22.91	--					
材料费小计							--	450.46	--						

项目编码	031004007003	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-45	壁挂式小便器安装感应开关埋入式	10套	0.1	390	34.32		224.84	39	3.43		22.48
人工单价		小计						39	3.43		22.48
120元/工日		未计价材料费						917.74			
清单项目综合单价							982.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	小便器排水附件					套	1.01	30.23	30.53		
	埋入式感应控制器					个	1.01	480	484.8		
	小便器冲水连接管DN15					根	1.01	16.42	16.58		
	挂式小便器					个	1.01	382	385.82		
	其他材料费							--	3.43	--	
	材料费小计							--	921.17	--	

项目编码		031004014011		项目名称		地漏		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.1	181.2	0.27		104.46	18.12	0.03		10.45
人工单价		小计						18.12	0.03		10.45
120元/工日		未计价材料费						9.93			
清单项目综合单价								38.53			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地漏DN50					个	1.01	9.83	9.93		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	9.96	--	

项目编码		031004014012		项目名称		地面扫除口		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16

人工单价		小计			10.68	0.05		6.16	
120元/工日		未计价材料费			14.69				
清单项目综合单价					31.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地面扫除口DN100			个	1.01	14.54	14.69		
	其他材料费					--	0.05	--	
	材料费小计					--	14.74	--	

项目编码		031001006046		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		107.13	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5				12.94		
人工单价		小计						22.44	0.5				12.94		
120元/工日		未计价材料费						31.76							
清单项目综合单价								67.64							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料排水管粘接管件DN100					个	1.156	10.3	11.91						
	UPVC排水管DN100					m	0.95	20.9	19.86						
	其他材料费							--	0.5	--					
	材料费小计							--	32.26	--					

项目编码		031001006047		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		40.06	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33					11.61	
人工单价		小计						20.14	0.33			11.61			
120.02元/工日		未计价材料费						14.72							
清单项目综合单价								46.8							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料排水管粘接管件DN75					个	0.885	5.3	4.69						

细	UPVC排水管DN75	m	0.98	10.23	10.03		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	15.05	--	

项目编码		031001006048		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	10.11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61
人工单价		小计						20.14	0.33		11.61
120.02元/工日		未计价材料费						8.48			
清单项目综合单价								40.56			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料排水管粘接管件DN50					个	0.885	2.8	2.48		
	UPVC排水管DN50					m	0.98	6.12	6		
	其他材料费							--	0.33	--	
	材料费小计							--	8.81	--	

项目编码		031001006049		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	59.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 327	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11- 141	管道消毒 、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	62.4	4.17		35.98	0.62	0.04		0.36
人工单价		小计						19.72	0.21		11.37
119.95元/工日		未计价材料费						38.94			
清单项目综合单价								70.24			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN50					m	1.016	28.09	28.54		
	塑料给水管热熔管件DN50					个	0.742	14.02	10.4		
	其他材料费							--	0.21	--	
	材料费小计							--	39.15	--	

项目编码	031001006050	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	36.45				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 327	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11- 140	管道消毒 、冲洗 公称直径 40mm以内	100m	0.01	58.92	2.54		33.97	0.59	0.03		0.34
人工单价		小计						19.69	0.2		11.35
119.99元/工日		未计价材料费						24.2			
清单项目综合单价							55.44				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN40					m	1.016	17.76	18.04		
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.742	8.3	6.16		
	其他材料费							--	0.2	--	
	材料费小计							--	24.4	--	

项目编码	031001006051	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.9				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 326	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 40mm以内	10m	0.1	164.16	1.56	0.03	94.64	16.42	0.16		9.46
B10-11- 139	管道消毒 、冲洗 公称直径 32mm以内	100m	0.01	55.2	1.94		31.82	0.55	0.02		0.32
人工单价		小计						16.97	0.18		9.78
120.01元/工日		未计价材料费						17.85			
清单项目综合单价							44.78				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN32					m	1.016	12.16	12.35		
	塑料给水管热熔管件DN32					个	0.887	6.2	5.5		
	其他材料费							--	0.18	--	
	材料费小计							--	18.03	--	

项目编码	031001006052	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.75				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 138	管道消毒 、冲洗 公称直径 25mm以内	100m	0.01	51.36	1.1		29.6	0.51	0.01		0.3
B10-1- 325	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 32mm以内	10m	0.1	146.04	1.31	0.02	84.19	14.6	0.13		8.42
人工单价		小计						15.11	0.14		8.72
119.92元/工日		未计价材料费						10.97			
清单项目综合单价							34.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN25					m	1.016	7.07	7.18		
	塑料给水管热熔管件DN25					个	1.081	3.5	3.78		
	其他材料费							--	0.14	--	
	材料费小计							--	11.11	--	

项目编码		031001006053		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		5.5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11- 137	管道消毒 、冲洗 公称直径 20mm以内	100m	0.01	47.64	0.69		27.47	0.48	0.01				0.28		
B10-1- 324	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 25mm以内	10m	0.1	135.24	1.08	0.02	77.97	13.52	0.11				7.8		
人工单价		小计						14	0.12				8.08		
119.97元/工日		未计价材料费						7.77							
清单项目综合单价								29.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PPR给水管DN20					m	1.016	4.87	4.95						
	塑料给水管热熔管件DN20					个	1.225	2.3	2.82						
	其他材料费							--	0.12	--					
	材料费小计							--	7.89	--					

项目编码		031003001032		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-6	螺纹阀门 安装 公称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47					14.95	
人工单价		小 计						25.92	15.47					14.95	
120元/工日		未计价材料费						142.13							
清单项目综合单价								198.47							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	闸 阀DN50					个	1.01	140.72	142.13						
	其他材料费							--	15.47	--					
	材料费小计							--	157.6	--					

项目编码		031003001033		项目名称		截止阀		计量单位		个	工程量		5		
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-6	螺纹阀门 安装 公称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47				14.95		
人工单价		小计						25.92	15.47				14.95		
120元/工日		未计价材料费												142.13	
清单项目综合单价								198.47							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	截止阀DN50					个	1.01	140.72	142.13						
	其他材料费							--	15.47	--					
	材料费小计							--	157.6	--					

项目编码		031003001034		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-5	螺纹阀门 安装 公称直径 40mm以内	个	1	21.12	12		12.17	21.12	12			12.17			



人工单价		小计		21.12	12		12.17	
120元/工日		未计价材料费		98				
清单项目综合单价				143.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN40		个	1.01	97.03	98		
	其他材料费				--	12	--	
	材料费小计				--	110	--	

项目编码		031003001035		项目名称		截止阀		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
B10-5-4	螺纹阀门 安装 公 称直径 32mm以内	个	1	13.44	9.29		7.75	13.44	9.29		7.75	
人工单价		小计						13.44	9.29		7.75	
120元/工日		未计价材料费						66.6				
清单项目综合单价								97.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀DN32					个	1.01	65.94	66.6			
	其他材料费							--	9.29	--		
	材料费小计							--	75.89	--		

项目编码		031003001036		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45				5.53		
人工单价		小计						9.6	4.45				5.53		
120元/工日		未计价材料费										37.25			
清单项目综合单价												56.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	截止阀DN20					个	1.01	36.88	37.25						
	其他材料费							--	4.45	--					
	材料费小计							--	41.7	--					

项目编码		031003001037		项目名称		止回阀		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 20mm以内	个	1	9.6	4.45		5.53	9.6	4.45		5.53	
人工单价		小计						9.6	4.45		5.53	
120元/工日		未计价材料费						65.65				
清单项目综合单价								85.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	止回阀DN20					个	1.01	65	65.65			
	其他材料费							--	4.45	--		
	材料费小计							--	70.1	--		

项目编码		031004003005		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感 应开关	10组	0.1	613.2	60.47		353.51	61.32	6.05				35.35		
人工单价		小计						61.32	6.05			35.35			
120元/工日		未计价材料费						1689.19							
清单项目综合单价								1791.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	螺纹管件DN15					个	1.01	2.2	2.22						
	红外感应龙头及配件15					套	1.01	1410	1424.1						
	角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	22.46	22.68						
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.19	43.62						
	金属软管 φ 15					根	2.02	2.7	5.45						
	洗脸盆					个	1.01	179.88	181.68						
	洗脸盆托架					副	1.01	9.33	9.42						
	其他材料费							--	6.06	--					
	材料费小计							--	1695.24	--					

项目编码		031004006005		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-35	蹲式大便 器安装 手动开关	10套	0.1	584.4	229.1		336.91	58.44	22.91					33.69	
人工单价		小计						58.44	22.91					33.69	
120元/工日		未计价材料费						427.55							
清单项目综合单价								542.59							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	大便器存水弯DN100					个	1.01	11.23	11.34						
	防污器DN32					个	1.01	20	20.2						
	冲洗管DN32					根	1.01	39.65	40.05						
	自闭式冲洗阀DN25					个	1.01	97.14	98.11						
	瓷蹲式大便器					个	1.01	255.3	257.85						
	其他材料费							--	22.91	--					
	材料费小计							--	450.46	--					

项目编码		031004007004		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-45	壁挂式小便器安装感应开关埋入式	10套	0.1	390	34.32		224.84	39	3.43				22.48		
人工单价		小计						39	3.43				22.48		
120元/工日		未计价材料费						917.74							
清单项目综合单价								982.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	小便器排水附件					套	1.01	30.23	30.53						
	埋入式感应控制器					个	1.01	480	484.8						
	小便器冲水连接管DN15					根	1.01	16.42	16.58						
	挂式小便器					个	1.01	382	385.82						
	其他材料费							--	3.43	--					
	材料费小计							--	921.17	--					

项目编码	031004014013	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.1	181.2	0.27		104.46	18.12	0.03		10.45
人工单价		小计						18.12	0.03		10.45
120元/工日		未计价材料费						9.93			
清单项目综合单价								38.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地漏DN50					个	1.01	9.83	9.93		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	9.96	--	

项目编码		031004014014		项目名称		地面扫除口		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						14.69			
清单项目综合单价								31.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地面扫除口DN100					个	1.01	14.54	14.69		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	14.74	--	

项目编码		031001006054		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	107.13
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						31.76			
清单项目综合单价								67.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料排水管粘接管件DN100		个	1.156	10.3	11.91		
	UPVC排水管DN100		m	0.95	20.9	19.86		
	其他材料费				--	0.5	--	
	材料费小计				--	32.26	--	

项目编码		031001006055		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	40.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-1-367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33		11.61
人工单价		小计						20.14	0.33		11.61
120.02元/工日		未计价材料费						14.72			
清单项目综合单价								46.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料排水管粘接管件DN75					个	0.885	5.3	4.69		
	UPVC排水管DN75					m	0.98	10.23	10.03		
	其他材料费							--	0.33	--	
	材料费小计							--	15.05	--	

项目编码		031001006056		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		10.11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1-367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	201.36	3.27		116.08	20.14	0.33				11.61		
人工单价		小计						20.14	0.33			11.61			
120.02元/工日		未计价材料费						8.48							
清单项目综合单价								40.56							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料排水管粘接管件DN50					个	0.885	2.8	2.48						
	UPVC排水管DN50					m	0.98	6.12	6						
	其他材料费							--	0.33	--					
	材料费小计							--	8.81	--					

项目编码		031001006057		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	59.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	62.4	4.17		35.98	0.62	0.04		0.36
人工单价		小计						19.72	0.21		11.37
119.95元/工日		未计价材料费						38.94			
清单项目综合单价								70.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN50					m	1.016	28.09	28.54		
	塑料给水管热熔管件DN50					个	0.742	14.02	10.4		
	其他材料费							--	0.21	--	
	材料费小计							--	39.15	--	

项目编码		031001006058		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	36.45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 327	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
B10-11- 140	管道消毒 、冲洗 公称直径 40mm以内	100m	0.01	58.92	2.54		33.97	0.59	0.03		0.34
人工单价		小计						19.69	0.2		11.35
119.99元/工日		未计价材料费						24.2			
清单项目综合单价								55.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN40					m	1.016	17.76	18.04		
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.742	8.3	6.16		
	其他材料费							--	0.2	--	
	材料费小计							--	24.4	--	

项目编码		031001006059		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 326	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 40mm以内	10m	0.1	164.16	1.56	0.03	94.64	16.42	0.16					9.46	
B10-11- 139	管道消毒 、冲洗 公称直径 32mm以内	100m	0.01	55.2	1.94		31.82	0.55	0.02					0.32	
人工单价		小计						16.97	0.18					9.78	
120.01元/工日		未计价材料费						17.85							
清单项目综合单价								44.78							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PPR给水管DN32					m	1.016	12.16	12.35						
	塑料给水管热熔管件DN32					个	0.887	6.2	5.5						
	其他材料费							--	0.18	--					
	材料费小计							--	18.03	--					

项目编码		031001006060		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	28.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	51.36	1.1		29.6	0.51	0.01		0.3
B10-1-325	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	146.04	1.31	0.02	84.19	14.6	0.13		8.42
人工单价		小计						15.11	0.14		8.72
119.92元/工日		未计价材料费						10.97			
清单项目综合单价								34.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN25					m	1.016	7.07	7.18		
	塑料给水管热熔管件DN25					个	1.081	3.5	3.78		
	其他材料费							--	0.14	--	
	材料费小计							--	11.11	--	

项目编码	031001006061	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.5				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 137	管道消毒 、冲洗 公称直径 20mm以内	100m	0.01	47.64	0.69		27.47	0.48	0.01		0.28
B10-1- 324	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 25mm以内	10m	0.1	135.24	1.08	0.02	77.97	13.52	0.11		7.8
人工单价		小计						14	0.12		8.08
119.97元/工日		未计价材料费						7.77			
清单项目综合单价							29.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR给水管DN20					m	1.016	4.87	4.95		
	塑料给水管热熔管件DN20					个	1.225	2.3	2.82		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	7.89	--	

项目编码	011612002001	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	215				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-100	卫生洁具 拆除 蹲 式大便器	10套	0.1	316.96			31.5	31.7			3.16
A16-101	卫生洁具 拆除 大 便器水箱	10套	0.1	56.64			5.63	5.66			0.56
人工单价		小计						37.36			3.72
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							41.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	011612002002	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	67
清单综合单价组成明细							



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-106	卫生洁具拆除 台盆, 脸盆	10套	0.1	81.6			8.11	8.16			0.81
人工单价		小计						8.16			0.81
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011612001001		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	533
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-96	塑料管拆 除 ≤ φ 100m m	10m	0.1	13.92			1.39	1.39			0.14
人工单价		小计						1.39			0.14
79.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011612001002		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-95	塑料管拆除 ≤ ϕ 50mm	10m	0.1	10.08			1	1.01			0.1
人工单价		小计						1.01			0.1
80.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	892.9	1658.24		514.76	892.9	1658.24		514.76
人工单价		小计						892.9	1658.24		514.76
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3065.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	1658.24	--	
	材料费小计							--	1658.24	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			5647.49			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73	627.5			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75	644.69			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26	1083.08			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83	3292.22			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19	163.32			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53	455.58			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41	352.43			
合计					6618.82			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		200000		

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	一体化实验室污水处理设备	一体化实验室污水处理设备	200000			
合计			200000			

# 计日工表

工程名称：教学楼给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	30601.33		30601.33
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	25598.53		25598.53
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	85958.81	18.63	16014.13
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	85958.81	0.82	704.86
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	85958.81	8.73	7504.2
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	85958.81	1.02	876.78
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	85958.81	0.58	498.56
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	85958.81	5.82	5002.8
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	765955.35	9	68935.98
合计					99537.31

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：教学楼给排水工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	349813.32	32900
2	措施项目费	13647.69	
2.1	单价措施	4554.1	
2.2	总价措施	9093.59	
2.2.1	其中：安全文明施工费	7759.08	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	42043.16	
4.1	社会保障费	35169.81	
4.1.1	养老保险费	22001.8	
4.1.2	失业保险费	968.41	
4.1.3	医疗保险费	10310.02	
4.1.4	工伤保险费	1204.61	
4.1.5	生育保险费	684.97	
4.2	住房公积金	6873.35	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	405504.17	
6	增值税	36495.38	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		441999.55	32900



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 教学楼弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:挂壁机柜 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:挂壁安装	台	15	1038.65	15579.75	
2	030502004001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:满足设计要求 3. 底盒材质、规格:满足设计要求	个	111	101.75	11294.25	
3	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像设备 2. 类别:满足设计要求 3. 安装方式:满足设计要求	台	94	514.65	48377.1	32900
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:KBG25 3. 配置形式:暗敷	m	1089.56	16.01	17443.86	
5	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 接地要求:满足设计要求	m	267	17.78	4747.26	
6	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP 6E 3. 敷设方式:管内敷设	m	2918.52	4.84	14125.64	
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP-C5e 2. 敷设方式:管内敷设	m	2038.4	4.6	9376.64	
8	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100	m	604.19	126.23	76266.9	
9	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	6516.36	17.67	115144.08	
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3. 其他:满足设计及质量技术规范要求	kg	6516.36	2.73	17789.66	
11	030506008001	视频系统调试	1. 名称:视频系统调试 2. 类别:安防监控系统	系统	1	19668.18	19668.18	
12	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	4554.1	4554.1	
合计							354367.42	32900



定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B5-6-78	彩色、黑白 摄像机 (含拍照 功能)	台	1	101.25	4.29	0.74	58.37	101.25	4.29	0.74	58.37
人工单价		小计						101.25	4.29	0.74	58.37
135元/工日		未计价材料费						350			
清单项目综合单价								514.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	4.29	--	350
	材料费小计							--	4.29	--	350

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1089.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-9	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	58.32	14.35		33.62	5.83	1.44		3.36
人工单价		小计						5.83	1.44		3.36
119.96元/工日		未计价材料费						5.38			
清单项目综合单价								16.01			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	KBG25					m	1.03	5.22	5.38		
	其他材料费							--	1.44	--	
	材料费小计							--	6.82	--	

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	267
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						7.49			



定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-43	钢制槽式 桥架 宽 +高 ≤400mm	10m	0.1	243	18.38	10.37	140.09	24.3	1.84	1.04	14.01
人工单价		小计						24.3	1.84	1.04	14.01
135元/工日		未计价材料费						85.04			
清单项目综合单价							126.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	桥架200*100					m	1.01	84.2	85.04		
	其他材料费							--	1.84	--	
	材料费小计							--	86.88	--	

项目编码		030413001001		项目名称		铁构件		计量单位	kg	工程量	6516.36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B4-7-3	电缆桥架 支撑架制 作	t	0.001	5041.44	699.17	326.08	2906.39	5.04	0.7	0.33	2.9
B4-7-4	电缆桥架 支撑架安 装	t	0.001	2933.64	300.89	295.27	1691.25	2.93	0.3	0.3	1.69
人工单价		小计						7.97	1	0.63	4.59
119.85元/工日		未计价材料费						3.48			
清单项目综合单价								17.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	槽钢综合					kg	0.75	3.31	2.48		
	角钢综合					kg	0.3	3.31	0.99		
	其他材料费							--	1	--	
	材料费小计							--	4.48	--	

项目编码		031201003001		项目名称		金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	6516.36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21

B12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	48.24	0.56	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.44			
清单项目综合单价								2.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛调和漆白					kg	0.015	12.42	0.19		
	防锈漆C53-1					kg	0.0211	11.82	0.25		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	0.47	--	

项目编码		030506008001		项目名称		视频系统调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B5-5-231	视频系统 试运行	系统	1	12150		513.7	7004.48	12150		513.7	7004.48
人工单价		小计						12150		513.7	7004.48
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19668.18			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM43	脚手架搭 拆费(第 五册 建 筑智能 化工程)	元	1	413.64	768.18		238.47	413.64	768.18		238.47

BM6	脚手架搭拆费(第四册电气设备安装工程)	元	1	912.68	1694.97		526.16	912.68	1694.97		526.16
人工单价		小计						1326.32	2463.15		764.63
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4554.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	2463.15	--		
	材料费小计						--	2463.15	--		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			7759.08			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73	862.12			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75	885.74			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26	1488.04			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83	4523.18			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19	224.39			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53	625.92			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41	484.2			
合计					9093.59			



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	32900		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
	监控摄像设备	台	94		350		32900				
合计							32900				

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：教学楼弱电工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	42043.16		42043.16
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	35169.81		35169.81
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	118098.77	18.63	22001.8
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	118098.77	0.82	968.41
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	118098.77	8.73	10310.02
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	118098.77	1.02	1204.61
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	118098.77	0.58	684.97
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	118098.77	5.82	6873.35
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	405504.17	9	36495.38
合计					78538.54

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼弱电工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：教学楼弱电工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	419765.64	
2	措施项目费	12123.92	
2.1	单价措施		
2.2	总价措施	12123.92	
2.2.1	其中：安全文明施工费	10344.7	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	56053.49	
4.1	社会保障费	46889.69	
4.1.1	养老保险费	29333.61	
4.1.2	失业保险费	1291.12	
4.1.3	医疗保险费	13745.7	
4.1.4	工伤保险费	1606.03	
4.1.5	生育保险费	913.23	
4.2	住房公积金	9163.8	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	487943.05	
6	增值税	43914.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		531857.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新增						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN150 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 其他:含卡箍 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求	m	1590.48	58.69	93345.27	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN100 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 其他:含卡箍 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 7. 管道标识设计要求:详见设计图纸	m	1590.48	43.79	69647.12	
3	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN65 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 其他:含卡箍 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 7. 管道标识设计要求:详见设计图纸	m	795.24	69.22	55046.51	
4	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其他:满足设计及质量技术规范要求 4. 设置位置:灭火器箱内	具	544	98.92	53812.48	
5	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG16B65Z-J(铝合金框玻璃门消火栓箱SGX24Ⅱ/SS65带卷盘) 3. 安装部位:商业 4. 附件材质、规格:DN65旋转型消火栓、消防软管卷盘、直流喷雾喷枪Φ6、全铜快速接口、快速接头DN25、全铜阀门DN25、钢套管、消防水带DN65 L=25m、消防水枪(全铜、铝合金)及相关辅助设施 5. 其他:详国标15S202-P15	套	136	41.78	5682.08	
6	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上安装 2. 型号、规格:DN100 3. 附件材质、规格:符合设计要求 DN100	套	8	863.07	6904.56	
7	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢支架 3. 规格:综合考虑 4. 工作内容:支架制作、安装、防腐、刷漆 5. 其它:满足设计和规范要求	kg	2641	22.78	60161.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3. 其他:满足设计及质量技术规范要求	kg	2641	2.73	7209.93	
9	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:DN150 3. 附件材质、规格:满足设计要求	套	8	2571.2	20569.6	
10	031006015001	水箱	1. 材质、类型:满足设计要求 2. 型号、规格:有效容积18m³	台	1	21771.39	21771.39	
		分部小计					394150.92	
		拆除						
11	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管 ≤ φ100mm	m	2400	3.57	8568	
12	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管 > φ100mm	m	1600	4.32	6912	
13	03B001	消火栓拆除	1. 消火栓拆除	套	144	70.38	10134.72	
		分部小计					25614.72	
合计							419765.64	

综合单价分析表

工程名称：教学楼消防水工程

项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		1590.48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 150mm以 内	10m	0.1	302.4	18.33	3.41	174.34	30.24	1.83	0.34	17.43				
人工单价		小计						30.24	1.83	0.34	17.43				
120元/工日		未计价材料费						8.85							
清单项目综合单价								58.69							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	内外热浸镀锌钢管DN150					m	0.03	74.87	2.25						
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	25.74	4.29						
	卡箍DN150					套	0.1667	13.85	2.31						
	其他材料费							--	1.83	--					
	材料费小计							--	10.68	--					

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	1590.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	243.96	8.64	2.19	140.64	24.4	0.86	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.86	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						4.24			
清单项目综合单价								43.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热浸镀锌钢管DN100					m	0.001	45.47	0.05		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.88	2.31		
	卡箍DN100					套	0.1667	11.31	1.89		
	其他材料费							--	0.86	--	
	材料费小计							--	5.1	--	



项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	795.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-16	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	205.8	7.93	1.65	118.64	20.58	0.79	0.17	11.87
人工单价		小计						20.58	0.79	0.17	11.87
120元/工日		未计价材料费						35.81			
清单项目综合单价								69.22			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外热浸镀锌钢管DN65					m	1.015	31.62	32.09		
	沟槽直接头(含胶圈)DN65					套	0.1667	15.8	2.63		
	卡箍DN65					套	0.1667	6.5	1.08		
	其他材料费							--	0.79	--	
	材料费小计							--	36.6	--	

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	544
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-99	灭火器 手提式	具	1	0.88	0.02	0.01	0.51	0.88	0.02	0.01	0.51
人工单价		小计						0.88	0.02	0.01	0.51
80元/工日		未计价材料费						97.5			
清单项目综合单价								98.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灭火器MF/ABC4					个	1	80	80		
	其他材料费							--	17.52	--	
	材料费小计							--	97.52	--	

项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	136
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-79	室内消火栓(明装)自救卷盘公称直径65mm以内单栓	套	1	24	3.68	0.26	13.84	24	3.68	0.26	13.84
人工单价		小计						24	3.68	0.26	13.84
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	3.68	--	
	材料费小计							--	3.68	--	

项目编码		030901011001		项目名称		室外消火栓		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-89	室外地上式消火栓公称直径100mm 支管安装	套	1	106.92	59.03	5.65	61.64	106.92	59.03	5.65	61.64
人工单价		小计						106.92	59.03	5.65	61.64
120元/工日		未计价材料费						629.83			
清单项目综合单价								863.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰DN100 1.6MPa					片	2	17.5	35		
	室外地上消火栓SS100/65-1.6					套	1	594.83	594.83		
	其他材料费							--	59.03	--	
	材料费小计							--	688.86	--	

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	2641
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	121.57	135.77	177.94	3.09	1.22	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.94	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.48			

清单项目综合单价				22.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	等边角钢40*4	kg	1.05	3.31	3.48		
	其他材料费			--	1.94	--	
	材料费小计			--	5.42	--	

项目编码		031201003001		项目名称		金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	2641
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-49	金属结构 刷油 一 般钢结构 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍 ) :2	100kg	0.01	48.24	0.56	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.44			
清单项目综合单价								2.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酚醛调和漆白					kg	0.015	12.42	0.19		
	防锈漆C53-1					kg	0.0211	11.82	0.25		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	0.47	--	

项目编码		030901012001		项目名称		消防水泵接合器		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-98	消防水泵 接合器 地上式 DN150	套	1	262.44	50.37	8.76	151.3	262.44	50.37	8.76	151.3
人工单价		小计						262.44	50.37	8.76	151.3
120元/工日		未计价材料费						2098.33			
清单项目综合单价								2571.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀J11T-16 DN25	个	1.01	36.88	37.25		
	平焊法兰DN150 1.6MPa	片	2	12.84	25.68		
	消防水泵接合器DN150	套	1	2035.4	2035.4		
	其他材料费			--	50.37	--	
	材料费小计			--	2148.7	--	

项目编码		031006015001		项目名称		水箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-9-105	整体水箱 安装 水 箱总容量 25m3以内	台	1	952.68	103.56	165.93	549.22	952.68	103.56	165.93	549.22				
人工单价		小计						952.68	103.56	165.93	549.22				
120元/工日		未计价材料费						20000							
清单项目综合单价								21771.39							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	整体水箱					个	1	20000	20000						
	其他材料费							--	103.56	--					
	材料费小计							--	20103.56	--					

项目编码	011612001003	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	2400				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-93	钢管拆除 ≤ φ100m m	10m	0.1	30.72		1.96	3.06	3.07		0.2	0.3
人工单价		小计						3.07		0.2	0.3
79.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	011612001004	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	1600
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-94	钢管拆除 > φ 100m m	10m	0.1	37.44		1.96	3.72	3.74		0.2	0.38
人工单价		小计						3.74		0.2	0.38
79.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		03B001		项目名称		消火栓拆除		计量单位		套		工程量		144	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通公称直径 65mm以内单栓 单价*0.5	套	1	44.64			25.74	44.64						25.74	
人工单价		小计						44.64					25.74		
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								70.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			10344.7			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73	1149.41			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75	1180.9			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26	1983.92			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83	6030.47			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19	299.16			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53	834.5			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41	645.56			
合计					12123.92			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：教学楼消防水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	56053.49		56053.49
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	46889.69		46889.69
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	157453.64	18.63	29333.61
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	157453.64	0.82	1291.12
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	157453.64	8.73	13745.7
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	157453.64	1.02	1606.03
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	157453.64	0.58	913.23
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	157453.64	5.82	9163.8
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	487943.05	9	43914.87
合计					99968.36

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼消防水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



# 评审材料设备表

工程名称：教学楼消防水工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外运动场

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	5693247.81	
2	措施项目费	172181.83	
2.1	单价措施	45375.84	
2.2	总价措施	126805.99	
2.2.1	其中：安全文明施工费	106053.23	
3	其他项目费	400000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	400000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	262917.46	
4.1	社会保障费	219934.89	
4.1.1	养老保险费	137588.55	
4.1.2	失业保险费	6055.96	
4.1.3	医疗保险费	64473.86	
4.1.4	工伤保险费	7533.03	
4.1.5	生育保险费	4283.49	
4.2	住房公积金	42982.57	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	6528347.1	
6	增值税	587551.24	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		7115898.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路拓宽						
1	040203006001	沥青混凝土	1.基层:素土夯(碾)压密实,压实度≥93% 2.垫层:150厚碎(砾)石碾压密实 3.级配碎石层:60厚级配碎石 4.沥青混凝土种类:50厚沥青混凝土面层碾压密实	m2	238	99.34	23642.92	
		分部小计					23642.92	
		足球场围网						
2	010607004001	足球场围网	1.材料品种、规格:详见国标16J934-3-A25	m2	701.6	124.38	87265.01	
3	010101004002	挖沟槽、基坑土方(围网基础开挖)	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.放坡、工作面折入综合单价	m3	14.32	4.87	69.74	
4	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	6.02	16.9	101.74	
5	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	8.3	6.7	55.61	
6	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.86	322.39	922.04	
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预算混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.44	325.6	1771.26	
8	010515001019	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径Φ8	t	0.14	5766.14	807.26	
9	010515001020	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径 Φ12mm	t	0.31	4352.74	1349.35	
		分部小计					92342.01	
		垃圾转运站钢质门						
10	010804006001	钢质花饰大门	1.门代号及洞口尺寸:垃圾转运站钢质门 2.做法详见西南18J812-78-3 3.含五金配件	m2	12.6	590.33	7438.16	
		分部小计					7438.16	
		报告厅无障碍坡道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010507001002	无障碍坡道	1. 基层:60厚C15混凝土 2. 结合层:素水泥浆结合层一道 3. 找平层:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平, 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 面层厚度:8-12厚防滑地砖面层, 干水泥擦缝 5. 详见国标16J934-3-A10-坡6	m2	50	143. 59	7179. 5	
12	011503001002	坡道栏杆	1. 扶手材料种类、规格:做法详见16J934-A13-A	m	66	309. 54	20429. 64	
		分部小计					27609. 14	
		篮球场围网						
13	010607004002	篮球场围网	1. 材料品种、规格:详见国标16J934-3-A25	m2	1944. 8	124. 38	241894. 22	
14	010101004003	挖沟槽、基坑土方(围网基础开挖)	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 放坡、工作面折入综合单价	m3	39. 71	4. 87	193. 39	
15	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m3	16. 7	16. 9	282. 23	
16	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:场内转运1km	m3	23. 01	6. 7	154. 17	
17	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7. 94	322. 39	2559. 78	
18	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	15. 07	315. 01	4747. 2	
19	010515001021	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径Φ8	t	0. 38	5766. 14	2191. 13	
20	010515001022	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ12mm	t	0. 85	4352. 74	3699. 83	
		分部小计					255721. 95	
		围网隔断						
21	010607004003	围网隔断	1. 材料品种、规格:详见国标16J934-3-A25	m2	46. 6	124. 38	5796. 11	
22	010101004004	挖沟槽、基坑土方(围网基础开挖)	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 放坡、工作面折入综合单价	m3	0. 95	4. 87	4. 63	
23	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m3	0. 4	16. 9	6. 76	
24	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:场内转运1km	m3	0. 55	6. 7	3. 69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.19	322.39	61.25	
26	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类: 预算混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.36	325.6	117.22	
27	010515001023	现浇构件钢筋 (围网基础钢筋)	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢HPB300 直径Φ8	t	0.01	5766.14	57.66	
28	010515001024	现浇构件钢筋 (围网基础钢筋)	1. 钢筋种类、规格 :HPB300 直径 Φ12mm	t	0.02	4352.74	87.05	
		分部小计					6134.37	
		长凳更换防腐木、树池方凳更换防腐木						
29	020510004001	坐凳面	1. 木材品种: 防腐木 2. 板厚度: 30mm厚 3. 详见西南18J812-34-6	m	84	141.05	11848.2	
		分部小计					11848.2	
		学校外围围网						
30	010607004004	学校外围围网	1. 材料品种、规格: 详见 国标16J934-3-A25	m2	6851	124.38	852127.38	
31	010101004005	挖沟槽、基坑土方 (围网基础开挖)	1. 土壤类别: 三、四类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 放坡、工作面折入综合 单价	m3	111.9	4.87	544.95	
32	010103001007	回填方	1. 密实度要求: 满足设计 要求 2. 填方材料品种: 原土回 填 3. 填方粒径要求: 满足设计 要求	m3	260.34	16.9	4399.75	
33	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土方 2. 运距: 场内转运1km	m3	64.86	6.7	434.56	
34	010501001005	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	22.38	322.39	7215.09	
35	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类: 预算混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	42.48	325.6	13831.49	
36	010515001025	现浇构件钢筋 (围网基础钢筋)	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢HPB300 直径Φ8	t	1.07	5766.14	6169.77	
37	010515001026	现浇构件钢筋 (围网基础钢筋)	1. 钢筋种类、规格 :HPB300 直径 Φ12mm	t	2.4	4352.74	10446.58	
		分部小计					895169.57	
		景观湖清淤回填						
38	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 暂按1m考虑	m3	4603	9.08	41795.24	
39	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃淤泥 2. 运距: 暂按20km考虑 3. 弃土费: 暂按8元/m³	m3	4603	33.04	152083.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010103001008	回填方（场内利用回填）	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场内弃置废渣 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	4606.31	5.52	25426.83	
41	010103001009	回填方（外购回填）	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	6901.19	30.36	209520.13	
		分部小计					428825.32	
		景观桥拆除						
42	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:景观圆盘、景观桥 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑	m2	1528.5	33.52	51235.32	
43	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2. 运距:场内转运1km	m3	764.25	29	22163.25	
		分部小计					73398.57	
		活动场地						
44	040203006002	沥青混凝土（活动场地）	1. 基层:素土夯实 2. 级配碎石层:300厚级配碎石 3. 沥青品种:50厚中粒式混凝土面层 4. 沥青混凝土种类:30厚细粒式混凝土面层 5. 详见国标16J934-3-A17-场4	m2	4985	52.7	262709.5	
45	011103001001	活动场地塑胶地面	1. 面层:6mmEPDM塑胶地面	m2	4985	115.72	576864.2	
		分部小计					839573.7	
		升旗台						
46	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:15m 3. 详见西南18J812-42-3b	根	1	4671.03	4671.03	
47	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m3	0.32	322.39	103.16	
48	010501003003	独立基础（旗杆基础）	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 详见西南18J812-46-C	m3	5	600.17	3000.85	
49	010515001027	现浇构件钢筋（基础钢筋）	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径Φ8	t	0.1	5766.14	576.61	
50	011108001001	石材旗台面	1. 工程部位:旗台 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	6.84	213.01	1456.99	
		分部小计					9808.64	
		车位铺装						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.基层:素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ 2.砾石垫层:300厚天然级配碎砾石 3.豆石垫层:100厚 1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土 4.粗砂垫层:30厚1:1黄土粗砂 5.嵌草砖(格)品种、规格、颜色:80厚嵌草砖孔内填种摔草籽种子 6.详见西南18J812-21-9	m <sup>2</sup>	1072	194.31	208300.32	
		分部小计					208300.32	
		车位划线						
52	040205006001	标线	1.名称:停车场标线 2.材料品种:热熔涂料	m	1314	6.35	8343.9	
		分部小计					8343.9	
		非机动车车棚						
53	010501001007	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C10	m <sup>3</sup>	0.51	322.39	164.42	
54	010501003004	独立基础(钢管基础)	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.76	315.01	239.41	
55	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235B 76*76*4.5mm 2.探伤要求:满足设计要求 3.防火要求:满足设计要求	t	0.162	20935.5	3391.55	
56	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B 76*76*4.5mm 2.单根质量: $\leq 1.5t$ 3.探伤要求:满足设计要求 4.防火要求:满足设计要求	t	0.145	19179.19	2780.98	
57	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B L70*40*4mm 2.探伤要求:满足设计要求 3.防火要求:满足设计要求	t	0.226	19980.03	4515.49	
58	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:钢柱、钢梁表面 2.油漆品种、刷漆遍数:防火漆及防锈漆各两度后,再漆银色漆两度	m <sup>2</sup>	23.55	46.44	1093.66	
59	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:1.0厚金属彩板瓦 2.接缝、嵌缝材料种类:详见西南18J812-47-1b	m <sup>2</sup>	57	187.09	10664.13	
		分部小计					22849.64	
		运动场排水沟						
60	010101004006	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.放坡、工作面折入综合单价	m <sup>3</sup>	304.39	4.87	1482.38	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m3	97.53	16.9	1648.26	
62	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:场内转运1km	m3	206.86	6.7	1385.96	
63	010401014001	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:标砖M5水泥砂浆 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 3. 其他:详见西南18J812-4-2a	m	476.2	128.49	61186.94	
64	011201001012	排水沟内壁抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粉光	m2	438.1	35.72	15648.93	
65	010512008001	排水沟篦子	1. 规格、材质:详见西南18J812-5-16	套	821	125.95	103404.95	
		分部小计					184757.42	
		运动场地地坪拆除至基层+新修						
66	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除运动场地坪至基层 2. 厚度:综合考虑	m2	3530.9	6.06	21397.25	
67	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2. 运距:场内转运1km	m3	1412.36	29	40958.44	
68	040203006003	沥青混凝土	1. 基层:素土夯实 2. 级配碎石层:300厚级配碎石 3. 沥青品种:50厚中粒式混凝土面层 4. 沥青混凝土种类:30厚细粒式混凝土面层 5. 详见国标16J934-3-A17-场4	m2	3530.9	52.7	186078.43	
69	011103001002	活动场地塑胶地面	1. 面层:6mmEPDM塑胶地面	m2	3530.9	115.72	408595.75	
		分部小计					657029.87	
		羽毛球场地						
70	040203006004	沥青混凝土(羽毛球场地)	1. 基层:素土夯实 2. 级配碎石层:300厚级配碎石 3. 沥青品种:50厚中粒式混凝土面层 4. 沥青混凝土种类:30厚细粒式混凝土面层 5. 详见国标16J934-3-A17-场4	m2	352	52.7	18550.4	
71	011103001003	活动场地塑胶地面	1. 面层:6mmEPDM塑胶地面	m2	352	115.72	40733.44	
		分部小计					59283.84	
		羽毛球场地围网						
72	010607004005	围网隔断	1. 材料品种、规格:详见国标16J934-3-A25	m2	1240	124.38	154231.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010101004007	挖沟槽、基坑土方(围网基础开挖)	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.放坡、工作面折入综合单价	m3	25.32	4.87	123.31	
74	010103001011	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	10.65	16.9	179.99	
75	010103002020	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	14.67	6.7	98.29	
76	010501001008	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	5.06	322.39	1631.29	
77	010501002004	带形基础	1.混凝土种类:预算混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	9.61	325.6	3129.02	
78	010515001028	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径Φ8	t	0.24	5766.14	1383.87	
79	010515001029	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ12mm	t	0.54	4352.74	2350.48	
		分部小计					163127.45	
		铺装更换						
80	041001002001	拆除原有铺砖	1.材质:结合现场考虑 2.厚度:综合考虑	m2	5192	1.99	10332.08	
81	010103002021	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:场内转运1km	m3	259.6	29	7528.4	
82	050201001001	地面铺装	1.路床土石类别:素土夯实 2.100厚碎砖(石、卵石)压实 3.垫层厚度、宽度、材料种类:30厚粗砂垫层 4.路面厚度、宽度、材料种类:102*102*102花岗岩铺路石,斩毛面 5.详见西南18J812-25-20	m2	5192	168.46	874644.32	
		分部小计					892504.8	
		翻修室外足球场人工草坪地面						
83	011606001001	铲除原有足球场人工草坪地面	1.拆除的基层类型:足球场人工草坪地面 2.饰面种类:塑胶面层 3.拆除面层,控制扬尘,废渣、废弃材料清理归堆.	m2	10000.4	3.85	38501.54	
84	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:暂按24km 3.弃渣费:暂按8元/m³	m3	500.02	74.01	37006.48	
85	011103002001	室外足球场人工草坪面层	1.人工草坪+级配硅砂(绒长50-55,内填石英砂,环保橡胶颗粒) 2.详见西南18J812-96-3	m2	10000.4	75	750030	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					825538.02	
86	011702001003	基础（围网基础）	1.基础类型:围网基础模板	m2	658.97	49.44	32579.48	
87	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台次	2	4878.02	9756.04	
88	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台次	1	3040.32	3040.32	
合 计							5738623.65	

# 综合单价分析表

工程名称：室外运动场

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	238
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.015	523.08	830.22	6.46	236.45	7.85	12.45	0.1	3.54
A4-145	垫层 砂 石 天然 级配	10m3	0.006	538.68	720.12	5.96	243.5	3.23	4.32	0.04	1.47
C2-3-34	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm 实际厚 度(cm):5	100m2	0.01	289.68	5787.15	316.15	115.18	2.9	57.87	3.16	1.15
人工单价		小计						14.64	74.64	3.48	6.58
117.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.0435	63.5	2.76		
	碎石综合					m3	0.1668	58.1	9.69		
	天然级配碎石					m3	0.0734	58.1	4.26		
	细粒式沥青混凝土					m3	0.0505	1137.17	57.43		
	其他材料费							--	0.5	--	
	材料费小计							--	74.64	--	

项目编码		010607004001		项目名称		足球场围网		计量单位		m2		工程量		701.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A6-85	厂(库)房 钢构件 金属网 安装	100m2	0.01	1762.8	10500		175.2	17.63	105					1.75	
人工单价		小计						17.63	105					1.75	
120.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								124.38							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	105	--					

细	材料费小计	--	105	--	
---	-------	----	-----	----	--

项目编码		010101004002		项目名称		挖沟槽、基坑土方 (围网基础开挖)		计量单位		m3		工程量		14.32	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-35	挖掘机挖 沟槽、基 坑土方 斗容量 0.6m3	100m3	0.01	149.6		241.81	95.16	1.5		2.42	0.95				
人工单价		小计						1.5		2.42	0.95				
80.21元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.87							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		6.02	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86			2.37		5.67		
人工单价		小计						8.86			2.37		5.67		
79.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.9							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010103002012		项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	8.3
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A1-51	自卸汽车 运土方 (载重 ≤5t) 运 距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	631.13	13.23	0.21	0.04	6.31	0.14	

人工单价		小计			0.21	0.04	6.31	0.14	
80.77元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					6.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	0.04	--	
	材料费小计					--	0.04	--	

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	2.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-2	现浇混凝土 垫层混凝土	10m3	0.1	444.24	2570.85	7.97	200.81	44.42	257.09	0.8	20.08
人工单价		小计						44.42	257.09	0.8	20.08
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52		
	其他材料费							--	2.57	--	
	材料费小计							--	257.09	--	

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	5.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-4	现浇混凝土带型基础混凝土换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	409.92	2652.84	7.97	185.3	40.99	265.28	0.8	18.53
人工单价		小计						40.99	265.28	0.8	18.53
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								325.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C20					m3	1.01	262	264.62		
	其他材料费							--	0.66	--	
	材料费小计							--	265.28	--	

项目编码		010515001019		项目名称		现浇构件钢筋（围网基础钢筋）		计量单位		t		工程量		0.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-180	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	1	1724.4	3213.85	48.42	779.47	1724.4	3213.85	48.42	779.47				
人工单价		小计						1724.4	3213.85	48.42	779.47				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5766.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢HPB300 φ8					t	1.02	3101.33	3163.36						
	其他材料费							--	50.49	--					
	材料费小计							--	3213.85	--					

项目编码		010515001020		项目名称		现浇构件钢筋（围网基础钢筋）		计量单位		t		工程量		0.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-157	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm	t	1	741.6	3223.89	52.03	335.22	741.6	3223.89	52.03	335.22				
人工单价		小计						741.6	3223.89	52.03	335.22				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4352.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢HPB300 φ12					t	1.025	3101.33	3178.86						
	其他材料费							--	45.03	--					
	材料费小计							--	3223.89	--					

项目编码		010804006001		项目名称		钢质花饰大门		计量单位	m2	工程量	12.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A8-122	厂库房铁花(铁艺)大门安装	100m2	0.01	1804.68	56413		815.76	18.05	564.13		8.15
人工单价		小计						18.05	564.13		8.15
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铁花(铁艺)大门				m2	1	564.13	564.13			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	564.13	--		

项目编码		010507001002		项目名称		无障碍坡道		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-13	整体面层 混凝土面 层 无筋 厚60mm	100m2	0.01	1751.09	1766.85	24.14	791.54	17.51	17.67	0.24	7.91
A11-39	块料面层 陶瓷地 砖 周长 ≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	5938.58	135.8	1229.81	27.21	59.39	1.36	12.3
人工单价		小计						44.72	77.06	1.6	20.21
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								143.59			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆DS1:2					m3	0.0204	360	7.34		
	预拌混凝土C15					m3	0.0606	252	15.27		
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	50	51.5		
	其他材料费							--	2.94	--	
	材料费小计							--	77.06	--	

项目编码		011503001002		项目名称		坡道栏杆		计量单位	m	工程量	66
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-81	不锈钢管 栏杆直 线型其 他	10m	0.1	496.8	2331.26	42.72	224.56	49.68	233.13	4.27	22.46
人工单价		小计						49.68	233.13	4.27	22.46
135元/工日		未计价材料费									





定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.9			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002013		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		23.01	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-51	自卸汽车 运土方 (载重 ≤5t) 运 距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	631.13	13.23	0.21	0.04	6.31	0.14				
人工单价		小计						0.21	0.04	6.31	0.14				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.7							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	0.04	--					
	材料费小计							--	0.04	--					

项目编码		010501001003		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		7.94	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	444.24	2570.85	7.97	200.81	44.42	257.09	0.8	20.08				
人工单价		小计						44.42	257.09	0.8	20.08				
119.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								322.39							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52						

细	其他材料费	---	2.57	---	
	材料费小计	---	257.09	---	

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	15.07				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	336.12	2654.06	7.97	151.93	33.61	265.41	0.8	15.19
人工单价		小计						33.61	265.41	0.8	15.19
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							315.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C20					m3	1.01	262	264.62		
	其他材料费							--	0.79	--	
	材料费小计							--	265.41	--	

项目编码		010515001021		项目名称		现浇构件钢筋（围网基础钢筋）		计量单位		t		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-180	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	1	1724.4	3213.85	48.42	779.47	1724.4	3213.85	48.42	779.47				
人工单价		小计						1724.4	3213.85	48.42	779.47				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5766.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢HPB300 φ8					t	1.02	3101.33	3163.36						
	其他材料费							--	50.49	--					
	材料费小计							--	3213.85	--					

项目编码	010515001022	项目名称	现浇构件钢筋（围网基础钢筋）	计量单位	t	工程量	0.85
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-157	现浇构件 圆钢筋 HPB300 直径 ≤18mm	t	1	741.6	3223.89	52.03	335.22	741.6	3223.89	52.03	335.22
人工单价		小计						741.6	3223.89	52.03	335.22
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4352.74			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ12					t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费							--	45.03	--	
	材料费小计							--	3223.89	--	

项目编码		010607004003		项目名称		围网隔断		计量单位	m2	工程量	46.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-85	厂(库)房 钢构件 金属网 安装	100m2	0.01	1762.8	10500		175.2	17.63	105		1.75
人工单价		小计						17.63	105		1.75
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.38			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	105	--	
	材料费小计							--	105	--	

项目编码		010101004004		项目名称		挖沟槽、基坑土方 (围网基础开挖)		计量单位	m3	工程量	0.95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-35	挖掘机挖 沟槽、基 坑土方 斗容量 0.6m3	100m3	0.01	149.6		241.81	95.16	1.5		2.42	0.95
人工单价		小计						1.5		2.42	0.95
80.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		010103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	0.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002014		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.55
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-51	自卸汽车 运土方 (载重 ≤5t) 运 距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	631.13	13.23	0.21	0.04	6.31	0.14
人工单价		小计						0.21	0.04	6.31	0.14
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.7			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		010501001004		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	444.24	2570.85	7.97	200.81	44.42	257.09	0.8	20.08
人工单价		小计						44.42	257.09	0.8	20.08
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52		
	其他材料费							--	2.57	--	
	材料费小计							--	257.09	--	

项目编码		010501002002		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	0.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-4	现浇混凝土 带型基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	409.92	2652.84	7.97	185.3	40.99	265.28	0.8	18.53
人工单价		小计						40.99	265.28	0.8	18.53
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								325.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C20					m3	1.01	262	264.62		
	其他材料费							--	0.66	--	
	材料费小计							--	265.28	--	

项目编码		010515001023		项目名称		现浇构件钢筋（围网基础钢筋）		计量单位	t	工程量	0.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-180	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	1	1724.4	3213.85	48.42	779.47	1724.4	3213.85	48.42	779.47
人工单价		小计						1724.4	3213.85	48.42	779.47
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5766.14			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	圆钢HPB300 Φ8	t	1.02	3101.33	3163.36		
	其他材料费			--	50.49	--	
	材料费小计			--	3213.85	--	

项目编码		010515001024		项目名称		现浇构件钢筋（围网基础钢筋）		计量单位		t		工程量		0.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-157	现浇构件圆钢筋HPB300直径≤18mm	t	1	741.6	3223.89	52.03	335.22	741.6	3223.89	52.03	335.22				
人工单价		小计						741.6	3223.89	52.03	335.22				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4352.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢HPB300 φ12					t	1.025	3101.33	3178.86						
	其他材料费							--	45.03	--					
	材料费小计							--	3223.89	--					

项目编码		020510004001		项目名称		坐凳面		计量单位		m		工程量		84	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
F3-264	坐凳面制 作 板厚 40mm	10m2	0.08	556.88	1046.75	4.52	154.97	44.55	83.74	0.36	12.4				
人工单价		小计						44.55	83.74	0.36	12.4				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								141.05							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防腐木					m3	0.0378	2200	83.16						
	其他材料费							--	0.58	--					
	材料费小计							--	83.74	--					

项目编码	010607004004	项目名称	学校外围围网	计量单位	m2	工程量	6851
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-85	厂(库)房 钢构件 金属网 安装	100m2	0.01	1762.8	10500		175.2	17.63	105		1.75
人工单价		小计						17.63	105		1.75
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.38			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	105	--	
	材料费小计							--	105	--	

项目编码		010101004005		项目名称		挖沟槽、基坑土方 (围网基础开挖)		计量单位	m3	工程量	111.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-35	挖掘机挖 沟槽、基 坑土方 斗容量 0.6m3	100m3	0.01	149.6		241.81	95.16	1.5		2.42	0.95
人工单价		小计						1.5		2.42	0.95
80.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	260.34
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.9			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	



细	材料费小计	--	--	
---	-------	----	----	--

项目编码	010103002015		项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	64.86		
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-51	自卸汽车 运土方 (载重 ≤5t) 运 距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	631.13	13.23	0.21	0.04	6.31	0.14
人工单价		小计						0.21	0.04	6.31	0.14
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.7				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		010501001005		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		22.38	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	444.24	2570.85	7.97	200.81	44.42	257.09	0.8	20.08				
人工单价		小计						44.42	257.09	0.8	20.08				
119.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								322.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52						
	其他材料费							--	2.57	--					
	材料费小计							--	257.09	--					

项目编码		010501002003		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		42.48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A5-4	现浇混凝土带型基础混凝土换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	409.92	2652.84	7.97	185.3	40.99	265.28	0.8	18.53
人工单价		小计						40.99	265.28	0.8	18.53
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								325.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土C20				m3	1.01	262	264.62			
	其他材料费						--	0.66	--		
	材料费小计						--	265.28	--		

项目编码		010515001025		项目名称		现浇构件钢筋（围网基础钢筋）		计量单位		t		工程量		1.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-180	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	1	1724.4	3213.85	48.42	779.47	1724.4	3213.85	48.42	779.47				
人工单价		小计						1724.4	3213.85	48.42	779.47				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5766.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢HPB300 φ8					t	1.02	3101.33	3163.36						
	其他材料费							--	50.49	--					
	材料费小计							--	3213.85	--					

项目编码		010515001026		项目名称		现浇构件钢筋（围网基础钢筋）		计量单位	t	工程量	2.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-157	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm	t	1	741.6	3223.89	52.03	335.22	741.6	3223.89	52.03	335.22
人工单价		小计						741.6	3223.89	52.03	335.22
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4352.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 Φ12	t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费			--	45.03	--	
	材料费小计			--	3223.89	--	

项目编码	010101006001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	4603				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-57	挖掘机挖 淤泥流砂	100m3	0.01	217.6		551.02	138.41	2.18		5.51	1.39
人工单价		小计						2.18		5.51	1.39
80.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							9.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002016		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		4603	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-55	自卸汽车 运土方 (载重 >8t) 运 距≤1km 实际运 距 (km):20	100m3	0.01	20.8	4.31	2465.46	13.23	0.21	0.04	24.65	0.14				
补子目1	弃土费	m3	1		8				8						
人工单价		小计						0.21	8.04	24.65	0.14				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								33.04							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	8.04	--					
	材料费小计							--	8.04	--					

项目编码	010103001008	项目名称	回填方（场内利用回填）	计量单位	m3	工程量	4606.31
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-117	机械回填 土方 内 燃压路机	100m3压 实后体积	0.01	48	5.39	469.13	30.53	0.48	0.05	4.69	0.3
人工单价		小计						0.48	0.05	4.69	0.3
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	0.05	--	

项目编码		010103001009		项目名称		回填方（外购回填）		计量单位	m3	工程量	6901.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-117	机械回填 土方 内 燃压路机	100m3压 实后体积	0.01	48	2489.39	469.13	30.53	0.48	24.89	4.69	0.3
人工单价		小计						0.48	24.89	4.69	0.3
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.36			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	24.89	--	
	材料费小计							--	24.89	--	

项目编码		011602002001		项目名称		钢筋混凝土构件拆除		计量单位	m2	工程量	1528.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C10-1-69	液压岩石 破碎机破 碎混凝土 及钢筋混 凝土 钢 筋混凝土 构筑物	1000m3	0.0005	137.52		66861.4	54.67	0.07		33.43	0.02
人工单价		小计						0.07		33.43	0.02
77.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.52			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

细	材料费小计	--		--	
---	-------	----	--	----	--

项目编码		010103002017		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	764.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土（活动场地）		计量单位	m2	工程量	4985
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-3-30	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.0099	194.4	4835.95	216.63	77.29	1.92	47.88	2.14	0.76
人工单价		小计						1.92	47.88	2.14	0.76
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土					m3	0.05	951.33	47.57		
	其他材料费							--	0.31	--	
	材料费小计							--	47.88	--	

项目编码		011103001001		项目名称		活动场地塑胶地面		计量单位		m2		工程量		4985	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A11-61	橡塑面层 弹性纯PU球场面 层厚5mm 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	909.9	10251.04		411.3	9.1	102.51		4.11
人工单价		小计						9.1	102.51		4.11
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	102.51	--	
	材料费小计							--	102.51	--	

项目编码		011506002001		项目名称		金属旗杆		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-162	手动不锈 钢旗杆 高度15m	根	1	1679.94	1622.38	609.33	759.38	1679.94	1622.38	609.33	759.38
人工单价		小计						1679.94	1622.38	609.33	759.38
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4671.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢管D76					m	4.5	37.02	166.59		
	不锈钢管 φ108					m	5	83.67	418.35		
	不锈钢管 φ133					m	5.5	120.76	664.18		
	其他材料费							--	373.26	--	
	材料费小计							--	1622.38	--	

项目编码		010501001006		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	444.24	2570.85	7.97	200.81	44.42	257.09	0.8	20.08
人工单价		小计						44.42	257.09	0.8	20.08
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.39			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	预拌混凝土C10	m3	1.01	252	254.52		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	257.09	--	

项目编码		010501003003		项目名称		独立基础（旗杆基础）		计量单位	m3	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2553.06	7.97	151.93	33.61	255.31	0.8	15.19
A4-63	零星砌体 普通砖 现拌砂浆	10m3	0.05	2484	2248.34	50.07	1122.83	124.2	112.42	2.5	56.14
人工单价		小计						157.81	367.73	3.3	71.33
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通砖240×115×53					千块	0.2757	278.46	76.77		
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52		
	其他材料费							--	36.44	--	
	材料费小计							--	367.73	--	

项目编码		010515001027		项目名称		现浇构件钢筋（基础钢筋）		计量单位		t		工程量		0.1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-180	箍筋 圆 钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1724.4	3213.85	48.42	779.47	1724.4	3213.85	48.42	779.47				
人工单价		小计						1724.4	3213.85	48.42	779.47				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5766.14							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	圆钢HPB300 φ8					t	1.02	3101.33	3163.36						
	其他材料费							--	50.49	--					
	材料费小计							--	3213.85	--					

项目编码		011108001001		项目名称		石材旗台面		计量单位		m2		工程量		6.84	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-123	零星装饰 石材面层 结合层 水泥砂浆 换为【 素水泥浆 】	100m2	0.01	6087.15	11951.09	512.11	2751.55	60.87	119.51	5.12	27.51				
人工单价		小计						60.87	119.51	5.12	27.51				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								213.01							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	花岗岩20mm					m2	1.06	105	111.3						
	干混地面砂浆DS1:2					m3	0.0204	360	7.34						
	其他材料费							--	0.87	--					
	材料费小计							--	119.51	--					

项目编码		050201005001		项目名称		嵌草砖(格)铺装		计量单位		m2		工程量		1072	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42				
D2-7	砂石垫层 天然级配	m3	0.3	39.5	78.62	0.6	17.27	11.85	23.59	0.18	5.18				
A11-7	找平层 预拌细石 混凝土 厚30mm 实际厚 度(mm):100	100m2	0.01	2872.26	2829.44	12.97	1298.33	28.72	28.29	0.13	12.98				
D2-53	嵌草砖 砂铺	10m2	0.1	180	562.57		78.72	18	56.26		7.87				
人工单价		小计						59.23	108.14	0.49	26.45				
114.08元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								194.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	嵌草砖厚度60~80mm					m2	1.02	53.23	54.29						
	水泥豆石混凝土1: 6					m3	0.101	280	28.28						
	其他材料费							--	25.57	--					
	材料费小计							--	108.14	--					



项目编码		040205006001		项目名称		标线		计量单位	m	工程量	1314
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-5-20	标线 热熔涂料普通型	100m2	0.001	1313.88	2518.37	2004.22	522.35	1.31	2.52	2	0.52
人工单价		小计						1.31	2.52	2	0.52
120.18元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底漆					kg	0.0239	11.18	0.27		
	热熔标线涂料					kg	0.45	4.74	2.13		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	2.52	--	

项目编码		010501001007		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-2	现浇混凝土 垫层混凝土	10m3	0.1	444.24	2570.85	7.97	200.81	44.42	257.09	0.8	20.08
人工单价		小计						44.42	257.09	0.8	20.08
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C10					m3	1.01	252	254.52		
	其他材料费							--	2.57	--	
	材料费小计							--	257.09	--	

项目编码		010501003004		项目名称		独立基础（钢管基础）		计量单位		m3		工程量		0.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				

A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	336.12	2654.06	7.97	151.93	33.61	265.41	0.8	15.19
人工单价		小计						33.61	265.41	0.8	15.19
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								315.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C20				m3	1.01	262	264.62			
	其他材料费						--	0.79	--		
	材料费小计						--	265.41	--		

项目编码		010603003001		项目名称		钢管柱		计量单位	t	工程量	0.162
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A6-36	厂(库)房钢构件钢管柱制作	t	1	1169.88	17401.37	673.46	528.82	1169.88	17401.37	673.46	528.82
A6-37	厂(库)房钢构件钢柱安装≤3t	t	1	375.96	124.08	170.58	169.94	375.96	124.08	170.58	169.94
A6-100	金属构件除锈及其他 喷砂除锈	t	1	96	8.4	173.62	43.39	96	8.4	173.62	43.39
人工单价		小计						1641.84	17533.85	1017.66	742.15
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20935.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中厚钢板综合					t	0.102	3320	338.64		
	焊接钢管综合					t	4.8	3500	16800		
	其他材料费							--	395.21	--	
	材料费小计							--	17533.85	--	

项目编码		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	0.145
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A6-42	厂(库)房 钢构件 钢梁制作 焊接箱型 钢梁	t	1	1924.8	14603.93	620.42	870.06	1924.8	14603.93	620.42	870.06
A6-43	厂(库)房 钢构件 钢梁安装 ≤1.5t	t	1	286.8	139.94	282.19	129.64	286.8	139.94	282.19	129.64
A6-100	金属构件 除锈及其 他 喷砂 除锈	t	1	96	8.4	173.62	43.39	96	8.4	173.62	43.39
人工单价		小计						2307.6	14752.27	1076.23	1043.09
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19179.19			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢综合					t	0.081	3305	267.71		
	焊接钢管综合					t	4	3500	14000		
	其他材料费							--	484.57	--	
	材料费小计							--	14752.27	--	

项目编码		010606002001		项目名称		钢檩条		计量单位	t	工程量	0.226
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-59	厂(库)房 钢构件 钢檩条制 作 其他 型钢	t	1	956.4	16979.11	407.81	432.32	956.4	16979.11	407.81	432.32
A6-60	厂(库)房 钢构件 钢檩条安 装	t	1	321.24	171.58	244.95	145.21	321.24	171.58	244.95	145.21
A6-100	金属构件 除锈及其 他 喷砂 除锈	t	1	96	8.4	173.62	43.39	96	8.4	173.62	43.39
人工单价		小计						1373.64	17159.09	826.38	620.92
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19980.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					t	0.011	3195	35.15		
	角钢L70*40*4mm					t	5	3335	16675		
	其他材料费							--	448.95	--	
	材料费小计							--	17159.09	--	

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	23.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-197	金属面其他油漆红丹防锈漆一遍设计要求金属面刷两遍防锈漆时人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.01	484.61	289.12		219.06	4.85	2.89		2.19
A14-202	金属面其他油漆银粉漆两遍	100m2	0.01	488.43	494.78		220.78	4.88	4.95		2.21
A14-206	金属面防火油漆超薄型防火涂料(涂层厚度)1.5mm	100m2	0.01	622.89	1214.18	328.24	281.57	6.23	12.14	3.28	2.82
人工单价		小计						15.96	19.98	3.28	7.22
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	19.98	--	
	材料费小计							--	19.98	--	

项目编码		010901002001		项目名称		型材屋面		计量单位		m2		工程量		57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A9-16	金属板屋面 单层彩钢板W-550压型板屋面 檩距≤1.5m	100m2	0.01	2359.44	14142.57	1139.56	1066.53	23.59	141.43	11.4	10.67				
人工单价		小计						23.59	141.43	11.4	10.67				
119.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								187.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	压型屋面板W-550					m2	1.1653	101.82	118.65						
	屋脊板2(mm)					m2	0.0434	64.49	2.8						
	其他材料费							--	19.98	--					

	材料费小计	--	141.43	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		010101004006		项目名称		挖沟槽、基坑土方		计量单位	m3	工程量	304.39
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-35	挖掘机挖 沟槽、基 坑土方 斗容量 0.6m3	100m3	0.01	149.6		241.81	95.16	1.5		2.42	0.95
人工单价		小计						1.5		2.42	0.95
80.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103001010		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		97.53	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86			2.37		5.67		
人工单价		小计						8.86			2.37		5.67		
79.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.9							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010103002018		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	206.86
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-51	自卸汽车 运土方 (载重 ≤5t) 运 距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	631.13	13.23	0.21	0.04	6.31	0.14

人工单价		小计			0.21	0.04	6.31	0.14	
80.77元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					6.7				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--	0.04	--	
	材料费小计					--	0.04	--	

项目编码		010401014001		项目名称		排水沟		计量单位	m	工程量	476.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.0094	444.24	2570.85	7.97	200.81	4.18	24.17	0.07	1.89
A4-69	砖地沟 现拌砂浆	10m3	0.02208	1344	2434.17	60.09	607.53	29.68	53.75	1.33	13.42
人工单价		小计						33.86	77.92	1.4	15.31
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通砖240×115×53					千块	0.1259	278.46	35.06		
	预拌混凝土10					m3	0.0949	252	23.91		
	其他材料费							--	18.95	--	
	材料费小计							--	77.92	--	

项目编码		011201001012		项目名称		排水沟内壁抹灰		计量单位	m2	工程量	438.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1830.6	840.48	73.68	827.48	18.31	8.4	0.74	8.27
人工单价		小计						18.31	8.4	0.74	8.27
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.72			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)



定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040203006003		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	3530.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
C2-3-30	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.0099	194.4	4835.95	216.63	77.29	1.92	47.88	2.14	0.76
人工单价		小计						1.92	47.88	2.14	0.76
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	中粒式沥青混凝土					m3	0.05	951.33	47.57		
	其他材料费							--	0.31	--	
	材料费小计							--	47.88	--	

项目编码		011103001002		项目名称		活动场地塑胶地面		计量单位	m2	工程量	3530.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-61	橡塑面层 弹性纯 PU球场面 层 厚5mm 实际厚 度(mm):6	100m2	0.01	909.9	10251.04		411.3	9.1	102.51		4.11
人工单价		小计						9.1	102.51		4.11
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.72			



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	102.51	--	
	材料费小计			--	102.51	--	

项目编码		040203006004		项目名称		沥青混凝土（羽毛球场）		计量单位		m2		工程量		352	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-30	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.0099	194.4	4835.95	216.63	77.29	1.92	47.88	2.14	0.76				
人工单价		小计						1.92	47.88	2.14	0.76				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								52.7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	中粒式沥青混凝土					m3	0.05	951.33	47.57						
	其他材料费							--	0.31	--					
	材料费小计							--	47.88	--					

项目编码		011103001003		项目名称		活动场地塑胶地面		计量单位		m2		工程量		352	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-61	橡塑面层 弹性纯 PU球场面 层 厚5mm 实际厚 度(mm):6	100m2	0.01	909.9	10251.04		411.3	9.1	102.51				4.11		
人工单价		小计						9.1	102.51				4.11		
135.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								115.72							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	102.51	--					
	材料费小计							--	102.51	--					

项目编码	010607004005	项目名称	围网隔断	计量单位	m2	工程量	1240
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-85	厂(库)房 钢构件 金属网 安装	100m2	0.01	1762.8	10500		175.2	17.63	105		1.75
人工单价		小计						17.63	105		1.75
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.38			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	105	--	
	材料费小计							--	105	--	

项目编码		010101004007		项目名称		挖沟槽、基坑土方 (围网基础开挖)		计量单位	m3	工程量	25.32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-35	挖掘机挖 沟槽、基 坑土方 斗容量 0.6m3	100m3	0.01	149.6		241.81	95.16	1.5		2.42	0.95
人工单价		小计						1.5		2.42	0.95
80.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103001011		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	10.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.9			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

细	材料费小计	--	--	
---	-------	----	----	--

项目编码		010103002020		项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	14.67
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A1-51	自卸汽车 运土方 (载重 ≤5t) 运 距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	631.13	13.23	0.21	0.04	6.31	0.14	
人工单价		小计						0.21	0.04	6.31	0.14	
80.77元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								6.7				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							--	0.04	--		
	材料费小计							--	0.04	--		

项目编码		010501001008		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		5.06	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	444.24	2570.85	7.97	200.81	44.42	257.09	0.8	20.08				
人工单价		小计						44.42	257.09	0.8	20.08				
119.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价												322.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52						
	其他材料费							--	2.57	--					
	材料费小计							--	257.09	--					

项目编码		010501002004		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		9.61	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A5-4	现浇混凝土带型基础混凝土换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	409.92	2652.84	7.97	185.3	40.99	265.28	0.8	18.53
人工单价		小计						40.99	265.28	0.8	18.53
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								325.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土C20				m3	1.01	262	264.62			
	其他材料费						--	0.66	--		
	材料费小计						--	265.28	--		

项目编码		010515001028		项目名称		现浇构件钢筋（围网基础钢筋）		计量单位		t		工程量		0.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-180	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	1	1724.4	3213.85	48.42	779.47	1724.4	3213.85	48.42	779.47				
人工单价		小计						1724.4	3213.85	48.42	779.47				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5766.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢HPB300 φ8					t	1.02	3101.33	3163.36						
	其他材料费							--	50.49	--					
	材料费小计							--	3213.85	--					

项目编码		010515001029		项目名称		现浇构件钢筋（围网基础钢筋）		计量单位	t	工程量	0.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-157	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm	t	1	741.6	3223.89	52.03	335.22	741.6	3223.89	52.03	335.22
人工单价		小计						741.6	3223.89	52.03	335.22
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4352.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢HPB300 φ12		t	1.025	3101.33	3178.86		
	其他材料费				--	45.03	--	
	材料费小计				--	3223.89	--	

项目编码		041001002001		项目名称		拆除原有铺砖		计量单位	m2	工程量	5192
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C10-1-26	拆除人行 道 普通 黏土砖 平铺	100m2	0.01	181.2			18.01	1.81			0.18
人工单价		小计						1.81			0.18
79.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.99			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002021		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	259.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						15.78		11.65	1.57
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		050201001001		项目名称		地面铺装		计量单位	m2	工程量	5192
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A1-116	原土夯实机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
D2-13	碎砖垫层干铺	m3	0.1	46.05	95.02	0.65	20.14	4.61	9.5	0.07	2.01
D2-5	砂垫层	m3	0.03	27.47	74.3	0.4	12.01	0.82	2.23	0.01	0.36
D2-42	石质块料砂缝(平道)	10m2	0.1	236.52	1136.02		103.43	23.65	113.6		10.34
人工单价		小计						29.74	125.33	0.26	13.13
108.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								168.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎砖					m3	0.132	61.17	8.07		
	花岗石					m2	1.02	105	107.1		
	其他材料费							--	10.16	--	
	材料费小计							--	125.33	--	

项目编码		011606001001		项目名称		铲除原有足球场人工草坪地面		计量单位	m2	工程量	10000.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-53	龙骨及饰面拆除楼地面塑胶地面	10m2	0.1	35.04			3.48	3.5			0.35
人工单价		小计						3.5			0.35
79.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		010103002022		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	500.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):24	10m3	0.1	157.84		486.57	15.69	15.78		48.66	1.57
补子目1	弃渣费	m3	1		8				8		

人工单价		小计		15.78	8	48.66	1.57	
79.98元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				74.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--	8	--	
	材料费小计				--	8	--	

项目编码		011103002001		项目名称		室外足球场人工草坪面层		计量单位		m2		工程量		10000.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	填充足球场草坪	m2	1		75					75					
人工单价		小计								75					
		未计价材料费													
清单项目综合单价								75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	75	--					
	材料费小计							--	75	--					

项目编码		011702001003		项目名称		基础（围网基础）		计量单位		m2		工程量		658.97	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.01	2271.96	1548.33	96.65	1026.98	22.72	15.48	0.97	10.27				
人工单价		小计						22.72	15.48	0.97	10.27				
120.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								49.44							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	15.48	--					
	材料费小计							--	15.48	--					

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A21-15	大型施工 机械设备 进出场 履带式挖 掘机 ≤1m3	台次	1	1440	161.87	2625.23	650.92	1440	161.87	2625.23	650.92
人工单价		小计						1440	161.87	2625.23	650.92
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4878.02			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	161.87	--	
	材料费小计							--	161.87	--	

项目编码		011705001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A21-24	大型施工机械设备进出场压路机	台次	1	600	146.78	2022.32	271.22	600	146.78	2022.32	271.22
人工单价		小计						600	146.78	2022.32	271.22
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3040.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	146.78	--	
	材料费小计							--	146.78	--	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			106053.23			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75	5538.99			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35	24740.83			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8	42834.87			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46	32938.54			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77	5686.7			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95	7016.06			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47	3471.1			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43	3175.69			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19	1403.21			
合计					126805.99			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	400000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	400000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		400000		

# 暂列金额明细表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外运动场

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室外附属改造清理	含植被清理，管沟修复等室外工程，共75783m²	200000			
2	制作、安装室外标识标牌、室外桌椅、宣传栏	室外标识标牌、室外桌椅、宣传栏制作、安装	200000			
合计			400000			

# 计日工表

工程名称：室外运动场

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	262917.46		262917.46
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	219934.89		219934.89
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	738532.2	18.63	137588.55
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	738532.2	0.82	6055.96
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	738532.2	8.73	64473.86
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	738532.2	1.02	7533.03
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	738532.2	0.58	4283.49
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	738532.2	5.82	42982.57
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	6528347.1	9	587551.24
合计					850468.7



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外运动场

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外运动场

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外运动场

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：室外运动场

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：室外运动场

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	1071903.38	
2	措施项目费	16377.41	
2.1	单价措施		
2.2	总价措施	16377.41	
2.2.1	其中：安全文明施工费	13973.97	
3	其他项目费	120000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	120000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	75719	
4.1	社会保障费	63340.22	
4.1.1	养老保险费	39624.86	
4.1.2	失业保险费	1744.09	
4.1.3	医疗保险费	18568.17	
4.1.4	工伤保险费	2169.48	
4.1.5	生育保险费	1233.62	
4.2	住房公积金	12378.78	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	1283999.79	
6	增值税	115559.98	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1399559.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电气工程						
1	040805001001	球场灯	1. 名称:球场灯 2. 型号:200W 3. 灯杆材质、高度:8m高 4. 光源数量:42灯 5. 附件配置:满足设计要求	套	14	2074.55	29043.7	
2	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 接地要求:满足设计要求	m	3200	41.39	132448	
3	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZC-BYJ-6	m	9600	7.16	68736	
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	1792	4.87	8727.04	
5	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:满足设计要求	m3	448	25.07	11231.36	
6	010103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	2240	16.9	37856	
		分部小计					288042.1	
		室外给水工程						
7	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	2694.95	4.87	13124.41	
8	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	221.76	6.04	1339.43	
9	010102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:满足设计要求	m3	55.44	25.07	1389.88	
10	010102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:满足设计要求	m3	673.62	25.07	16887.65	
11	010103001013	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m3	2122.3	115.75	245656.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010103001014	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	609.69	16.9	10303.76	
13	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:场内转运1km	m3	2685.63	6.7	17993.72	
14	010103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃石方 2. 运距:场内转运1km	m3	729.06	10.77	7851.98	
15	040501004001	钢丝网骨架给水复合管	1. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂 2. 材质及规格:钢丝网骨架给水复合管、DN300 3. 连接形式:电熔连接 4. 铺设深度:满足设计要求 5. 管道检验及试验要求:满足设计要求	m	56.49	228.45	12905.14	
16	040501004002	钢丝网骨架给水复合管	1. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂 2. 材质及规格:钢丝网骨架给水复合管、DN250 3. 连接形式:电熔连接 4. 铺设深度:满足设计要求 5. 管道检验及试验要求:满足设计要求	m	1465.4	183.64	269106.06	
17	040501004003	钢丝网骨架给水复合管	1. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂 2. 材质及规格:钢丝网骨架给水复合管、DN150 3. 连接形式:电熔连接 4. 铺设深度:满足设计要求 5. 管道检验及试验要求:满足设计要求	m	5.26	126	662.76	
18	040501004004	钢丝网骨架给水复合管	1. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂 2. 材质及规格:钢丝网骨架给水复合管、DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 铺设深度:满足设计要求 5. 管道检验及试验要求:满足设计要求	m	48.63	85.07	4136.95	
19	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN300 4. 连接形式:法兰连接	个	3	1847.68	5543.04	
20	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN250 4. 连接形式:法兰连接	个	22	1461.54	32153.88	
21	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1	774.07	774.07	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 满足设计要求 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	9	489.16	4402.44	
23	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 排气阀 2. 材质: 满足设计要求 3. 规格、压力等级: DN250 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	2505.54	2505.54	
24	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 排泥阀 2. 材质: 满足设计要求 3. 规格、压力等级: DN250 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	5325.54	10651.08	
25	040504001001	砖砌圆形立式闸阀井	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 勾缝、抹面要求: 满足设计要求 4. 砂浆强度等级、配合比: MU10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: C25混凝土 6. 井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7. 踏步材质、规格: 满足设计要求 8. 防渗、防水要求: 满足设计要求	座	17	6332.6	107654.2	
26	040504001002	砖砌矩形水表井	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 勾缝、抹面要求: 满足设计要求 4. 砂浆强度等级、配合比: MU10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: C25混凝土 6. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁 7. 踏步材质、规格: 满足设计要求 8. 防渗、防水要求: 满足设计要求	座	1	7065.24	7065.24	
27	040504001003	排泥阀井	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 勾缝、抹面要求: 满足设计要求 4. 砂浆强度等级、配合比: MU10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: C25混凝土 6. 井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7. 踏步材质、规格: 满足设计要求 8. 防渗、防水要求: 满足设计要求	座	1	3917.94	3917.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040504001004	排气阀井	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 3. 勾缝、抹面要求:满足设计要求 4. 砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级:C25混凝土 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 7. 踏步材质、规格:满足设计要求 8. 防渗、防水要求:满足设计要求	座	2	3917.94	7835.88	
		分部小计					783861.28	
合计							1071903.38	

# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

项目编码		040805001001		项目名称		球场灯		计量单位	套	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-5-34	广场灯架安装成套型灯高11m以下灯火数25火	10套	0.1	1703.97	18053.43	310.68	677.43	170.4	1805.34	31.07	67.74
人工单价		小计						170.4	1805.34	31.07	67.74
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2074.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广场灯架					套	1	1800	1800		
	其他材料费							--	5.34	--	
	材料费小计							--	1805.34	--	

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		3200	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-12-71	镀锌钢管 敷 设 埋 地 敷 设 公称直径 ≤DN50	10m	0.1	104.76	37.72	0.9	60.39	10.48	3.77	0.09	6.04				
人工单价		小计						10.48	3.77	0.09	6.04				
120.05元/工日		未计价材料费						21.01							
清单项目综合单价								41.39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	SC50					m	1.03	20.4	21.01						
	其他材料费							--	3.77	--					
	材料费小计							--	24.78	--					

项目编码		030411004005		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		9600	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

B4-13-7	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤6mm2	10m	0.1	7.29	1.8		4.2	0.73	0.18		0.42
人工单价		小计						0.73	0.18		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						5.83			
清单项目综合单价								7.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	WDZC-BYJ-6WDZC-BYJ-6				m	1.1	5.3	5.83			
	其他材料费						--	0.18	--		
	材料费小计						--	6.01	--		

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	1792
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-35	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.6m3	100m3	0.01	149.6		241.81	95.16	1.5		2.42	0.95
人工单价		小计						1.5		2.42	0.95
80.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	448
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-77	液压锤破碎一般石方极软岩	100m3	0.01	54.4		2419.18	34.61	0.54		24.19	0.34
人工单价		小计						0.54		24.19	0.34
79.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.07			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103001012		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	2240
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.9			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2694.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-35	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.6m3	100m3	0.01	149.6		241.81	95.16	1.5		2.42	0.95
人工单价		小计						1.5		2.42	0.95
80.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010101004008		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	221.76
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-36	挖掘机挖 、装沟槽 、基坑土 方 斗容 量0.6m3	100m3	0.01	149.6		359.18	95.16	1.5		3.59	0.95
人工单价		小计						1.5		3.59	0.95
80.21元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				6.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		010102003002		项目名称		挖基坑石方		计量单位	m3	工程量	55.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-77	液压锤破碎一般石方极软岩	100m3	0.01	54.4		2419.18	34.61	0.54		24.19	0.34
人工单价		小计						0.54		24.19	0.34
79.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010102002002		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	673.62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-77	液压锤破碎一般石方极软岩	100m3	0.01	54.4		2419.18	34.61	0.54		24.19	0.34
人工单价		小计						0.54		24.19	0.34
79.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103001013		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	2122.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

C1-1-300	机械填砂 夯实 槽、坑	100m3	0.01	2178.4	7874	222.9	1299.07	21.78	78.74	2.23	13
人工单价		小计						21.78	78.74	2.23	13
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费						--	78.74	--		
	材料费小计						--	78.74	--		

项目编码		010103001014		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	609.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002023		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2685.63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-51	自卸汽车 运土方 (载重 ≤5t) 运 距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	631.13	13.23	0.21	0.04	6.31	0.14
人工单价		小计						0.21	0.04	6.31	0.14
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		010103002024		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	729.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-96	自卸汽车运石方(载重≤5t)运距≤1km	100m3	0.01	20.8	4.31	1037.69	13.23	0.21	0.04	10.38	0.14
人工单价		小计						0.21	0.04	10.38	0.14
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		040501004001		项目名称		钢丝网骨架给水复合管		计量单位	m	工程量	56.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.0232	469.56	802.64	17.82	186.68	10.89	18.62	0.41	4.33
C5-1-15	管道(渠)基础 砂基础	10m3	0.017	469.56	818.91	17.82	186.68	7.98	13.92	0.3	3.18
C5-1-352	塑料管安装(电熔连接)管外径315mm以内	10m	0.1	67.2	1530.22	15.54	26.72	6.72	153.02	1.55	2.67
C5-1-770	管道消毒冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	242.04	148.24		96.23	2.42	1.48		0.96
人工单价		小计						28.01	187.04	2.26	11.14
119.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								228.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架给水复合管DN300					m	1	153	153		
	其他材料费							--	34.04	--	
	材料费小计							--	187.04	--	



项目编码		040501004002		项目名称		钢丝网骨架给水复合管		计量单位		m		工程量		1465.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.0222	469.56	802.64	17.82	186.68	10.42	17.82	0.4	4.14				
C5-1-15	管道(渠)基础 砂基础	10m3	0.0136	469.56	818.91	17.82	186.68	6.39	11.14	0.24	2.54				
C5-1-352	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	67.2	1147.52	15.54	26.72	6.72	114.75	1.55	2.67				
C5-1-770	管道消毒冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	242.04	148.24		96.23	2.42	1.48		0.96				
人工单价		小计						25.95	145.19	2.19	10.31				
119.97元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								183.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢丝网骨架给水复合管DN250					m	1	114.73	114.73						
	其他材料费							--	30.46	--					
	材料费小计							--	145.19	--					

项目编码		040501004003		项目名称		钢丝网骨架给水复合管		计量单位		m		工程量		5.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.0202	469.56	802.64	17.82	186.68	9.49	16.21	0.36	3.77				
C5-1-15	管道(渠)基础 砂基础	10m3	0.0073	469.56	818.91	17.82	186.68	3.43	5.98	0.13	1.37				
C5-1-350	塑料管安装(电熔连接) 管外径160mm以内	10m	0.1	43.08	736.06	7.7	17.13	4.31	73.61	0.77	1.71				
C5-1-770	管道消毒冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	242.04	148.24		96.23	2.42	1.48		0.96				
人工单价		小计						19.65	97.28	1.26	7.81				
120.04元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								126							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架给水复合管DN150	m	1	73.6	73.6		
	其他材料费			--	23.68	--	
	材料费小计			--	97.28	--	

项目编码		040501004004		项目名称		钢丝网骨架给水复合管		计量单位	m	工程量	48.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.0192	469.56	802.64	17.82	186.68	9.02	15.41	0.34	3.58
C5-1-15	管道(渠)基础 砂基础	10m3	0.005	469.56	818.91	17.82	186.68	2.35	4.09	0.09	0.93
C5-1-350	塑料管安装(电熔连接) 管外径160mm以内	10m	0.1	43.08	376.06	7.7	17.13	4.31	37.61	0.77	1.71
C5-1-770	管道消毒冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	242.04	148.24		96.23	2.42	1.48		0.96
人工单价		小计						18.1	58.59	1.2	7.18
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架给水复合管DN100					m	1	37.6	37.6		
	其他材料费							--	20.99	--	
	材料费小计							--	58.59	--	

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-47	法兰阀门 安装 公称直径 300mm以内	个	1	151.68	34.79	58.6	87.45	151.68	34.79	58.6	87.45
B10-5-147	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 300mm以内	副	1	142.56	56.39	93.32	82.18	142.56	56.39	93.32	82.18
人工单价		小计						294.24	91.18	151.92	169.63

126.83元/工日		未计价材料费			1140.71				
清单项目综合单价					1847.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN300			个	1	1070.71	1070.71		
	碳钢平焊法兰DN300			片	2	35	70		
	其他材料费					--	91.18	--	
	材料费小计					--	1231.89	--	

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-46	法兰阀门 安装 公 称直径 250mm以 内	个	1	116.16	34.57	47.69	66.97	116.16	34.57	47.69	66.97
B10-5- 146	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 250mm以 内	副	1	119.88	52.24	79.91	69.12	119.88	52.24	79.91	69.12
人工单价		小计						236.04	86.81	127.6	136.09
127.18元/工日		未计价材料费						875			
清单项目综合单价								1461.54			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN250					个	1	825	825		
	碳钢平焊法兰DN250					片	2	25	50		
	其他材料费							--	86.81	--	
	材料费小计							--	961.81	--	

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-44	法兰阀门 安装 公 称直径 150mm以 内	个	1	79.68	18.54	11.73	45.94	79.68	18.54	11.73	45.94
B10-5- 144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 150mm以 内	副	1	77.76	24	27.65	44.83	77.76	24	27.65	44.83
人工单价		小计						157.44	42.54	39.38	90.77

126.97元/工日		未计价材料费			443.94				
清单项目综合单价					774.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN150			个	1	418.26	418.26		
	碳钢平焊法兰DN150			片	2	12.84	25.68		
	其他材料费					--	42.54	--	
	材料费小计					--	486.48	--	

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-42	法兰阀门 安装 公 称直径 100mm以 内	个	1	57.6	13.32		33.2	57.6	13.32		33.2
B10-5- 142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 100mm以 内	副	1	54	16.97	11.73	31.13	54	16.97	11.73	31.13
人工单价		小计						111.6	30.29	11.73	64.33
126.82元/工日		未计价材料费						271.21			
清单项目综合单价								489.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN100					个	1	254.81	254.81		
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	8.2	16.4		
	其他材料费							--	30.29	--	
	材料费小计							--	301.5	--	

项目编码		031003003005		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-46	法兰阀门 安装 公 称直径 250mm以 内	个	1	116.16	34.57	47.69	66.97	116.16	34.57	47.69	66.97
B10-5- 146	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 250mm以 内	副	1	119.88	52.24	79.91	69.12	119.88	52.24	79.91	69.12
人工单价		小计						236.04	86.81	127.6	136.09

127.18元/工日		未计价材料费			1919				
清单项目综合单价					2505.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	碳钢平焊法兰DN250			片	2	25	50		
	排气阀DN250			个	1	1869	1869		
	其他材料费					--	86.81	--	
	材料费小计					--	2005.81	--	

项目编码		031003003006		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-5-46	法兰阀门 安装 公 称直径 250mm以 内	个	1	116.16	34.57	47.69	66.97	116.16	34.57	47.69	66.97
B10-5- 146	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 250mm以 内	副	1	119.88	52.24	79.91	69.12	119.88	52.24	79.91	69.12
人工单价		小计						236.04	86.81	127.6	136.09
127.18元/工日		未计价材料费						4739			
清单项目综合单价								5325.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	碳钢平焊法兰DN250					片	2	25	50		
	排泥阀DN250					个	1	4689	4689		
	其他材料费							--	86.81	--	
	材料费小计							--	4825.81	--	

项目编码		040504001001		项目名称		砖砌圆形立式闸阀井		计量单位	座	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C5-3-9	定型井 砖砌圆形 阀门井 立式闸阀 井 井内 径2.00m 井室深 3.00m 井 深 3.30m【 现拌】	座	1	1870.14	3377.05	52.04	743.49	1870.14	3377.05	52.04	743.49

C5-4-31	脚手架 钢管井字 架井深 4m以内	座	1	203.04	4.68	1.44	80.72	203.04	4.68	1.44	80.72
人工单价		小计						2073.18	3381.73	53.48	824.21
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6332.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋混凝土管D300					m	0.513	75.98	38.98		
	铸铁井盖、井座Φ700重型					套	1	264.41	264.41		
	预拌混凝土C15					m3	0.891	252	224.53		
	预拌混凝土C25					m3	1.933	272	525.78		
	其他材料费							--	2328.03	--	
	材料费小计							--	3381.73	--	

项目编码		040504001002		项目名称		砖砌矩形水表井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-4-30	脚手架 钢管井字 架井深 2m以内	座	1	103.8	3.96	0.96	41.27	103.8	3.96	0.96	41.27
C5-3-33	定型井 砖砌矩形 水表井 井室净尺 寸(长 ×宽×高 ) (m) 2.75×1. 30×1.40 换为【 预拌混凝 土C15】 【现拌】	座	1	1976.28	4083.06	70.22	785.69	1976.28	4083.06	70.22	785.69
人工单价		小计						2080.08	4087.02	71.18	826.96
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7065.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋混凝土管D300					m	0.513	75.98	38.98		
	铸铁井盖、井座φ700重型					套	1	264.41	264.41		
	预拌混凝土C15					m3	1.348	252	339.7		
	预拌混凝土C25					m3	3.084	272	838.85		
	其他材料费							--	2605.09	--	
	材料费小计							--	4087.02	--	

项目编码		040504001003		项目名称		排泥阀井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-3-47	定型井 排泥湿井 井内径 1.4m 井 深2.0m【 现拌】	座	1	1234.15	2021.59	21.56	490.65	1234.15	2021.59	21.56	490.65
C5-4-30	脚手架 钢管井字 架井深 2m以内	座	1	103.8	3.96	0.96	41.27	103.8	3.96	0.96	41.27
人工单价		小计						1337.95	2025.55	22.52	531.92
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3917.94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铸铁井盖、井座Φ700重型					套	1	264.41	264.41		
	预拌混凝土C15					m3	0.409	252	103.07		
	预拌混凝土C25					m3	0.992	272	269.82		
	其他材料费							--	1388.25	--	
	材料费小计							--	2025.55	--	

项目编码		040504001004		项目名称		排气阀井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-3-47	定型井 排泥湿井 井内径 1.4m 井 深2.0m【 现拌】	座	1	1234.15	2021.59	21.56	490.65	1234.15	2021.59	21.56	490.65				
C5-4-30	脚手架 钢管井字 架井深 2m以内	座	1	103.8	3.96	0.96	41.27	103.8	3.96	0.96	41.27				
人工单价		小计						1337.95	2025.55	22.52	531.92				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3917.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铸铁井盖、井座Φ700重型					套	1	264.41	264.41						
	预拌混凝土C15					m3	0.409	252	103.07						
	预拌混凝土C25					m3	0.992	272	269.82						
	其他材料费							--	1388.25	--					

	材料费小计	--	2025.55	--	
--	-------	----	---------	----	--



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			13973.97			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73	1552.66			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75	1595.2			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26	2679.94			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83	8146.17			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19	404.12			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53	1127.28			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41	872.04			
合计					16377.41			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	120000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	120000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		120000		

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	路灯维修及更换	路灯维修及更换	120000			
合计			120000			

# 计日工表

工程名称：室外安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	75719		75719
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	63340.22		63340.22
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	212693.82	18.63	39624.86
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	212693.82	0.82	1744.09
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	212693.82	8.73	18568.17
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	212693.82	1.02	2169.48
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	212693.82	0.58	1233.62
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	212693.82	5.82	12378.78
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	1283999.79	9	115559.98
合计					191278.98



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：室外安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：室外安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：二层小房子装修

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	49597.3	
2	措施项目费	2602.49	
2.1	单价措施	914.8	
2.2	总价措施	1687.69	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	5861.65	
4.1	社会保障费	4903.37	
4.1.1	养老保险费	3067.48	
4.1.2	失业保险费	135.02	
4.1.3	医疗保险费	1437.42	
4.1.4	工伤保险费	167.95	
4.1.5	生育保险费	95.5	
4.2	住房公积金	958.28	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	58061.44	
6	增值税	5225.53	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		63286.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002009	金属门窗拆除	1. 室内高度:详见设计图 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	20	17. 11	342. 2	
2	011604002009	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除墙面, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	334. 07	11. 67	3898. 6	
3	011604003009	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:铲除天棚, 含面层 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	62. 8	5. 06	317. 77	
4	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾, 含装车 2. 楼层转运:垂直运距≤15m 3. 运距:场内转运1km	m3	7. 31	90. 44	661. 12	
		分部小计					5219. 69	
		新建工程						
5	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M5. 0砂浆砌筑	m3	1. 86	426. 94	794. 11	
6	011102003008	楼地面二（防滑地砖楼地面）	1. 水泥浆水灰比0. 4-0. 5结合层一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1： 3水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1： 2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 4. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色800*800防滑地砖，水泥浆擦缝 5. 详见西南18J312-13-3121	m2	62. 62	153. 42	9607. 16	
7	011201001013	墙面一般抹灰（内墙一抹灰）	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1： 1： 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 7厚1： 1： 6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1： 0. 3： 2. 5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	334. 07	28. 13	9397. 39	
8	011407001009	内墙一（混合砂浆喷（刷）白色涂料墙面）	1. 基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），乳胶漆 5. 其他:详见西南18J515-8-N02	m2	334. 07	25. 83	8629. 03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011407002009	顶棚一（刮腻子刷喷白色涂料顶棚）	1. 基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2. 喷刷涂料部位:房间天棚 3. 刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），乳胶漆 5. 其他:详见西南18J515-69-P10	m2	62.8	25.46	1598.89	
10	010801001026	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门M0821 2. 含门套、五金配件	樘	7	447.77	3134.39	
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:见图纸 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃	樘	12	934.72	11216.64	
		分部小计					44377.61	
12	011701003024	天棚装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	62.8	4.3	270.04	
13	011701003025	内墙装饰脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	334.07	1.93	644.76	
合计							50512.1	



# 综合单价分析表

工程名称：二层小房子装修

项目编码		011610002009		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002009		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	334.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604003009		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位		m2		工程量		62.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.031	148.4			14.75	4.6						0.46	
人工单价		小计						4.6					0.46		

80元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				5.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		010103002022		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	7.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-128	楼层运出垃圾 垂直运距≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾外运 运距≤1km	10m3	0.1	157.84		116.5	15.69	15.78		11.65	1.57
人工单价		小计						50.42		35.01	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010402001008		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	1.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-89	蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆	10m3	0.1	1215.6	2487.1	17.17	549.49	121.56	248.71	1.72	54.95
人工单价		小计						121.56	248.71	1.72	54.95
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								426.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加气混凝土砌块					m3	0.977	230	224.71		
	其他材料费							--	24	--	
	材料费小计							--	248.71	--	

项目编码		011102003008		项目名称		楼地面二（防滑地砖楼地面）		计量单位	m2	工程量	62.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1490.5	723.91	128.43	673.75	14.91	7.24	1.28	6.74
A11-40	块料面层陶瓷地砖周长≤3200mm换为【素水泥浆】	100m2	0.01	2834.06	8074.04	135.8	1281.07	28.34	80.74	1.36	12.81
人工单价		小计						43.25	87.98	2.64	19.55
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							153.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	陶瓷地面砖800×800					m2	1.04	70	72.8		
	干混地面砂浆DS1：3					m3	0.0204	352	7.18		
	干混地面砂浆DS1：2					m3	0.0204	360	7.34		
	其他材料费							--	0.66	--	
	材料费小计							--	87.98	--	

项目编码		011201001013		项目名称		墙面一般抹灰（内墙一抹灰）		计量单位		m2		工程量		334.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰一般抹灰墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆内墙16+5mm	100m2	0.0082	1701	882.52	77.46	768.9	13.95	7.24	0.64	6.3				
人工单价		小计						13.95	7.24	0.64	6.3				
135.04元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								28.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP1：1：6					m3	0.0199	360	7.16						
	其他材料费							--	0.08	--					
	材料费小计							--	7.24	--					

项目编码		011407001009		项目名称		内墙一（混合砂浆喷（刷）白色涂料墙面）		计量单位	m2	工程量	334.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	1697.28		275.83	6.1	16.97		2.76
人工单价		小计						6.1	16.97		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	16.97	--	
	材料费小计							--	16.97	--	

项目编码		011407002009		项目名称		顶棚一（刮腻子刷喷白色涂料顶棚）		计量单位		m2		工程量		62.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆室内天棚面两遍	100m2	0.01	999.41	1096.11		451.76	9.99	10.96					4.51	
人工单价		小计						9.99	10.96					4.51	
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	10.96	--					
	材料费小计							--	10.96	--					

项目编码		010801001026		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A8-58	木门 成 品套 装门 安 装 单 扇 门	10樘	0.05	497.21	8233.53		224.76	24.86	411.68		11.23

人工单价		小计		24.86	411.68		11.23	
134.96元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				447.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页100		个	1	11.26	11.26		
	单扇套装平开实木门M0821		樘	0.5	800	400		
	其他材料费				--	0.42	--	
	材料费小计				--	411.68	--	

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	樘	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-185	铝合金成品平开窗安装	100m2	0.02125	3888	38224.86	116.11	1757.47	82.62	812.28	2.47	37.35
人工单价		小计						82.62	812.28	2.47	37.35
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								934.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平板玻璃 δ=5					m2	1.9125	15.47	29.59		
	铝合金平开窗90系列					m2	1.9125	370.49	708.56		
	其他材料费							--	74.13	--	
	材料费小计							--	812.28	--	

项目编码		011701003024		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	62.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	

细	材料费小计	--	0.54	--	
---	-------	----	------	----	--

项目编码		011701003025		项目名称		内墙装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	334.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	10.25	1687.69			
合计					1687.69			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二层小房子装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：二层小房子装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	5861.65		5861.65
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	4903.37		4903.37
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16465.28	18.63	3067.48
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16465.28	0.82	135.02
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16465.28	8.73	1437.42
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16465.28	1.02	167.95
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16465.28	0.58	95.5
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16465.28	5.82	958.28
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	58061.44	9	5225.53
合计					11087.18

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二层小房子装修

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二层小房子装修

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二层小房子装修

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：二层小房子装修

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：二层小房子装修

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价