

招标工程量清单

招 标 人： /

(单位盖章)

造价咨询人： /

(单位盖章)

2025年03月24日

招标工程量清单

招标人： /
(单位盖章)

造价咨询人： /
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： /
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： /
(签字或盖章)

编制人： /
(造价人员签字盖专用章)

复核人： /
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年03月24日

复核时间： 2025年03月24日

评审材料设备

工程名称：贵阳市南明区北京市朝阳区实验小学贵阳分校维修改造项目

评审项目工程量清单与计价表

工程名称：贵阳市南明区北京市朝阳区实验小学贵阳分校维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		四层屋面防水翻修						
1	010101006001	清理排水沟	1.人工清理屋面天沟 2.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m3	3.96			
2	011607001001	屋面瓦拆除	1.拆屋屋面瓦（保护性拆除） 2.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	75.9			
3	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶SBS卷材 3.0mm厚对漏点进行封堵防水 2.卷材砂浆保护层:1:2.5水泥15厚 3.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	75.9			
4	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:原有屋面瓦恢复 2.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	75.9			
		分部小计						
		背景墙						
5	011207001001	舞台背景墙	1.舞台背景墙翻新 2.龙骨材料种类、规格、中距:300木龙骨（刷防火漆） 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:9.0mm石膏板（瓷粉乳胶漆） 5.拆除另列清单 6.其他饰面:12mm高密版高密版雕刻造型（彩色乳胶漆） 7.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	21.06			
6	011508002001	亚克力字	1.镏字材料品种、颜色:学校校徽 LOGO 外挂亚克力广告发光字 2.字体规格:150*150mm 3.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	个	14			
7	010809001001	木饰面舞台	1.基层材料种类:50*50木方刷防火涂料打井字格 2.台面板材质、规格、颜色:8mm强化木地板 3.12阻燃版基层 4.实木收边条 5.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	10.98			
		分部小计						
		采光天窗处重建						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011102001001	石材楼地面	1.C35细石混凝土梁板浇筑 2.120厚C30细石混凝土浇筑 3.C8@200钢筋,植筋深度不小于20d 4.聚氨酯涂膜厚2.0厚 5.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 6.含模板安拆 7.拆除另列清单 8.面层材料品种、规格、颜色:荔枝面石材600*600mm(地面同款)水泥砂浆铺贴 9.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	11.15			
		分部小计						
		门窗工程						
9	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:4m*2.4m 2.门框、扇材质:不锈钢格栅式 3.电子感应自动门传感装置 4.启动装置的品种、规格:满足设计及规范要求 5.电子配件品种、规格:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	9.6			
10	030506007001	视频系统设备	1.门禁系统及监控设备 2.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	台	1			
11	010805004001	电动伸缩门	部位:大门 1.门代号及洞口尺寸:详见施工图 2.门材质:不锈钢 3.启动装置的品种、规格:满足设计及规范要求 4.电子配件品种、规格:满足设计及规范要求 5.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	樘	2			
		分部小计						
		过道						
12	011406001001	天棚抹灰面油漆	1.基层类型:结构板 2.刮腻子遍数:封闭底漆一遍、腻子满刮三遍、乳胶漆2遍。 3.油漆品种、刷漆遍数:白色瓷粉乳胶漆 4.拆除另列清单 5.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	626			
13	011406001002	墙面抹灰面油漆	1.基层类型:隔墙 2.刮腻子遍数:封闭底漆一遍、腻子满刮三遍、乳胶漆2遍。 3.油漆品种、刷漆遍数:白色瓷粉乳胶漆 4.拆除另列清单 5.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	240			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:隔墙 2.装饰面材料种类:水泥砂浆抹灰 3.拆除另列清单 4.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	240			
15	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆水灰比0.4~0.5结合层一道 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖 4.嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 5.拆除另列清单 6.详见西南11J312-13-3123L(1)	m2	120			
		分部小计						
		卫生间翻新						
16	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜厚 2.涂膜厚度:2.0mm 3.高度:1.8mm	m2	945.52			
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜厚 2.涂膜厚度:2.0mm	m2	428.96			
18	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:内隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 3.拆除另列清单	m2	1203.36			
19	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆水灰比0.4~0.5结合层一道 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖 4.嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 5.拆除另列清单	m2	428.96			
20	011406001003	抹灰面油漆	1.部位:卫生间 2.基层类型:内隔墙 3.刮腻子遍数:封闭底漆一遍、腻子满刮三遍、乳胶漆2遍。 4.油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆	m2	217.12			
21	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200mm范围 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨一般选用CS50轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 3.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 4.拆除另列清单 5.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	428.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:人造石材饰面 2.支架、配件品种、规格:40镀锌角钢 3.其他:未尽事宜满足设计及规范要求 4.拆除另列清单	m2	28.6			
23	011210005001	成品隔断	1.卫生间成品隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板 3.拆除另列清单 4.配件品种、规格:含五金	m2	580.02			
24	01B006	立体小便池	1.立体小便池 2.规格、类型:详见施工图 3.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	套	4			
25	010810001001	布帘	1.颜色:详见施工图 2.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	45.36			
26	010401001001	砖基础	1.部位:厕所蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	3.42			
27	010103001001	回填方	1.部位:厕所蹲位 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:回填碎石	m3	33.04			
		分部小计						
		乒乓球场						
28	011103001001	塑胶地面(硅PU)	1.名称:塑胶地面(PU) 2.部位:乒乓球场 3.3mm硅PU球场涂料面层(面层3道:一二道掺15%专用砂,第三道无砂,每道厚度不超过2mm,弹性层一道,硅PU底漆一道处理); 4.打扫干净的原始地面 5.未尽事宜:满足设计及规范要求	m2	221.24			
29	010607004001	金属网栏	1.材料品种、规格:1.55m高金属网围栏 2.边框及立柱型钢品种、规格:Φ80x5镀锌钢管,外喷天蓝色漆美观坚固、乒乓球区横柱60厚冷镀锌管 3.围网:Φ3成品钢丝网 4.高度:详见施工图 5.未尽事宜:满足设计及规范要求	m2	75.53			
30	010516001001	预埋螺栓	1.螺栓种类:预埋螺栓 2.规格:4-M14柱脚锚栓(带调节螺母)L=500 3.含柱脚板 320*320*14mm	t	0.158			
31	011102001002	石材楼地面	1.部位:围网基础 2.面层材料品种、规格、颜色:500x500x30厚黄锈石荔枝面	m2	9.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		足球场						
32	011103001002	足球场地面	1.部位：足球场 2.40mm人工草坪 3.25mm优质石英砂 4.35mm厚疏水细沥青砼层 5.100mm厚10%水泥石粉稳定层 6.200mm厚级配碎石层, 7.素土碾压实 8.未尽事宜满足设计及规范要求	m2	1919.29			
33	011103001003	塑胶地面	1.15mm厚塑胶面层 2.20mm细粒式沥青砼 3.50mm粗粒式沥青砼 4.土工格栅 5.乳化沥青(PC-2)透层油 6.100mm厚10%水泥石粉稳定层 7.200mm级配碎石 8.素土碾压实 9.未尽事宜满足设计及规范要求	m2	1398.59			
34	011103001004	塑胶地面	1.13mm厚塑胶面层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.未尽事宜:满足设计及规范要求	m2	606.35			
35	040205006001	标线	1.部位:彩虹跑道地面划线 2.材料品种:白色防水油漆	m2	156.91			
36	01B003	足球门	1.规格:详见施工图 2.材质、规格:详见施工图 3.含安装 4.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	座	2			
37	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:1000*300*150mm混凝土道牙石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:10厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.素混凝土基础	m	160.1			
38	011102001003	石材楼地面	1.原有室外地砖修补,视现场施工情况修补 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600*30mm花岗岩石材 3.拆除另列清单 4.其他:满足设计及规范要求	m2	50			
39	010401014001	砖地沟、明沟	1.沟截面尺寸:详见施工图 2.盖板:原有石材水篦子安、拆费 3.含铁丝过滤网(不锈钢) 4.柔性涂料防水层 5.10厚1:2.5防水砂浆抹灰沟内侧(排水坡度2%) 6.其他:满足设计及规范要求	m	197.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		篮球场						
40	011103001006	塑胶地面（硅PU）	1.名称：塑胶地面（PU） 2.部位：篮球场 3.3mm铁红色硅PU球场涂料面层(面层3道:一二道掺15%专用砂,第三道无砂,每道厚度不超过2mm,弹性层一道,硅PU底漆一道处理); 4.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.150厚C20钢筋砼(Φ8@250双层双向) 6.200厚6%水泥石粉垫层 7.素土夯实，密实度≥0.92% 8.未尽事宜:满足设计及规范要求	m2	343.7			
41	040205006002	标线	1.部位:篮球场地面划线 2.材料品种:白色防水油漆 3.未尽事宜:满足设计及规范要求	m2	55.21			
42	010607004002	金属网栏	1.材料品种、规格:4.15m高金属围网围栏 2.边框及立柱型钢品种、规格:Φ80x5镀锌钢管,外喷天蓝色漆美观坚固 3.围网:优质低碳钢丝,编织焊接,外包天蓝色PE钢丝Φ3.8,网孔:50x50，栅栏片底部距地面11.5cm左右，根据现场实际情况围网入口大门,位置可根据项目调整 4.高度:4m 5.未尽事宜:满足设计及规范要求	m2	308.12			
43	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.含灯具基础 3.铁件尺寸:详见施工图	t	0.295			
44	010516001002	预埋螺栓	1.螺栓种类:预埋螺栓 2.规格:4-M14柱脚锚栓(带调节螺母)L=500 3.含灯具基础 4.含柱脚板320*320*14mm	t	0.476			
45	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含灯具基础	m3	13.47			
46	010404001001	垫层	1.部位:金属围网柱脚 2.素土夯实(密实度≥92%) 3.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚6%水泥石粉垫层 4.含灯具基础	m3	4.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	01B002	篮球架	1.规格:3050*2250*2150mm 2.材质、规格:篮板:12厚钢化玻璃,尺寸为1.8*1.05m;篮球架的立柱:优质圆形镀锌钢管Φ165mm,天蓝色福田区,1.8米以下外包EVA;篮圈:优质圆钢制成实心篮圈达到国家标准;篮球架的高度:篮圈到地面标准高度为3.05m;臂伸:长2.25m,高2.15m。 3.含安装 4.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	座	2			
48	010101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1m以内 3.开挖方式:综合考虑	m3	23.47			
49	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:300mm 3.部位:足球场	m3	1212.6			
50	010102003001	挖基坑石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:1m以内 3.开挖方式:综合考虑	m3	15.65			
51	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原挖土石方 2.运距:综合考虑 3.含弃渣费	m3	17.63			
52	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:原挖土方 2.运距:综合考虑 3.含弃渣费	m3	1212.6			
53	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方来源、运距:利用原挖土石	m3	25.65			
		分部小计						
		会议室钢结构维护及家具						
54	011501015001	功能桌椅	1.功能桌椅 2.材料种类、规格:详见施工图 3.含安装及辅材 4.未尽事宜满足设计及规范要求	组	80			
55	011405001001	金属面油漆	1.部位:大型会议室 2.构件名称:阶梯教室 3.除锈方式:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆防腐漆一遍 5.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	t	3.824			
56	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:方钢 2.钢材品种、规格:50*3.0 Q235 3.未尽事宜满足设计及规范要求	t	0.237			
57	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:H型钢 2.钢材品种、规格:HN300*150*6*9 Q235 3.未尽事宜满足设计及规范要求	t	0.695			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010606001001	钢支撑	1.钢材品种、规格:HN300*150*6*9 Q235 2.构件类型:H型钢 3.安装高度:0.45~0.75m 4.未尽事宜满足设计及规范要求	t	1.34			
59	010606001002	钢支撑	1.钢材品种、规格:50*3.0方钢 Q235 2.构件类型:方通 3.安装高度:0.15~0.75m 4.未尽事宜满足设计及规范要求	t	1.308			
60	010606006001	钢平台	1.钢材品种、规格:3.5mm厚花纹钢板 Q235 2.未尽事宜满足设计及规范要求	t	4.121			
61	020509025001	螺栓	1.螺栓种类:化学螺栓 2.螺栓品种、规格:M16 3.未尽事宜满足设计及规范要求	根	72			
62	020509025002	螺栓	1.螺栓种类:化学螺栓 2.螺栓品种、规格:M10 3.未尽事宜满足设计及规范要求	根	384			
63	011207001002	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:侧面9mm阻燃板封闭 2.面层材料品种、规格、颜色:侧面9mm石膏板刷白色乳胶漆	m2	11.19			
64	011104002001	强化木地板	1.基层材料种类、规格:C30混凝土40mm厚 2.3mm钢丝网 3.水泥砂浆20mm厚 4.面层材料品种、规格、颜色:面铺强化木地板8厚	m2	171.08			
65	011104001001	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚绒面布地毯 2.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	127.03			
66	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:内纶SBS卷材对漏点进行封堵防水 2.卷材砂浆保护层:1:2.5水泥15厚 3.其他:未尽事宜满足设计及规范要求 4.工程量以结算为准	m2	100			
67	011405001003	金属面油漆	1.部位:大型会议室 2.屋面钢结构雨棚除锈 3.除锈方式:综合考虑 4.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	t	3			
68	011405001004	金属面油漆	1.部位:大型会议室 2.构件名称:屋面钢结构雨棚 3.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆防腐漆一遍 4.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m2	100			
		分部小计						
		拆除工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011606003001	采光天窗拆除原有玻璃	1.龙骨及饰面种类:采光天窗拆除原有玻璃 2.拆除方式:综合考虑	m2	11.16			
70	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆、栏板种类:拆除原有铁艺栏杆 2.拆除方式:综合考虑	m	11			
71	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:背景墙 2.拆除方式:综合考虑	m2	16.38			
72	011601001001	地台拆除	1.背景墙地台拆除 2.拆除高度:根据现场情况投标人综合报价 3.其他:未尽事宜满足设计及规范要求	m3	5.94			
73	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:卫生间隔墙 2.饰面材料种类:瓷砖墙面 3.拆除方式:综合考虑	m2	1203.36			
74	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:卫生间地面 2.饰面材料种类:地砖地面 3.拆除方式:综合考虑	m2	426.56			
75	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:卫生间吊顶 2.龙骨及饰面种类:铝扣板 3.拆除方式:综合考虑	m2	426.56			
76	011614003001	洗手台拆除	1.洗手台平面尺寸:详见施工图 2.拆除方式:综合考虑	m	50.2			
77	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:小便器 2.拆除方式:综合考虑	套	48			
78	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲式大便器 2.拆除方式:综合考虑	套	104			
79	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断 2.拆除方式:综合考虑	m2	597.96			
80	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:走道墙面 2.油漆种类:瓷粉乳胶漆损坏局部铲除 3.拆除方式:综合考虑	m2	240			
81	011604003001	铲除油漆面	1.拆除部位:走道天棚 2.油漆种类:瓷粉乳胶漆损坏局部铲除 3.拆除方式:综合考虑	m2	626			
82	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:走廊地面 2.饰面材料种类:地砖地面 3.拆除方式:综合考虑	m2	120			
83	011602001001	拆除路面	1.部位:地面拆除(篮球场) 2.饰面材料种类:混凝土地面 3.拆除方式: 综合考虑	m3	106.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	041001001001	拆除地面	1.部位:足球场地面拆除(跑道) 2.饰面材料种类:塑胶跑道 3.拆除方式:综合考虑	m2	1398.6			
85	041001001002	拆除地面	1.部位:足球场地面拆除 2.饰面材料种类:塑胶地面 3.拆除方式:综合考虑	m2	2643.96			
86	01B001	防坠网拆除	1.拆除内容:防坠网及其附件 2.拆除方式:综合考虑 3.工程量以结算为准	m2	200			
87	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:花坛 2.砌体材质:水泥标砖 3.拆除高度:1m以内 4.拆除方式:综合考虑	m3	10.74			
88	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:种植土 2.挖土深度:300mm	m3	102.69			
89	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:投标人自行考虑 3.含弃渣费	m3	1024.32			
		分部小计						
		其他						
90	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 2.2.4m高	m	26			
91	050102015001	防坠网	1.种类:详见施工图 2.材质:参数:不锈钢304、丝径:2.0mm、孔径:70mm 3.满足设计及规范要求	m2	353.11			
92	01B004	移装钢结构雕塑	1.移装钢结构雕塑 2.投标人自行考虑后综合报价 3.移装钢结构雕塑吊装 4.未尽事宜满足设计及规范要求	项	1			
		分部小计						
93	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机 2.机械设备规格型号:满足设计及施工规范要求	台次	1			
94	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	66.05			
95	011701003001	墙面装饰脚手架	1.墙面装饰脚手架 2.搭设方式:满足设计及施工规范要求 3.搭设高度:详见施工图 4.脚手架材质:满足设计及施工规范要求	m2	1826.64			
96	011701003002	天棚装饰脚手架	1.天棚装饰脚手架 2.搭设方式:满足设计及施工规范要求 3.搭设高度:详见施工图 4.脚手架材质:满足设计及施工规范要求	m2	1575.44			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	181494.18		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		181494.18		

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	181494.18	暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合计			181494.18	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011613001001	灯具拆除	1.灯具种类:舞台灯	套	15			
2	011613001002	灯具拆除	1.灯具种类:嵌入式筒灯	套	18			
		分部小计						
		安装						
3	030412004001	装饰灯	1.名称:舞台光束灯 2.规格:380W	套	6			
4	030412004002	装饰灯	1.名称:补光灯 2.规格:260W	套	6			
5	030412004003	装饰灯	1.名称:全彩染色灯 2.规格:160W	套	3			
6	030412004004	装饰灯	1.名称:筒灯 2.规格:12W	套	18			
7	030507008001	监控摄像设备	1.名称:摄像头 2.规格:400万像素 3.附件:自带1TB存储卡、电源线等	台	2			
8	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:KBG20 4.配置形式:沿墙暗敷	m	200			
9	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.敷设方式:穿管敷设	m	200			
		分部小计						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2086.12		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2086.12		

暂列金额明细表

工程名称：电气安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2086.12	暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合计			2086.12	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：电气安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：电气安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011612002003	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:洗脸盆	套	66			
2	011612002004	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲式大便器	套	117			
3	011612002005	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:坐式大便器	套	2			
4	011612002006	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:挂式小便器	套	48			
5	011612002007	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:拖布池	套	16			
6	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:塑料管拆除≤φ50mm 2.管道上的附着物种类:给、排水附(配)件及阀门	m	792.85			
7	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:塑料管拆除≤φ100mm 2.管道上的附着物种类:给、排水附(配)件	m	455.36			
		分部小计						
		安装						
8	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.组装形式:感应式	组	66			
9	031004006001	大便器	1.材质:蹲式陶瓷大便器 2.组装形式:手动开关	组	113			
10	031004006002	大便器	1.材质:坐式陶瓷大便器 2.组装形式:连体水箱	组	2			
11	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷壁挂式小便器 2.组装形式:感应式	组	8			
12	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.组装形式:成品拖布池	组	16			
13	031004017001	冷热水混合器	1.类型:厨宝 2.型号、规格:详见设计图纸	套	15			
14	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
15	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	60			
16	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验、消毒及冲洗	m	15.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验、消毒及冲洗	m	111.92			
18	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验、消毒及冲洗	m	70.33			
19	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验、消毒及冲洗	m	441.27			
20	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:铝合金衬塑PE-RT复合管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验、消毒及冲洗	m	56			
21	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE管DN110 4.连接形式:电熔连接	m	237.42			
22	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE管DN75 4.连接形式:电熔连接	m	177.03			
23	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE管DN50 4.连接形式:电熔连接	m	97.97			
		分部小计						
24	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15515.11		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		15515.11		

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	15515.11	暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合计			15515.11	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：给排水工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：给排水工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱PG 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:落地安装	台	1			
2	030411001002	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地敷设	m	172.8			
3	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1.0kV	m	50			
4	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:VV-3*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1.0kV	m	138.38			
5	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格: 电缆截面≤10mm ² 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级 (kV):1.0kV	个	14			
6	030412007001	一般路灯	1.名称:球场灯 2.规格:6*700W 3.灯杆材质、规格:6米单管锥形钢质灯杆,灯杆整体采用热镀锌处理。外部乳白色喷塑 4.附件配置要求:详见图纸	套	6			
7	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室外	m	6			
8	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*5*2500	根	6			
9	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.7m 3.开挖方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求	m3	7.35			
10	010102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:0.7m 3.开挖方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求	m3	4.9			
11	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原挖土石方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:原挖土石方	m3	12.25			
12	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场照明

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：篮球场照明

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2807.38		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2807.38		

暂列金额明细表

工程名称：篮球场照明

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2807.38	暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合计			2807.38	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：篮球场照明

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：篮球场照明

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：篮球场照明

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：篮球场照明

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：篮球场照明

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：篮球场照明

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：篮球场照明

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：篮球场照明

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：篮球场照明

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价