

贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(石门村、高坡村污水处理设施  
、管网采购及安装项目)

工程

投 标 总 价

投 标 人：贵州融旭生态科技有限公司

(单位盖章)

2025年04月27日

# 投标总价

招 标 人：贵阳市花溪区高坡苗族乡人民政府

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)

投标总价(小写)：3259172.42

(大写)：叁佰贰拾伍万玖仟壹佰柒拾贰元肆角贰分

投 标 人：贵州融旭生态科技有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：王世华

(签字或盖章)

编 制 人：庾大刚

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年04月27日

贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目  
(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目) 工程

投标总价

投 标



人：贵州融旭生态科技有  
限公司  
(单位盖章)

2025年04月27日

贵州省建筑与装饰工程计价定额测评合格编号  
GZ01-31-2016-RJ04-01  
贵州省通用安装工程计价定额测评合格编号  
GZ02-31-2016-RJ04-01  
贵州省市政工程计价定额测评合格编号  
GZA1-31-2016-RJ04-01  
贵州省园林绿化工程计价定额测评合格编号  
GZA2-31-2016-RJ04-01  
贵州省仿古建筑工程计价定额测评合格编号  
GZA4-31-2016-RJ04-01

# 投 标 总 价

招 标 人：贵阳市花溪区高坡苗族乡人民政府

工 程 名 称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目  
(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)


投标总价（小写）：3259172.42

（大写）：叁佰贰拾伍万玖仟壹佰柒拾贰元肆角贰分


投 标 人：贵州融旭生态科技有限公司



法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



时 间：2025年04月27日

# 总说明

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目  
(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)

第1页 共1页

## 一、工程概况

- 1、项目名称：贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目  
(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)
- 2、招标人名称：贵阳市花溪区高坡苗族乡人民政府
- 3、项目建设地点：贵阳市花溪区石门村、高坡村

## 二、编制依据

- 1、贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)招标文件及招标工程量清单。
- 2、计价方式：贵州省2016版五部计价定额及相关文件。
- 3、计量方式：贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目  
(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)招标文件及招标工程量清单。

## 三、材料价格依据及其他

- 1、材料参照贵州省建设工程造价信息贵阳地区2025年第3期及结合项目所在地的实际情况采用市场价计取。
- 2、结算按现场资料进行结算。
- 3、弃土费暂按6元/m<sup>3</sup>考虑，发生时按实计取。
- 4、投标预算中未尽事宜与建设单位另行协商。

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)	3259172.42		93492.69	258980.26
合计		3259172.42		93492.69	258980.26

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	石门村平寨组-管网采购及安装	749417.52		24450.77	67633.85
2	石门村平寨组-污水处理设备采购及安装	77021.67		40.74	220.7
3	石门村平寨组-土建部分	132419.73		3323.2	9192.37
4	石门村摆茹寨-管网采购及安装	552533.7		19023.72	52621.95
5	石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装	89770.47		50.21	272.07
6	石门村摆茹寨-土建部分	141384.99		3591.19	9933.69
7	高坡村后寨-管网采购及安装	1082703.89		34696.6	95975.05
8	高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装	64447.89		24.99	135.42
9	高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装	64344.28		22.8	123.6
10	高坡村后寨站1-土建部分	115693.69		2975.54	8230.7
11	高坡村后寨站2-土建部分	114027.03		2973.73	8225.68
12	高坡村-资源化利用	25135.87		773.07	2138.4
13	石门村-资源化利用	50271.69		1546.13	4276.78
合计		3259172.42		93492.69	258980.26



# 评审材料设备

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)



# 评审项目工程量清单与计价表

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(石门村、高坡村污水处理设施、管网采购及安装项目)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	590685.83	
1.1	人工费	189982.74	
1.2	材料费(含未计价材)	303898.44	
1.3	机械使用费	27380.27	
1.4	企业管理费	34492.4	
1.5	利润	34932.01	
2	措施项目费	29219.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	29219.33	
2.2.1	安全文明施工费	24450.77	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	67633.85	
5	税前工程造价	687539.01	
6	增值税	61878.51	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		749417.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计施工图	m3	606.2	26. 97	16349. 21	
2	040102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	259.8	59. 13	15361. 97	
3	040103001010	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	460	24. 26	11159. 6	
4	040103002016	土方弃置	1. 废弃料品种:弃置土方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含土方弃置费	m3	284. 2	22. 65	6437. 13	
5	040103002017	石方弃置	1. 废弃料品种:弃置石方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含石方弃置费	m3	121.8	35. 49	4322. 68	
6	040103001011	回填砂	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中（粗）砂回填 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	361	123. 76	44677. 36	
7	040501004013	排水管	1. 名称: 排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	153	140. 83	21546. 99	
8	040501004014	排水管	1. 名称: 排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	825	108. 53	89537. 25	
9	040501004015	排水管	1. 名称: 排水管 1. 材质及规格:HDPE钢带螺旋波纹管 DN200 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	40	92. 76	3710. 4	
10	040501004016	排水管	1. 名称: 排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De160 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	530	33. 69	17855. 7	
11	040501004017	排水管	1. 名称: 排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	1060	76. 98	81598. 8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	041001001008	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	318	56.76	18049.68	
13	040203007009	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. C25混凝土面层	m2	318	43.81	13931.58	
14	041001001009	拆除路面	1. 名称:水泥混凝土路面拆除 2. f4.5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm	m2	896	34.19	30634.24	
15	040203007010	水泥混凝土路面恢复	1. 名称:水泥混凝土路面恢复 2. f4.5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm 3. 5%水泥稳定碎石厚度20cm 4. 碎石屑回填基层 5. 其他:含混凝土养生	m2	896	109.86	98434.56	
16	040103002018	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	185	19.1	3533.5	
17	040504001007	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:轻型树脂井盖(荷载12.5t)Φ700 3. 具体做法详见图集20S515,22页	座	16	1137.24	18195.84	
18	040504001008	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型树脂井盖(荷载12.5t)Φ700 3. 具体做法详见图集20S515,22页	座	57	1152.24	65677.68	
19	040504001009	砌筑井	1. 名称:矩形竖槽式砖砌跌水井 2. 井盖、井圈材质及规格:轻型树脂井盖(荷载12.5t)Φ700 3. 具体做法详见图集20S515,258页	座	4	4333.82	17335.28	
20	050301006004	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	53	190	10070	
21	040803004004	管道包封(DN200管)	1. 名称:管道满包混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 其他:含模板	m	18	125.91	2266.38	
		技术措施						
		分部小计						
合计							590685.83	

# 综合单价分析表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		606.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-14	人工挖沟、槽土方三类土深度2m以内	100m3	0.005	4415.76			438.88	22.08						2.19	
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0005	320		4874.39	190.83	0.16				2.44		0.1	
人工单价		小计						22.24			2.44		2.29		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.97							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040102002004		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	259.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2-7	人工凿沟 槽 软岩	100m3	0.005	7470.24			742.47	37.35			3.71
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.05	32.4		309.51	19.32	1.62		15.48	0.97
人工单价		小计						38.97		15.48	4.68
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.13			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	040103001010	项目名称	原土石回填	计量单位	m3	工程量	460
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.005	1073.04		177.68	639.89	5.37		0.89	3.2
C1-1-61	人工填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.005	2688.48	5.56		267.2	13.44	0.03		1.33
人工单价		小计						18.81	0.03	0.89	4.53
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.00775	3.59	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.03	--	

项目编码		040103002016		项目名称		土方弃置		计量单位		m3		工程量		284.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12				
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	土方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040103002017		项目名称		石方弃置		计量单位		m3		工程量		121.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12
D00002	石方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	29.12	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.012	3.59	0.04			
	石方弃置费				m3	1	6	6			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	6.04	--		

项目编码		040103001011		项目名称		回填砂		计量单位	m3	工程量	361
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1- 300备注1	机械填砂 夯实槽 、坑	100m3	0.01	2614.08	7936	267.49	1558.88	26.14	79.36	2.67	15.59
人工单价		小计						26.14	79.36	2.67	15.59
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								123.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	中（粗）砂					m3	1.24	64	79.36		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	79.36	--	

项目编码		040501004013		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	153
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.009	469.56	808.96	17.82	186.68	4.23	7.28	0.16	1.68
C5-1-307	塑料管安装(胶圈接口)管 外径315mm以内	10m	0.1	209.16	5.2		83.15	20.92	0.52		8.31



C5-1-713	管道闭水试验 管内径400mm以内	100m	0.01	210.36	96.49	0.76	83.63	2.1	0.96	0.01	0.84
人工单价		小计						27.25	8.76	0.17	10.83
120.04元/工日		未计价材料费						93.82			
清单项目综合单价								140.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂（中）					m3	0.11376	64	7.28		
	HDPE双壁波纹管DN300					m	1	93.1	93.1		
	橡胶圈DN300					个	0.206	3.5	0.72		
	润滑油					kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布					张	0.1217	0.56	0.07		
	水泥砂浆1:2					m3	0.00042	216.99	0.09		
	水					m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合					m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53					千块	0.00073	325.19	0.24		
	焊接钢管DN40					m	0.0003	11.36			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	102.58	--	

项目编码		040501004014		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	825
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.008	469.56	808.96	17.82	186.68	3.76	6.47	0.14	1.49
C5-1-306	塑料管安装(胶圈接口) 管 外径250mm以 内	10m	0.1	175.2	5.14		69.65	17.52	0.51		6.96
C5-1-713	管道闭水 试验 管 内径400mm以 内	100m	0.01	210.36	96.49	0.76	83.63	2.1	0.96	0.01	0.84
人工单价		小计						23.38	7.94	0.15	9.29
120.02元/工日		未计价材料费						67.77			
清单项目综合单价								108.53			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂（中）					m3	0.10112	64	6.47		
	HDPE双壁波纹管DN200					m	1	67.15	67.15		

	橡胶圈DN200	个	0.206	3	0.62		
	润滑油	kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布	张	0.1104	0.56	0.06		
	水泥砂浆1:2	m3	0.00042	216.99	0.09		
	水	m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合	m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25	kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53	千块	0.00073	325.19	0.24		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	11.36			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	75.71	--	

项目编码		040501004015		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-306	塑料管安 装(胶圈 接口) 管 外径 250mm以 内	10m	0.1	175.2	5.14		69.65	17.52	0.51		6.96
人工单价		小计						17.52	0.51		6.96
120元/工日		未计价材料费						67.77			
清单项目综合单价								92.76			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢带波纹管DN200					m	1	67.15	67.15		
	橡胶圈DN200					个	0.206	3	0.62		
	润滑油					kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布					张	0.1104	0.56	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	68.28	--	

项目编码		040501004016		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	530
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-302	塑料管安 装(黏结) 管外径 160mm以 内	10m	0.1	154.32	1.2		61.35	15.43	0.12		6.14



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-3	小型机械拆除混凝土路面层 无筋厚15cm以内	100m2	0.01	815.2	6.68	200.02	324.09	8.15	0.07	2	3.24
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝缝宽6mm缝深10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62
人工单价		小计						29.83	10.94	4.13	11.86
105.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.003	12.81	0.04		
	六角空心钢综合					kg	0.0047	5.68	0.03		
	水					m3	1.38	3.59	4.95		
	金刚石锯片					片	0.0534	106.84	5.71		
	其他材料费							--	0.21	--	
	材料费小计							--	10.94	--	

项目编码		040203007009		项目名称		院坝恢复		计量单位	m2	工程量	318
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-3-36-[C2-3-42]*5	水泥混凝土路面预拌混凝土 厚度10cm	100m2	0.01	1009.32	2822.08		401.26	10.09	28.22		4.01
C2-3-44	水泥混凝土路面水泥混凝土养生塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		30.37	0.76	0.43		0.3
人工单价		小计						10.85	28.65		4.31
115.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱模剂					kg	0.00572	1.46	0.01		
	钢模板					kg	0.02124	3.38	0.07		
	水					m3	0.05675	3.59	0.2		

	预拌混凝土C25	m3	0.153	272	41.62		
	电	kW. h	0.0363	0.67	0.02		
	铁件综合	kg	0.025	3.02	0.08		
	预拌混凝土（抗折45#）C30	m3	-0.051	282	-14.38		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.24	0.28		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	28.65	--	

项目编码		041001001009		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	896
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm	100m	0.025	361.32	181.21	35.58	143.63	9.03	4.53	0.89	3.59
C10-1-3+[C10-1-4]*3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚18cm以内	100m2	0.01	978.4	8.71	239.24	388.97	9.78	0.09	2.39	3.89
人工单价		小计						18.81	4.62	3.28	7.48
95.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.575	3.59	2.06		
	金刚石锯片					片	0.02225	106.84	2.38		
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.0039	12.81	0.05		
	六角空心钢综合					kg	0.0062	5.68	0.04		
	其他材料费							--	0.09	--	
	材料费小计							--	4.62	--	

项目编码		040203007010		项目名称		水泥混凝土路面恢复		计量单位	m2	工程量	896
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-2-34	水泥稳定 碎(砾)石 摊铺 水 泥含量 (5%) 集 中拌制 厚度20cm	100m2	0.01	399.84	2741.72	425.52	158.96	4	27.42	4.26	1.59

C2-3-37	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度 18cm	100m2	0.01	1248.84	185.69		496.49	12.49	1.86		4.97	
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		30.37	0.76	0.43		0.3	
人工单价		小计						17.25	29.71	4.26	6.86	
105.44元/工日		未计价材料费						51.78				
清单项目综合单价								109.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水				m3	0.1041	3.59	0.37				
	碎石综合				m3	0.1574	58.1	9.14				
	普通硅酸盐水泥（P.O）42.5				t	0.02266	420	9.52				
	石屑				m3	0.13958	58.1	8.11				
	铁件综合				kg	0.065	3.02	0.2				
	电				kW.h	0.0648	0.67	0.04				
	钢模板				kg	0.04775	3.38	0.16				
	预拌混凝土C30				m3	0.1836	282	51.78				
	脱模剂				kg	0.01029	1.46	0.02				
	塑料薄膜				m2	1.15	0.24	0.28				
	其他材料费							--	1.88	--		
	材料费小计							--	81.49	--		

项目编码		040103002018		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位	m3	工程量	185
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-272	挖掘机装 车 松散 土方	1000m3	0.001	320		1936.9	190.83	0.32		1.94	0.19
C1-1- 283+[C1- 1-284]*9	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距10km以 内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
人工单价		小计						0.53	0.04	18.22	0.31
80.3元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.1			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	0.04	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		040504001007		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	318.67	7.93	159.48	401.16	318.67	7.93	159.48				
人工单价		小计						401.16	318.67	7.93	159.48				
120元/工日		未计价材料费						250							
清单项目综合单价								1137.24							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	树脂井盖、井座Φ700 轻型(套)Φ700 轻型					套	1	250	250						
	水					m3	0.248	3.59	0.89						
	煤焦沥青漆					kg	0.49	15.62	7.65						
	电					kW.h	0.099	0.67	0.07						
	塑钢爬梯					kg	3.636	13.68	49.74						
	塑料薄膜					m2	3.345	0.24	0.8						
	标准砖240×115×53					千块	0.455	325.19	147.96						
	水泥砂浆1:2					m3	0.136	216.99	29.51						
	普通硅酸盐水泥（P.O）32.5					kg	113.392	0.4	45.36						
	石砂（中）					kg	432.532	0.047	20.33						
	水					t	0.107	3.59	0.38						
	石砂（粗）					kg	108.489	0.047	5.1						
	碎石综合					kg	150.543	0.04	6.02						
	其他材料费								--	4.85	--				
	材料费小计								--	568.67	--				

项目编码		040504001008		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		57	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				



C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	318.67	7.93	159.48	401.16	318.67	7.93	159.48	
人工单价		小计						401.16	318.67	7.93	159.48	
120元/工日		未计价材料费						265				
清单项目综合单价								1152.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	树脂井盖、井座Φ700 重型(套)Φ700 重型					套	1	265	265			
	水					m3	0.248	3.59	0.89			
	煤焦沥青漆					kg	0.49	15.62	7.65			
	电					kW. h	0.099	0.67	0.07			
	塑钢爬梯					kg	3.636	13.68	49.74			
	塑料薄膜					m2	3.345	0.24	0.8			
	标准砖240×115×53					千块	0.455	325.19	147.96			
	水泥砂浆1:2					m3	0.136	216.99	29.51			
	普通硅酸盐水泥（P.O）32.5					kg	113.392	0.4	45.36			
	石砂（中）					kg	432.532	0.047	20.33			
	水					t	0.107	3.59	0.38			
	石砂（粗）					kg	108.489	0.047	5.1			
	碎石综合					kg	150.543	0.04	6.02			
	其他材料费								--	4.85	--	
	材料费小计								--	583.67	--	

项目编码		040504001009		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-3-72	定型井 竖槽式跌 水井（直 线外跌 ,适用管 径 200~400m m) 砖砌 收口式 跌差1m 井室高 2.35m 井 深3.4m	座	1	1704.84	1276.88	39.48	677.78	1704.84	1276.88	39.48	677.78
人工单价		小计						1704.84	1276.88	39.48	677.78
120元/工日		未计价材料费						634.84			
清单项目综合单价								4333.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	树脂井盖、井座 φ 700 重型(套) φ 700 重型		套	1	265	265		
	预拌水泥砂浆		m3	1.417	261	369.84		
	煤焦沥青漆		kg	0.49	15.62	7.65		
	电		kW. h	0.45	0.67	0.3		
	塑料薄膜		m2	10.773	0.24	2.59		
	水		m3	1.108	3.59	3.98		
	预拌防水水泥砂浆1: 2		m3	0.458	259.66	118.92		
	塑钢爬梯		kg	14.544	13.68	198.96		
	标准砖240×115×53		千块	2.45	325.19	796.72		
	普通硅酸盐水泥 (P.O) 32.5		kg	162.876	0.4	65.15		
	石砂 (粗)		kg	490.842	0.047	23.07		
	水		t	0.10584	3.59	0.38		
	碎石综合		kg	681.109	0.04	27.24		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5		kg	22.223	0.42	9.33		
	其他材料费				--	22.58	--	
	材料费小计				--	1911.72	--	

项目编码		050301006004		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	洗手池	座	1		190				190		
人工单价		小计							190		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								190			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手池					座	1	190	190		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	190	--	

项目编码		040803004004		项目名称		管道包封 (DN200管)		计量单位	m	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B11-1-68	管道混凝土包封 C25	m3	0.129	300	321.82		172.95	38.7	41.51		22.31

C6-3-1	水处理工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.55	9.7	0.34	3.8
人工单价		小计						48.25	51.21	0.34	26.11
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								125.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通硅酸盐水泥 P.O 32.5					t	0.05547	400	22.19		
	中（粗）砂					t	0.07611	53	4.03		
	碎石5~32					t	0.17157	40	6.86		
	板枋材					m3	0.00774	961.15	7.44		
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.00144	5.03	0.01		
	铁钉					kg	0.15784	4.32	0.68		
	木模板					m3	0.007808	1135.08	8.86		
	脱模剂					kg	0.08	1.46	0.12		
	其他材料费							--	0.98	--	
	材料费小计							--	51.21	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			29219.33			
1	011707001001	安全文明施工费			24450.77			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	1272.88			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	5699.48			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	9879.1			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	7599.31			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	1310.88			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	1614.85			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	721.93			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	797.93			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	322.97			
7	04B005	赶工费						
合计					29219.33			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	67633.85		67633.85
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	56576.85		56576.85
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	189982.74	18.63	35393.78
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	189982.74	0.82	1557.86
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	189982.74	8.73	16585.49
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	189982.74	1.02	1937.82
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	189982.74	0.58	1101.9
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	189982.74	5.82	11057
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	687539.01	9	61878.51
合计					129512.36

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



# 评审材料设备表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：石门村平寨组-管网采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	70393.63	
1.1	人工费	619.98	
1.2	材料费	67132.4	
1.3	未计价材料费	2103.7	
1.4	机械费	192.36	
1.5	企业管理费	171.64	
1.6	利润	173.55	
2	措施项目费	47.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	47.75	
2.2.1	安全文明施工费	40.74	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	220.7	
5	税前工程造价	70662.08	
6	增值税	6359.59	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		77021.67	



# 综合单价分析表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

项目编码		040602003004		项目名称		微动力生物滤床设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
D00001	微动力生 物滤床设 备	台	1		67000				67000						
人工单价		小计							67000						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								67000							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	微动力生物滤床设备15m³ /d					台	1	67000	67000						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	67000	--					

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	170
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-137	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 ≤10mm2	10m	0.1	31.59	6.9	7.93	18.21	3.16	0.69	0.79	1.83
人工单价		小计						3.16	0.69	0.79	1.83
135.04元/工日		未计价材料费						10.61			
清单项目综合单价								17.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆					m	1.01	10.5	10.61		
	封铅含铅 65% 含锡35%					kg	0.006	22.89	0.14		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	10.07	0.01		
	白布					kg	0.003	23.08	0.07		
	膨胀螺栓M6					10套	0.016	1.1	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	19.22	0.02		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	硬脂酸一级					kg	0.001	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×50					套	0.0511	3.08	0.16		
	镀锌电缆卡子2×35					套	0.2342	0.77	0.18		

	塑料标志牌扁形	个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.3	--	

项目编码		040802001004		项目名称		电杆组立		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-2-5	立杆 单杆 水泥杆9m以内	根	1	76.2	2.88	58.06	30.29	76.2	2.88	58.06	30.29
人工单价		小计						76.2	2.88	58.06	30.29
120元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								467.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥电杆					根	1	300	300		
	垫木					m3	0.002	1190	2.38		
	硝基磁漆					kg	0.02	21.97	0.44		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	302.88	--	

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-F1	第四册第九章 脚手架搭拆费，取人工费的3.5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1	6.58	12.22		3.8	6.58	12.22		3.8
人工单价		小计						6.58	12.22		3.8
		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	12.22	--	
	材料费小计							--	12.22	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			47.75			
1	011707001001	安全文明施工费			40.74			
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	4.53			
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	4.65			
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	7.81			
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	23.75			
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	1.18			
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	2.54			
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	3.29			
6	03B005	赶工费						
合计					47.75			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	220.7		220.7
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	184.62		184.62
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	619.98	18.63	115.5
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	619.98	0.82	5.08
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	619.98	8.73	54.12
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	619.98	1.02	6.32
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	619.98	0.58	3.6
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	619.98	5.82	36.08
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	70662.08	9	6359.59
合计					6580.29

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：石门村平寨组-污水处理设备采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	108322.3	
1.1	人工费	25821.25	
1.2	材料费(含未计价材)	54602.19	
1.3	机械使用费	16720.8	
1.4	企业管理费	5554.96	
1.5	利润	5623.03	
2	措施项目费	3971.32	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3971.32	
2.2.1	安全文明施工费	3323.2	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	9192.37	
5	税前工程造价	121485.99	
6	增值税	10933.74	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		132419.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:就地利用	m2	96	1. 3	124. 8	
2	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详计施工图 3. 清单工程量同定额工程量	m3	262. 59	5. 38	1412. 73	
3	040102003004	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合 2. 开凿深度:详设计施工图	m3	112. 54	42. 71	4806. 58	
4	040103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用挖土方	m3	133. 14	18. 91	2517. 68	
5	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	180. 15	22. 65	4080. 4	
6	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	112. 54	35. 49	3994. 04	
7	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 含混凝土模板及支架	m3	7. 24	339. 64	2458. 99	
8	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含混凝土模板及支架	m3	2. 75	349. 74	961. 79	
9	040601006007	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	9. 45	423. 97	4006. 52	
10	040601006008	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 2. 含混凝土模板及支架	m3	7. 63	423. 93	3234. 59	
11	040601007004	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	16. 08	951. 98	15307. 84	
12	040601009004	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含混凝土模板及支架	m3	2. 14	800. 06	1712. 13	
13	040601010004	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	1. 64	4189. 81	6871. 29	
14	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 Φ 12、Φ 14	t	4. 715	4561. 84	21509. 08	
15	040305004004	砖砌体	1. 部位:池壁 2. 材料品种、规格:MU15水泥标砖 3. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆	m3	12. 81	405. 11	5189. 46	
16	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 池内、外墙1:2水泥砂浆抹灰	m2	95. 14	29. 1	2768. 57	
17	041101001004	墙面脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 墙高:详设计施工图	m2	71. 17	14. 87	1058. 3	
18	011701003004	里脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	62. 32	11. 19	697. 36	
19	04B010	告示牌	1. 详设计施工图	套	1	1500	1500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	04B011	钢丝网围网	1. 围栏高1.5m, 设大门和锁, 围栏立柱50mm方管, 丝径4mm, 网孔6cm*6cm	m2	60	137.06	8223.6	
21	010403001004	石基础	1. 围网C15毛石浆砌基础 2. 含混凝土模板及支架	m3	1	1072.06	1072.06	
22	040602001004	格栅	1. 材质: 1300*2000m304不锈钢管格栅 2. 其余详设计施工图	t	0.06	32422.79	1945.37	
23	04B012	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板, 厚40mm 2. 其余详设计施工图	m2	7	200	1400	
24	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称: 填料架 2. 钢材品种、规格: $\phi$ 16圆钢均布, 间距为200mm, 50*50角钢固定于池壁	t	0.05	10617.19	530.86	
25	030307003004	钢制爬梯	1. 名称: 钢制爬梯 $\phi$ 16@300	t	0.05	8920.47	446.02	
26	040601025004	厌氧池填料	1. 滤料品种: $\phi$ 150弹性填料	m3	3	1121.7	3365.1	
27	050101010004	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 回填厚度: 满足设计及规范要求	m2	73	3.75	273.75	
28	050101009004	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 取土运距: 投标人自行考虑 3. 回填厚度: 200mm	m3	3	54	162	
29	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类: 详设计 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	m2	73	11.24	820.52	
30	050102002005	栽植灌木	1. 种类: 小灌木 2. 蓬径: $\phi$ 5-8cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	260	3.56	925.6	
31	050102002006	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 蓬径: $\phi$ 100-120cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	1	85.04	85.04	
32	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 紫薇 2. 蓬径: 胸径4-5cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	1	75.06	75.06	
33	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台. 次	1	4785.17	4785.17	
		技术措施						
		分部小计						
合计							108322.3	

# 综合单价分析表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-113	机械场地 平整	100m2	0.01	6.8		118.57	4.33	0.07			1.19		0.04		
人工单价		小计						0.07			1.19		0.04		
77.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040101003004		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	262.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32		4.87	0.19
人工单价		小计						0.32		4.87	0.19
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040102003004		项目名称		挖基坑石方		计量单位		m3		工程量		112.54	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	32.4		309.51	19.32	3.24			30.95		1.93		

C1-2-55	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	544	5728.06	324.41	0.54		5.73	0.32
人工单价		小计					3.78		36.68	2.25
79.92元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价							42.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码		040103001012		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	133.14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103002019		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	180.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	余方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	余方弃置费					m3	1	6	6		



	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.04	--	

项目编码		040103002020		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		112.54	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12				
D00002	余方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	29.12	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.49							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	余方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040303001007		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	7.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-46	现浇钢筋混凝土池底、井渠、池槽底板混凝土垫层	10m3	0.1	420	30.25		166.98	42	3.03		16.7
C6-3-1	水处理工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.007997	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.55	9.7	0.34	3.8
人工单价		小计						51.55	12.73	0.34	20.5
120元/工日		未计价材料费						254.52			
清单项目综合单价								339.64			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52		

细	电	kW. h	0. 308	0. 67	0. 21		
	塑料薄膜	m2	2. 9856	0. 24	0. 72		
	水	m3	0. 569	3. 59	2. 04		
	干混抹灰砂浆DP M20	m3	0. 000096	354. 7	0. 03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0. 71	kg	0. 001439	5. 03	0. 01		
	铁钉	kg	0. 157781	4. 32	0. 68		
	木模板	m3	0. 007805	1135. 08	8. 86		
	脱模剂	kg	0. 07997	1. 46	0. 12		
	其他材料费			--	0. 07	--	
	材料费小计			--	267. 25	--	

项目编码		040303001008		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	2.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-46	现浇钢筋混凝土池底、井渠、池槽底板混凝土垫层	10m3	0.1	420	30.25		166.98	42	3.03		16.7
C6-3-1	水处理工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.55	9.7	0.34	3.8
人工单价		小计						51.55	12.73	0.34	20.5
120元/工日		未计价材料费						264.62			
清单项目综合单价								349.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C20					m3	1.01	262	264.62		
	电					kW.h	0.308	0.67	0.21		
	塑料薄膜					m2	2.9856	0.24	0.72		
	水					m3	0.569	3.59	2.04		
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# Φ0.71					kg	0.00144	5.03	0.01		
	铁钉					kg	0.15784	4.32	0.68		
	木模板					m3	0.007808	1135.08	8.86		
	脱模剂					kg	0.08	1.46	0.12		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	277.35	--	

项目编码		040601006007		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	9.45	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
C6-1-47	现浇钢筋混凝土池底 半地下式池底平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46	
C6-3-5	现浇混凝土模板工程 平池底木模	100m2	0.007005	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	32.32	9.52	1.07	12.84	
人工单价		小计						73.71	14.87	1.07	29.3	
120.01元/工日		未计价材料费						305.02				
清单项目综合单价								423.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土C30抗渗P6					m3	1.01	302	305.02			
	水					m3	0.739	3.59	2.65			
	塑料薄膜					m2	10.4003	0.24	2.5			
	电					kW.h	0.299	0.67	0.2			
	混凝土垫块					m3	0.00096	268.99	0.26			
	铁钉					kg	0.198494	4.32	0.86			
	嵌缝料					kg	0.07005	1.71	0.12			
	木模板					m3	0.005296	1135.08	6.01			
	木支撑					m3	0.002375	915.38	2.17			
	脱模剂					kg	0.07005	1.46	0.1			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	319.89	--	

项目编码		040601006008		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	7.63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池 底 半地 下式池底 平池底 (厚度) 50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46
C6-3-5	现浇混凝 土模板工 程 平池 底木模	100m2	0.006999	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	32.29	9.51	1.07	12.84
人工单价		小计						73.68	14.86	1.07	29.3

120元/工日		未计价材料费			305.02				
清单项目综合单价					423.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30抗渗P6			m3	1.01	302	305.02		
	水			m3	0.739	3.59	2.65		
	塑料薄膜			m2	10.4003	0.24	2.5		
	电			kW. h	0.299	0.67	0.2		
	混凝土垫块			m3	0.000959	268.99	0.26		
	铁钉			kg	0.198324	4.32	0.86		
	嵌缝料			kg	0.06999	1.71	0.12		
	木模板			m3	0.005291	1135.08	6.01		
	木支撑			m3	0.002373	915.38	2.17		
	脱模剂			kg	0.06999	1.46	0.1		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	319.88	--	

项目编码		040601007004		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	16.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-58	现浇混凝土池壁（隔墙）直、矩形（厚度）20cm以内	10m3	0.1	560.64	104.15		222.89	56.06	10.42		22.29
C6-3-8	现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模	100m2	0.1	2822.28	1426.09	211.4	1122.03	282.23	142.61	21.14	112.21
人工单价		小计						338.29	153.03	21.14	134.5
120元/工日		未计价材料费						305.02			
清单项目综合单价								951.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水混凝土C30抗渗等级P6					m3	1.01	302	305.02		
	水					m3	0.7201	3.59	2.59		
	塑料薄膜					m2	31.2	0.24	7.49		
	电					kW.h	0.51	0.67	0.34		
	铁件综合					kg	1.3645	3.02	4.12		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.598	5.03	3.01		
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71		

	零星卡具	kg	0.432	4.64	2		
	木支撑	m3	0.0587	915.38	53.73		
	铁钉	kg	1.3821	4.32	5.97		
	木模板	m3	0.0622	1135.08	70.6		
	脱模剂	kg	1	1.46	1.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.05	--	

项目编码		040601009004		项目名称		现浇混凝土池梁		计量单位	m3	工程量	2.14	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-77	现浇混凝土池梁 连续梁	10m3	0.1	432.6	35.36		171.98	43.26	3.54		17.2	
C6-3-28	现浇混凝土模板工程 连续梁、单梁复合木模	100m2	0.06	4030.44	1854.43	201.56	1602.34	241.83	111.27	12.09	96.15	
人工单价		小计						285.09	114.81	12.09	113.35	
120元/工日		未计价材料费						274.72				
清单项目综合单价								800.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C25					m3	1.01	272	274.72			
	水					m3	0.63418	3.59	2.28			
	塑料薄膜					m2	2.9715	0.24	0.71			
	电					kW.h	0.816	0.67	0.55			
	铁件综合					kg	0.249	3.02	0.75			
	草板纸80#					张	1.8	0.34	0.61			
	钢模板					kg	0.4338	3.38	1.47			
	复合模板					m2	1.26	23.93	30.15			
	零星卡具					kg	2.193	4.64	10.18			
	尼龙帽Φ1.5					个	2.22	2.78	6.17			
	镀锌低碳钢丝22# Φ0.71					kg	0.01062	5.03	0.05			
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.00072	354.7	0.26			
	铁钉					kg	2.1744	4.32	9.39			
	木模板					m3	0.00102	1135.08	1.16			
	木支撑					m3	0.05484	915.38	50.2			
	脱模剂					kg	0.6	1.46	0.88			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	389.53	--	

项目编码		040601010004		项目名称		现浇混凝土池盖板		计量单位		m3		工程量		1.64	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C6-1-83	现浇混凝土池盖 无梁盖	10m3	1	291.96	88.3		116.07	291.96	88.3				116.07		
C6-3-13	现浇混凝土模板工程 无梁池盖木模	100m2	0.1	4056.48	2489.89	293.7	1612.7	405.65	248.99	29.37			161.27		
人工单价		小计						697.61	337.29	29.37	277.34				
120元/工日		未计价材料费						2848.2							
清单项目综合单价								4189.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C30					m3	10.1	282	2848.2						
	水					m3	14.5101	3.59	52.09						
	塑料薄膜					m2	128.1	0.24	30.74						
	电					kW. h	8.16	0.67	5.47						
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.1559	5.03	0.78						
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.0177	5.03	0.09						
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.0003	354.7	0.11						
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71						
	木模板					m3	0.096	1135.08	108.97						
	脱模剂					kg	1	1.46	1.46						
	铁钉					kg	4.2024	4.32	18.15						
	木支撑					m3	0.1286	915.38	117.72						
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	3185.49	--				

项目编码		040901001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.715
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C9-1-4	普通钢筋 制作安装 钢筋工程 现浇混凝土 > φ 10mm	t	1	804.36	67.68	192.52	319.78	804.36	67.68	192.52	319.78
人工单价		小计						804.36	67.68	192.52	319.78

120元/工日		未计价材料费			3177.5				
清单项目综合单价					4561.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 Φ 10以外			t	1.025	3100	3177.5		
	镀锌低碳钢丝 Φ 1.21~0.71			kg	2.95	5.03	14.84		
	电焊条J422综合			kg	8.88	5.95	52.84		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	3245.18	--	

项目编码		040305004004		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	12.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-123	砌筑导流壁、筒砖砌直池壁(厚度)一砖	10m3	0.1	1396.68	2056.06	43.07	555.27	139.67	205.61	4.31	55.52
人工单价		小计						139.67	205.61	4.31	55.52
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								405.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10					m3	0.2279	148.68	33.88		
	水					m3	0.1691	3.59	0.61		
	标准砖240×115×53					千块	0.5262	325.19	171.11		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	205.61	--	

项目编码		011201001004		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	95.14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-188	刚性防水 防水砂浆 直池壁	100m2	0.01	1575.12	657.24	51.95	626.2	15.75	6.57	0.52	6.26
人工单价		小计						15.75	6.57	0.52	6.26
119.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.1			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:2					m3	0.02111	220	4.64		

细	素水泥浆	m3	0.00641	144.12	0.92		
	防水粉	kg	0.57885	1.39	0.8		
	水	m3	0.04513	3.59	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码		041101001004		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	71.17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-3	钢管脚手 架 双排 4m以内	100m2	0.01	905.04	222.32		359.81	9.05	2.22		3.6
人工单价		小计						9.05	2.22		3.6
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	底座					个	0.0045	5.49	0.02		
	扣件					套	0.032	5.03	0.16		
	竹脚手板					m2	0.0598	8.19	0.49		
	钢管脚手架 $\Phi 48 \times 3.5$					t	0.00027	2957.26	0.8		
	尼龙安全网 $3 \times 6m$					m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	2.22	--	

项目编码		011701003004		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	62.32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-1	钢管脚手 架 单排 4m以内	100m2	0.01	664.2	190.6		264.06	6.64	1.91		2.64
人工单价		小计						6.64	1.91		2.64
119.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.19			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	扣件					套	0.0219	5.03	0.11		
	底座					个	0.0024	5.49	0.01		
	钢管脚手架 $\Phi 48\times 3.5$					t	0.00021	2957.26	0.62		



	竹脚手板	m2	0.0511	8.19	0.42		
	尼龙安全网3×6m	m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.91	--	

项目编码		04B010		项目名称		告示牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	告示牌	套	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	告示牌					套	1	1500	1500		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1500	--	

项目编码		04B011		项目名称		钢丝网围网		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-7-16	金属围网 安装	m2	1	38.16	28.44	6.46	22	38.16	28.44	6.46	22
人工单价		小计						38.16	28.44	6.46	22
120元/工日		未计价材料费						42			
清单项目综合单价								137.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢综合					kg	3.1	2.97	9.21		
	金属围网					m2	1	42	42		
	白布					kg	0.1	23.08	2.31		
	合页					套	2	7.63	15.26		
	低碳钢焊条综合					kg	0.03	5.95	0.18		
	钢锯条					根	0.2	0.27	0.05		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.03	20.14	0.6		
	其他材料费							--	0.51	--	
	材料费小计							--	70.44	--	

项目编码		010403001004		项目名称		石基础		计量单位	m3	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A4-97	石基础毛石料现拌砂浆	10m3	0.1	1225.2	524.26	95.85	553.82	122.52	52.43	9.59	55.38	
A5-242	现浇混凝土模板独立基础毛石混凝土	100m2	0.14	2674.92	1501.86	92.27	1209.14	374.49	210.26	12.92	169.28	
人工单价		小计						497.01	262.69	22.51	224.66	
120元/工日		未计价材料费						65.19				
清单项目综合单价								1072.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	毛石综合					m3	1.122	58.1	65.19			
	水泥砂浆M5.0					m3	0.3987	130.78	52.14			
	水					m3	0.079	3.59	0.28			
	组合钢模板					kg	0.93562	3.38	3.16			
	板枋材					m3	0.03332	961.15	32.03			
	铁钉					kg	1.6632	4.32	7.19			
	镀锌低碳钢丝8#φ4.06					kg	0.67956	5.03	3.42			
	木支撑					m3	0.08456	915.38	77.4			
	零星卡具					kg	0.33824	4.64	1.57			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00168	216.99	0.36			
	镀锌低碳钢丝22#φ0.71					kg	0.0252	5.03	0.13			
	复合模板					m2	3.10912	23.93	74.4			
	隔离剂					kg	1.4	4.65	6.51			
	塑料胶布带20mm×50m					卷	0.504	8.12	4.09			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	327.88	--	

项目编码		040602001004		项目名称		格栅		计量单位		t		工程量		0.06	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C6-2-3	格栅制作 、安装 不锈钢 0.3t以内	t	1	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74				

人工单价		小计		11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	
135元/工日		未计价材料费		12985				
清单项目综合单价				32422.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢型钢综合		t	1.06	12250	12985		
	硝酸纯度98%		kg	2	1.83	3.66		
	氢氟酸45%		kg	1	5.03	5.03		
	不锈钢型钢		kg	70.2	19.22	1349.24		
	不锈钢焊条综合		kg	9.36	26.81	250.94		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25		kg	0.98	5.03	4.93		
	板枋材		m3	0.008	961.15	7.69		
	枕木2500×250×200		根	0.1	181.62	18.16		
	棉纱		kg	4	7.32	29.28		
	破布		kg	3	1.74	5.22		
	钙基润滑脂		kg	1.2	12.41	14.89		
	煤油		kg	5.5	6.18	33.99		
	其他材料费				--	34.45	--	
	材料费小计				--	14742.49	--	

项目编码		04B012		项目名称		不锈钢盖板		计量单位	m2	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00004	不锈钢盖板	m2	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢盖板					m2	1	200	200		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	200	--	

项目编码		010606013004		项目名称		零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A5-233	铁件制作、安装	t	1	4175.4	773.26	495.14	1887.39	4175.4	773.26	495.14	1887.39
人工单价		小计						4175.4	773.26	495.14	1887.39
120元/工日		未计价材料费						3286			
清单项目综合单价								10617.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢板综合					kg	636	3.1	1971.6		
	钢筋综合					kg	424	3.1	1314.4		
	低合金钢焊条E43系列					kg	129.96	5.95	773.26		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	4059.26	--	

项目编码		030307003004		项目名称		钢制爬梯		计量单位	t	工程量	0.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B3-6-54	直梯 制作安装	t	1	2729.04	290.63	1041.51	1573.29	2729.04	290.63	1041.51	1573.29
人工单价		小计						2729.04	290.63	1041.51	1573.29
120元/工日		未计价材料费						3286			
清单项目综合单价								8920.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢材					t	1.06	3100	3286		
	低碳钢焊条J427					kg	24.46	5.95	145.54		
	氧气					m3	16.5	3.48	57.42		
	乙炔气					kg	5.5	11.9	65.45		
	尼龙砂轮片Φ100					片	2.08	5.31	11.04		
	其他材料费							--	11.18	--	
	材料费小计							--	3576.63	--	

项目编码		040601025004		项目名称		厌氧池填料		计量单位	m3	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-184	滤料铺设 Φ150弹性 填料	10m3	0.1	1367.88	9122.92	182.42	543.82	136.79	912.29	18.24	54.38
人工单价		小计						136.79	912.29	18.24	54.38
120元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				1121.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	Φ150弹性填料		m3	1.1129	780	868.06		
	其他材料费				--	44.23	--	
	材料费小计				--	912.29	--	

项目编码		050101010004		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	73
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-15	整理绿化 种植地	10m2	0.1	26.06			11.39	2.61			1.14
人工单价		小计						2.61			1.14
80.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		050101009004		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-18	人工回填 种植土	10m3	0.1	120			52.48	12			5.25
人工单价		小计						12			5.25
80元/工日		未计价材料费						36.75			
清单项目综合单价								54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	种植土					m3	1.05	35	36.75		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	36.75	--	

项目编码		050102012004		项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

D1-235	栽植草皮 铺种 播种	10m2	0.1	21.54	17.3		9.42	2.15	1.73		0.94
D1-405	加施基肥 草坪 播种	100m2	0.01	27.36			11.97	0.27			0.12
D1-376	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	6.24	1.11	0.68	2.73	0.62	0.11	0.07	0.28
D1-376备 注1*2	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	8.74	1.55	0.95	3.82	0.87	0.16	0.1	0.38
D1-376备 注2*9	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	16.85	3.01	1.82	7.37	1.69	0.3	0.18	0.74
人工单价		小计						5.6	2.3	0.35	2.46
116.91元/工日		未计价材料费						0.53			
清单项目综合单价							11.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	草种					kg	0.0252	15	0.38		
	水					m3	0.121945	3.59	0.44		
	无纺布					m2	1.1	1.54	1.69		
	复合肥					kg	0.0385	4	0.15		
	药剂					kg	0.006681	15.44	0.1		
	肥料					kg	0.021267	2.89	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.83	--	

项目编码		050102002005		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	260
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-191	栽植灌木 (裸根) 冠径 ≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01		0.1
D1- 320*5.4	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径≤50cm	10株/月	0.1	10.89	1.56		4.76	1.09	0.16		0.48
D1-383	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						1.46	0.17		0.64
114.96元/工日		未计价材料费						1.29			
清单项目综合单价								3.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灌木		株	1.05	1.2	1.26		
	水		m3	0.028566	3.59	0.1		
	药剂		kg	0.001026	15.44	0.02		
	肥料		kg	0.016902	2.89	0.05		
	复合肥		kg	0.00735	4	0.03		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1.46	--	

项目编码		050102002006		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-184	栽植灌木 (带土球) 冠径 ≤150cm	100株	0.01	2160	3.62		944.6	21.6	0.04		9.44
D1-385	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤150cm	100株	0.01	24.96			10.91	0.25			0.1
D1-322	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.1	7.37	0.91		3.22	0.74	0.09		0.32
[D1- 322备注 1]*2	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.1	10.32	1.28		4.51	1.03	0.13		0.45
[D1- 322备注 2]*3	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.1	8.84	1.09		3.86	0.88	0.11		0.38
[D1- 322备注 3]*6	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.1	13.26	1.63		5.8	1.33	0.16		0.58
人工单价		小计						25.83	0.53		11.27
119.42元/工日		未计价材料费						47.41			
清单项目综合单价								85.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	红叶石楠球120cm					株	1.05	45	47.25		
	水					m3	0.095508	3.59	0.34		
	复合肥					kg	0.0391	4	0.16		

	药剂	kg	0.003402	15.44	0.05		
	肥料	kg	0.046332	2.89	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.94	--	

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D1-151	栽植乔木全冠苗、带土球胸径≤4cm/地径≤6cm	100株	0.01	840	14.51		367.35	8.4	0.15		3.68
D1-377	加施基肥乔木,胸径≤5cm	100株	0.01	32.8			14.35	0.33			0.14
D1-311	施工期的植物养护落叶乔木胸径≤5cm	10株/月	0.1	17.23	3.14		7.53	1.72	0.31		0.75
D1-311备注1*2	施工期的植物养护落叶乔木胸径≤5cm	10株/月	0.1	24.12	4.41		10.55	2.41	0.44		1.05
D1-311备注2*3	施工期的植物养护落叶乔木胸径≤5cm	10株/月	0.1	20.68	3.78		9.04	2.07	0.38		0.91
D1-311备注3*6	施工期的植物养护落叶乔木胸径≤5cm	10株/月	0.1	31.02	5.68		13.55	3.1	0.57		1.35
人工单价		小计						18.03	1.85		7.88
118.93元/工日		未计价材料费						47.3			
清单项目综合单价								75.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫薇D4-5cm					株	1.05	45	47.25		
	水					m3	0.234884	3.59	0.84		
	复合肥					kg	0.01335	4	0.05		
	药剂					kg	0.017658	15.44	0.27		
	肥料					kg	0.2511	2.89	0.73		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	49.15	--	



项目编码		041106001004		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台. 次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C11-6-12	大型施工机械设备进出场履带式挖掘机1m3以内	台次	1	1440	161.87	2610.81	572.49	1440	161.87	2610.81	572.49
人工单价		小计						1440	161.87	2610.81	572.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4785.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌低碳钢丝（综合）					kg	5	5.03	25.15		
	枕木					m3	0.08	1452.99	116.24		
	草袋					m2	6.38	3.21	20.48		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	161.87	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			3971.32			
1	011707001001	安全文明施工费			3323.2			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	173			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	774.64			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	1342.71			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	1032.85			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	178.17			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	219.48			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	98.12			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	108.45			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	43.9			
7	04B005	赶工费						
合计					3971.32			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					



# 规费、税金项目计价表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	9192.37		9192.37
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	7689.57		7689.57
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	25821.25	18.63	4810.5
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	25821.25	0.82	211.73
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	25821.25	8.73	2254.2
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	25821.25	1.02	263.38
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	25821.25	0.58	149.76
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	25821.25	5.82	1502.8
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	121485.99	9	10933.74
合计					20126.11

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：石门村平寨组-土建部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	431555.85	
1.1	人工费	147814.47	
1.2	材料费(含未计价材)	209440.94	
1.3	机械使用费	14203.63	
1.4	企业管理费	29859.71	
1.5	利润	30237.1	
2	措施项目费	22733.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22733.85	
2.2.1	安全文明施工费	19023.72	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	52621.95	
5	税前工程造价	506911.65	
6	增值税	45622.05	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		552533.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	304	59. 13	17975. 52	
2	040103001013	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	94	24. 26	2280. 44	
3	040103002021	石方弃置	1. 废弃料品种:弃置石方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含石方弃置费	m3	210	22. 65	4756. 5	
4	040103001014	回填砂	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中（粗）砂回填 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	168	116. 37	19550. 16	
5	040501004018	排水管	1. 名称：排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	600	110. 02	66012	
6	040501004019	排水管	1. 名称：排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De160 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	520	33. 69	17518. 8	
7	040501004020	排水管	1. 名称：排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	1040	77. 76	80870. 4	
8	041001001010	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	312	56. 76	17709. 12	
9	040203007011	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. C25混凝土面层	m2	312	43. 81	13668. 72	
10	041001001011	拆除路面	1. 名称:水泥混凝土路面拆除 2. f4. 5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm	m2	327	59. 45	19440. 15	
11	040203007012	水泥混凝土路面恢复	1. 名称:水泥混凝土路面恢复 2. f4. 5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm 3. 5%水泥稳定碎石厚度20cm 4. 碎石屑回填基层 5. 其他:含混凝土养生	m2	327	109. 86	35924. 22	
12	040103002022	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	50	22. 65	1132. 5	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504001010	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:轻型树脂井盖(荷载12.5t) Φ700 3. 具体做法详见图集20S515, 22页	座	17	1137.24	19333.08	
14	040504001011	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型树脂井盖(荷载60t) Φ700 3. 具体做法详见图集20S515, 22页	座	26	1152.24	29958.24	
15	050301006005	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	52	190	9880	
16	040803004005	管道包封 (DN200管)	1. 名称:管道满包混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 其他:含模板	m	600	125.91	75546	
		<b>技术措施</b>						
		分部小计						
合计							431555.85	



定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1- 283+[C1- 1-284]*9	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距10km以 内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置 费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040103001014		项目名称		回填砂		计量单位	m3	工程量	168
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
C1-1-300	机械填砂 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	2178.4	7936	222.9	1299.07	21.78	79.36	2.23	13
人工单价		小计						21.78	79.36	2.23	13
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	中（粗）砂					m3	1.24	64	79.36		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	79.36	--	

项目编码		040501004018		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.009	469.56	808.96	17.82	186.68	4.23	7.28	0.16	1.68

C5-1-306	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	175.2	5.14		69.65	17.52	0.51		6.96
C5-1-713	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	210.36	96.49	0.76	83.63	2.1	0.96	0.01	0.84
人工单价		小计						23.85	8.75	0.17	9.48
120.03元/工日		未计价材料费						67.77			
清单项目综合单价								110.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石砂(中)				m3	0.11376	64	7.28			
	HDPE双壁波纹管DN200				m	1	67.15	67.15			
	橡胶圈DN200				个	0.206	3	0.62			
	润滑油				kg	0.0141	32.04	0.45			
	砂布				张	0.1104	0.56	0.06			
	水泥砂浆1:2				m3	0.00042	216.99	0.09			
	水				m3	0.1429	3.59	0.51			
	橡胶管综合				m	0.015	4.58	0.07			
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25				kg	0.0068	5.03	0.03			
	标准砖240×115×53				千块	0.00073	325.19	0.24			
	焊接钢管DN40				m	0.0003	11.36				
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	76.52	--		

项目编码		040501004019		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	520
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
C5-1-302	塑料管安 装(黏结) 管外径 160mm以 内	10m	0.1	154.32	1.2		61.35	15.43	0.12		6.14
人工单价		小计						15.43	0.12		6.14
119.98元/工日		未计价材料费						12			
清单项目综合单价								33.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC塑料管(m)DN160					m	1	12	12		
	黏接剂					kg	0.0048	2.38	0.01		
	丙酮					kg	0.007	9.98	0.07		

	砂布	张	0.0696	0.56	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.12	--	

项目编码		040501004020		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	1040
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
C5-2-439	塑料管件 (粘接) 管外径 110mm以 内	个	1.019231	20.93	0.77		8.32	21.33	0.78		8.48
人工单价		小计						32.05	0.86		12.74
129.6元/工日		未计价材料费						32.11			
清单项目综合单价								77.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC塑料管(m)DN110					m	1	20.9	20.9		
	丙酮					kg	0.043431	9.98	0.43		
	黏接剂					kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布					张	0.663739	0.56	0.37		
	塑料管件					个	1.019231	11	11.21		
	黏接剂					kg	0.025481	2.38	0.06		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	32.97	--	

项目编码		041001001010		项目名称		院坝破坏拆除		计量单位	m2	工程量	312
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C10-1-3	小型机械 拆除混凝土路面 层 无筋 厚15cm以 内	100m2	0.01	815.2	6.68	200.02	324.09	8.15	0.07	2	3.24
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯 缝机切缝 缝宽 6mm缝深 10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62
人工单价		小计						29.83	10.94	4.13	11.86

105.56元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				56.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	高压胶皮风管 φ 25—6P—20m	m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型	个	0.003	12.81	0.04		
	六角空心钢综合	kg	0.0047	5.68	0.03		
	水	m3	1.38	3.59	4.95		
	金刚石锯片	片	0.0534	106.84	5.71		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	10.94	--	

项目编码		040203007011		项目名称		院坝恢复		计量单位	m2	工程量	312
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-3-36-[C2-3-42]*5	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度10cm	100m2	0.01	1009.32	2822.08		401.26	10.09	28.22		4.01
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		30.37	0.76	0.43		0.3
人工单价		小计						10.85	28.65		4.31
115.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱模剂					kg	0.00572	1.46	0.01		
	钢模板					kg	0.02124	3.38	0.07		
	水					m3	0.05675	3.59	0.2		
	预拌混凝土C25					m3	0.153	272	41.62		
	电					kW.h	0.0363	0.67	0.02		
	铁件综合					kg	0.025	3.02	0.08		
	预拌混凝土（抗折45#）C30					m3	-0.051	282	-14.38		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.24	0.28		
	其他材料费							--	0.76	--	
	材料费小计							--	28.65	--	

项目编码	041001001011	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	327
------	--------------	------	------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
C10-1-3+[C10-1-4]*3	小型机械拆除混凝土路面层 无筋厚18cm以内	100m2	0.01	978.4	8.71	239.24	388.97	9.78	0.09	2.39	3.89
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝缝宽6mm缝深10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62
人工单价		小计						31.46	10.96	4.52	12.51
103.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.0039	12.81	0.05		
	六角空心钢综合					kg	0.0062	5.68	0.04		
	水					m3	1.38	3.59	4.95		
	金刚石锯片					片	0.0534	106.84	5.71		
	其他材料费							--	0.21	--	
	材料费小计							--	10.96	--	

项目编码		040203007012		项目名称		水泥混凝土路面恢复		计量单位	m2	工程量	327
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-2-34	水泥稳定 碎(砾)石 摊铺 水 泥含量 (5%) 集 中拌制 厚度20cm	100m2	0.01	399.84	2741.72	425.52	158.96	4	27.42	4.26	1.59
C2-3-37	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm	100m2	0.01	1248.84	185.69		496.49	12.49	1.86		4.97
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		30.37	0.76	0.43		0.3
人工单价		小计						17.25	29.71	4.26	6.86
105.44元/工日		未计价材料费						51.78			
清单项目综合单价								109.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水		m3	0.1041	3.59	0.37		
	碎石综合		m3	0.1574	58.1	9.14		
	普通硅酸盐水泥（P.O）42.5		t	0.02266	420	9.52		
	石屑		m3	0.13958	58.1	8.11		
	铁件综合		kg	0.065	3.02	0.2		
	电		kW.h	0.0648	0.67	0.04		
	钢模板		kg	0.04775	3.38	0.16		
	预拌混凝土C30		m3	0.1836	282	51.78		
	脱模剂		kg	0.01029	1.46	0.02		
	塑料薄膜		m2	1.15	0.24	0.28		
	其他材料费				--	1.88	--	
	材料费小计				--	81.49	--	

项目编码		040103002022		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位	m3	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040504001010		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润



C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	318.67	7.93	159.48	401.16	318.67	7.93	159.48	
人工单价		小计						401.16	318.67	7.93	159.48	
120元/工日		未计价材料费						250				
清单项目综合单价								1137.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	树脂井盖、井座Φ700 轻型(套)Φ700 轻型					套	1	250	250			
	水					m3	0.248	3.59	0.89			
	煤焦沥青漆					kg	0.49	15.62	7.65			
	电					kW.h	0.099	0.67	0.07			
	塑钢爬梯					kg	3.636	13.68	49.74			
	塑料薄膜					m2	3.345	0.24	0.8			
	标准砖240×115×53					千块	0.455	325.19	147.96			
	水泥砂浆1:2					m3	0.136	216.99	29.51			
	普通硅酸盐水泥（P.O）32.5					kg	113.392	0.4	45.36			
	石砂（中）					kg	432.532	0.047	20.33			
	水					t	0.107	3.59	0.38			
	石砂（粗）					kg	108.489	0.047	5.1			
	碎石综合					kg	150.543	0.04	6.02			
	其他材料费								--	4.85	--	
	材料费小计								--	568.67	--	

项目编码		040504001011		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	318.67	7.93	159.48	401.16	318.67	7.93	159.48				
人工单价		小计						401.16	318.67	7.93	159.48				
120元/工日		未计价材料费						265							
清单项目综合单价								1152.24							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	树脂井盖、井座Φ700 重型(套)Φ700 重型					套	1	265	265						

细	水	m3	0.248	3.59	0.89		
	煤焦沥青漆	kg	0.49	15.62	7.65		
	电	kW. h	0.099	0.67	0.07		
	塑钢爬梯	kg	3.636	13.68	49.74		
	塑料薄膜	m2	3.345	0.24	0.8		
	标准砖240×115×53	千块	0.455	325.19	147.96		
	水泥砂浆1:2	m3	0.136	216.99	29.51		
	普通硅酸盐水泥（P.O）32.5	kg	113.392	0.4	45.36		
	石砂（中）	kg	432.532	0.047	20.33		
	水	t	0.107	3.59	0.38		
	石砂（粗）	kg	108.489	0.047	5.1		
	碎石综合	kg	150.543	0.04	6.02		
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	583.67	--	

项目编码		050301006005		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00003	洗手池	座	1		190				190		
人工单价		小计							190		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								190			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手池					座	1	190	190		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	190	--	

项目编码		040803004005		项目名称		管道包封（DN200管		计量单位	m	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B11-1-68	管道混凝土包封 C25	m3	0.129	300	321.82		172.95	38.7	41.51		22.31

C6-3-1	水处理工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.55	9.7	0.34	3.8
人工单价		小计						48.25	51.21	0.34	26.11
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								125.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通硅酸盐水泥 P.O 32.5					t	0.05547	400	22.19		
	中（粗）砂					t	0.07611	53	4.03		
	碎石5~32					t	0.17157	40	6.86		
	板枋材					m3	0.00774	961.15	7.44		
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.00144	5.03	0.01		
	铁钉					kg	0.15784	4.32	0.68		
	木模板					m3	0.007808	1135.08	8.86		
	脱模剂					kg	0.08	1.46	0.12		
	其他材料费							--	0.98	--	
	材料费小计							--	51.21	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			22733.85			
1	011707001001	安全文明施工费			19023.72			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	990.36			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	4434.43			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	7686.35			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	5912.58			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	1019.92			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	1256.42			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	561.69			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	620.82			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	251.28			
7	04B005	赶工费						
合计					22733.85			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						



# 计日工表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	52621.95		52621.95
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	44019.15		44019.15
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	147814.47	18.63	27537.84
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	147814.47	0.82	1212.08
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	147814.47	8.73	12904.2
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	147814.47	1.02	1507.71
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	147814.47	0.58	857.32
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	147814.47	5.82	8602.8
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	506911.65	9	45622.05
合计					98244

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：石门村摆茹寨-管网采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	82027.32	
1.1	人工费	764.22	
1.2	材料费	78204.34	
1.3	未计价材料费	2422	
1.4	机械费	216.81	
1.5	企业管理费	208.81	
1.6	利润	211.14	
2	措施项目费	58.84	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	58.84	
2.2.1	安全文明施工费	50.21	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	272.07	
5	税前工程造价	82358.23	
6	增值税	7412.24	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		89770.47	

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040602003005	微动力生物滤床设备	1. 类型:微动力生物滤床设备 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 规格、型号:7.0×3.0×1.8m(Q=19m <sup>3</sup> /d) 4. 参数:满足设计及规范要求 5. 含自带不同粒径生物填料, 含清水池及调节池的管材、管件、水泵、自动控制系统等所有设备及管道。	台	1	78000	78000	
2	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):按设计要求	m	200	17.08	3416	
3	040802001005	电杆组立	1. 名称:水泥电杆 2. 规格:按设计要求	根	1	467.43	467.43	
4	040503002005	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25混凝土支墩 2. 含模版	m <sup>3</sup>	0.16	733.25	117.32	
5	031301017005	脚手架搭拆		项	1	26.57	26.57	
		技术措施						
		分部小计						
合计							82027.32	

# 综合单价分析表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

项目编码		040602003005		项目名称		微动力生物滤床设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
D00001	微动力生物滤床设备	台	1		78000				78000						
人工单价		小计							78000						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								78000							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	微动力生物滤床设备19m³/d					台	1	78000	78000						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	78000	--					

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-9-137	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面≤10mm2	10m	0.1	31.59	6.9	7.93	18.21	3.16	0.69	0.79	1.83
人工单价		小计						3.16	0.69	0.79	1.83
135.04元/工日		未计价材料费						10.61			
清单项目综合单价								17.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆					m	1.01	10.5	10.61		
	封铅含铅 65% 含锡35%					kg	0.006	22.89	0.14		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	10.07	0.01		
	白布					kg	0.003	23.08	0.07		
	膨胀螺栓M6					10套	0.016	1.1	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	19.22	0.02		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	硬脂酸一级					kg	0.001	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×50					套	0.0511	3.08	0.16		
	镀锌电缆卡子2×35					套	0.2342	0.77	0.18		

	塑料标志牌扁形	个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.3	--	

项目编码		040802001005		项目名称		电杆组立		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C8-2-5	立杆 单 杆 水泥 杆9m以内	根	1	76.2	2.88	58.06	30.29	76.2	2.88	58.06	30.29
人工单价		小计						76.2	2.88	58.06	30.29
120元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								467.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥电杆					根	1	300	300		
	垫木					m3	0.002	1190	2.38		
	硝基磁漆					kg	0.02	21.97	0.44		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	302.88	--	

项目编码		040503002005		项目名称		混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	0.16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-833	管道支墩 (挡墩) 每处 1m3内	10m3	0.1	626.4	2416.15		249.03	62.64	241.62		24.91
C5-4-11	现浇混凝土 模板工程 支墩 木模	100m2	0.1	2391.36	651.65	47.01	950.71	239.14	65.17	4.7	95.07
人工单价		小计						301.78	306.79	4.7	119.98
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								733.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.2185	3.59	0.78		
	电					kW. h	0.7642	0.67	0.51		
	塑料薄膜					m2	1.4152	0.24	0.34		
	木模板					m3	0.0537	1135.08	60.95		

	铁钉	kg	0.679	4.32	2.93		
	普通硅酸盐水泥（P.O）32.5	kg	389.86	0.4	155.94		
	石砂（粗）	kg	813.05	0.047	38.21		
	水	t	0.1818	3.59	0.65		
	碎石综合	kg	1128.17	0.04	45.13		
	其他材料费			--	1.33	--	
	材料费小计			--	306.79	--	

项目编码		031301017005		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-F1	第四册第九章 脚手架搭拆费，取人工费的3.5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1	7.74	14.37		4.46	7.74	14.37		4.46
人工单价		小计						7.74	14.37		4.46
		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	14.37	--	
	材料费小计							--	14.37	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			58.84			
1	011707001001	安全文明施工费			50.21			
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	5.58			
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	5.73			
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	9.63			
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	29.27			
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	1.45			
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	3.13			
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	4.05			
6	03B005	赶工费						
合计					58.84			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	272.07		272.07
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	227.59		227.59
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	764.22	18.63	142.37
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	764.22	0.82	6.27
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	764.22	8.73	66.72
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	764.22	1.02	7.8
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	764.22	0.58	4.43
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	764.22	5.82	44.48
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	82358.23	9	7412.24
合计					7684.31

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



# 评审材料设备表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：石门村摆茹寨-污水处理设备采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	115485.74	
1.1	人工费	27903.62	
1.2	材料费(含未计价材)	60368.92	
1.3	机械使用费	15174.92	
1.4	企业管理费	5982.58	
1.5	利润	6055.71	
2	措施项目费	4291.57	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4291.57	
2.2.1	安全文明施工费	3591.19	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	9933.69	
5	税前工程造价	129711	
6	增值税	11673.99	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		141384.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:就地利用	m2	108	1.3	140.4	
2	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计施工图 3. 清单工程量同定额工程量	m3	260.51	5.38	1401.54	
3	040102003005	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合 2. 开凿深度:详设计施工图	m3	111.65	42.71	4768.57	
4	040103001015	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用挖土方	m3	125.25	18.91	2368.48	
5	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	167.66	22.65	3797.5	
6	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	111.65	22.65	2528.87	
7	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 含混凝土模板及支架	m3	7.8	339.64	2649.19	
8	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含混凝土模板及支架	m3	3.62	339.67	1229.61	
9	040601006009	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	10.38	423.96	4400.7	
10	040601006010	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 2. 含混凝土模板及支架	m3	10.11	423.96	4286.24	
11	040601007005	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	14.73	951.98	14022.67	
12	040601009005	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.14	800.06	1712.13	
13	040601010005	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.25	4189.81	9427.07	
14	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 Φ 12、Φ 14	t	4.895	4561.84	22330.21	
15	040305004005	砖砌体	1. 部位:池壁 2. 材料品种、规格:MU15水泥标砖 3. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆	m3	14.56	405.11	5898.4	
16	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 池内、外墙1:2水泥砂浆抹灰	m2	146.12	29.1	4252.09	
17	041101001005	墙面脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 墙高:详设计施工图	m2	78.37	14.87	1165.36	
18	011701003005	里脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	69.52	11.19	777.93	
19	04B013	告示牌	1. 详设计施工图	套	1	1500	1500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	04B014	钢丝网围网	1. 围栏高1.5m, 设大门和锁, 围栏立柱50mm方管, 丝径4mm, 网孔6cm*6cm	m2	63	137.06	8634.78	
21	010403001005	石基础	1. 围网C15毛石浆砌基础 2. 含混凝土模板及支架	m3	1	1072.06	1072.06	
22	040602001005	格栅	1. 材质: 1300*2000m304不锈钢管格栅 2. 其余详设计施工图	t	0.06	32422.79	1945.37	
23	04B015	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板, 厚40mm 2. 其余详设计施工图	m2	8.82	200	1764	
24	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称: 填料架 2. 钢材品种、规格: Φ16圆钢均布, 间距为200mm, 50*50角钢固定于池壁	t	0.08	10617.19	849.38	
25	030307003005	钢制爬梯	1. 名称: 钢制爬梯 Φ16@300	t	0.09	8920.47	802.84	
26	040601025005	厌氧池填料	1. 滤料品种: Φ150弹性填料	m3	4	1121.7	4486.8	
27	050101010005	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 回填厚度: 满足设计及规范要求	m2	82	3.75	307.5	
28	050101009005	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 取土运距: 投标人自行考虑 3. 回填厚度: 200mm	m3	4.2	54	226.8	
29	050102012005	铺种草皮	1. 草皮种类: 详设计 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	m2	82	11.24	921.68	
30	050102002007	栽植灌木	1. 种类: 小灌木 2. 蓬径: Φ5-8cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	290	3.56	1032.4	
31	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台. 次	1	4785.17	4785.17	
		技术措施						
		分部小计						
合计							115485.74	

综合单价分析表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-113	机械场地 平整	100m2	0.01	6.8		118.57	4.33	0.07			1.19		0.04		
人工单价		小计						0.07			1.19		0.04		
77.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040101003005		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	260.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32		4.87	0.19
人工单价		小计						0.32		4.87	0.19
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040102003005		项目名称		挖基坑石方		计量单位		m3	工程量	111.65
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	32.4		309.51	19.32	3.24		30.95	1.93	

C1-2-55	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	544	5728.06	324.41	0.54		5.73	0.32
人工单价		小计					3.78		36.68	2.25
79.92元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价							42.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码		040103001015		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	125.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103002023		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	167.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	余方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	余方弃置费					m3	1	6	6		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.04	--	

项目编码		040103002024		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		111.65	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12				
D00001	余方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	余方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040303001009		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		7.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C6-1-46	现浇钢筋混凝土池底、井渠、池槽底板混凝土垫层	10m3	0.1	420	30.25		166.98	42	3.03				16.7		
C6-3-1	水处理工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.55	9.7	0.34			3.8		
人工单价		小计						51.55	12.73	0.34	20.5				
120元/工日		未计价材料费						254.52							
清单项目综合单价								339.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52						
	电					kW.h	0.308	0.67	0.21						



	塑料薄膜	m2	2.9856	0.24	0.72		
	水	m3	0.569	3.59	2.04		
	干混抹灰砂浆DP M20	m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.00144	5.03	0.01		
	铁钉	kg	0.15784	4.32	0.68		
	木模板	m3	0.007808	1135.08	8.86		
	脱模剂	kg	0.08	1.46	0.12		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	267.25	--	

项目编码		040303001010		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	3.62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-46	现浇钢筋 混凝土池 底、井渠 、池槽底 板混凝土 垫层	10m3	0.1	420	30.25		166.98	42	3.03		16.7
C6-3-1	水处理工程 现浇 混凝土模 板工程 混凝土基 础垫层 木模	100m2	0.008011	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.56	9.72	0.34	3.8
人工单价		小计						51.56	12.75	0.34	20.5
119.99元/工日		未计价材料费						254.52			
清单项目综合单价								339.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52		
	电					kW. h	0.308	0.67	0.21		
	塑料薄膜					m2	2.9856	0.24	0.72		
	水					m3	0.569	3.59	2.04		
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.001442	5.03	0.01		
	铁钉					kg	0.158057	4.32	0.68		
	木模板					m3	0.007819	1135.08	8.88		
	脱模剂					kg	0.08011	1.46	0.12		
	其他材料费							--	0.07	--	
	材料费小计							--	267.27	--	

项目编码		040601006009		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	10.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-47	现浇钢筋混凝土池底 半地下式池底平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46
C6-3-5	现浇混凝土模板工程 平池底木模	100m2	0.007004	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	32.31	9.52	1.07	12.84
人工单价		小计						73.7	14.87	1.07	29.3
119.99元/工日		未计价材料费						305.02			
清单项目综合单价								423.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C30抗渗P6					m3	1.01	302	305.02		
	水					m3	0.739	3.59	2.65		
	塑料薄膜					m2	10.4003	0.24	2.5		
	电					kW.h	0.299	0.67	0.2		
	混凝土垫块					m3	0.00096	268.99	0.26		
	铁钉					kg	0.198465	4.32	0.86		
	嵌缝料					kg	0.07004	1.71	0.12		
	木模板					m3	0.005295	1135.08	6.01		
	木支撑					m3	0.002374	915.38	2.17		
	脱模剂					kg	0.07004	1.46	0.1		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	319.89	--	

项目编码		040601006010		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	10.11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池 底 半地 下式池底 平池底 (厚度) 50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46
C6-3-5	现浇混凝 土模板工 程 平池 底木模	100m2	0.007003	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	32.31	9.52	1.07	12.84
人工单价		小计						73.7	14.87	1.07	29.3

119.99元/工日		未计价材料费			305.02				
清单项目综合单价					423.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30抗渗P6			m3	1.01	302	305.02		
	水			m3	0.739	3.59	2.65		
	塑料薄膜			m2	10.4003	0.24	2.5		
	电			kW. h	0.299	0.67	0.2		
	混凝土垫块			m3	0.000959	268.99	0.26		
	铁钉			kg	0.198437	4.32	0.86		
	嵌缝料			kg	0.07003	1.71	0.12		
	木模板			m3	0.005294	1135.08	6.01		
	木支撑			m3	0.002374	915.38	2.17		
	脱模剂			kg	0.07003	1.46	0.1		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	319.89	--	

项目编码		040601007005		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	14.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-58	现浇混凝土池壁（隔墙）直、矩形（厚度）20cm以内	10m3	0.1	560.64	104.15		222.89	56.06	10.42		22.29
C6-3-8	现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模	100m2	0.1	2822.28	1426.09	211.4	1122.03	282.23	142.61	21.14	112.21
人工单价		小计						338.29	153.03	21.14	134.5
120元/工日		未计价材料费						305.02			
清单项目综合单价								951.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水混凝土C30抗渗等级P6					m3	1.01	302	305.02		
	水					m3	0.7201	3.59	2.59		
	塑料薄膜					m2	31.2	0.24	7.49		
	电					kW.h	0.51	0.67	0.34		
	铁件综合					kg	1.3645	3.02	4.12		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.598	5.03	3.01		
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71		

	零星卡具	kg	0.432	4.64	2		
	木支撑	m3	0.0587	915.38	53.73		
	铁钉	kg	1.3821	4.32	5.97		
	木模板	m3	0.0622	1135.08	70.6		
	脱模剂	kg	1	1.46	1.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.05	--	

项目编码		040601009005		项目名称		现浇混凝土池梁		计量单位	m3	工程量	2.14	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-77	现浇混凝土池梁连续梁	10m3	0.1	432.6	35.36		171.98	43.26	3.54		17.2	
C6-3-28	现浇混凝土模板工程连续梁、单梁复合木模	100m2	0.06	4030.44	1854.43	201.56	1602.34	241.83	111.27	12.09	96.15	
人工单价		小计						285.09	114.81	12.09	113.35	
120元/工日		未计价材料费						274.72				
清单项目综合单价								800.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C25					m3	1.01	272	274.72			
	水					m3	0.63418	3.59	2.28			
	塑料薄膜					m2	2.9715	0.24	0.71			
	电					kW.h	0.816	0.67	0.55			
	铁件综合					kg	0.249	3.02	0.75			
	草板纸80#					张	1.8	0.34	0.61			
	钢模板					kg	0.4338	3.38	1.47			
	复合模板					m2	1.26	23.93	30.15			
	零星卡具					kg	2.193	4.64	10.18			
	尼龙帽Φ1.5					个	2.22	2.78	6.17			
	镀锌低碳钢丝22# Φ0.71					kg	0.01062	5.03	0.05			
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.00072	354.7	0.26			
	铁钉					kg	2.1744	4.32	9.39			
	木模板					m3	0.00102	1135.08	1.16			
	木支撑					m3	0.05484	915.38	50.2			
	脱模剂					kg	0.6	1.46	0.88			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	389.53	--	

项目编码		040601010005		项目名称		现浇混凝土池盖板		计量单位		m3		工程量		2.25	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C6-1-83	现浇混凝土池盖 无梁盖	10m3	1	291.96	88.3		116.07	291.96	88.3				116.07		
C6-3-13	现浇混凝土模板工程 无梁池盖木模	100m2	0.1	4056.48	2489.89	293.7	1612.7	405.65	248.99	29.37			161.27		
人工单价		小计						697.61	337.29	29.37	277.34				
120元/工日		未计价材料费						2848.2							
清单项目综合单价								4189.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C30					m3	10.1	282	2848.2						
	水					m3	14.5101	3.59	52.09						
	塑料薄膜					m2	128.1	0.24	30.74						
	电					kW.h	8.16	0.67	5.47						
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.1559	5.03	0.78						
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.0177	5.03	0.09						
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.0003	354.7	0.11						
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71						
	木模板					m3	0.096	1135.08	108.97						
	脱模剂					kg	1	1.46	1.46						
	铁钉					kg	4.2024	4.32	18.15						
	木支撑					m3	0.1286	915.38	117.72						
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	3185.49	--				

项目编码		040901001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.895
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C9-1-4	普通钢筋 制作安装 钢筋工程 现浇混凝土 >φ10mm	t	1	804.36	67.68	192.52	319.78	804.36	67.68	192.52	319.78
人工单价		小计						804.36	67.68	192.52	319.78

120元/工日		未计价材料费			3177.5			
清单项目综合单价					4561.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ10以外		t	1.025	3100	3177.5		
	镀锌低碳钢丝Φ1.21~0.71		kg	2.95	5.03	14.84		
	电焊条J422综合		kg	8.88	5.95	52.84		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	3245.18	--	

项目编码		040305004005		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	14.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-123	砌筑导流壁、筒砖砌直池壁(厚度)一砖	10m3	0.1	1396.68	2056.06	43.07	555.27	139.67	205.61	4.31	55.52
人工单价		小计						139.67	205.61	4.31	55.52
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								405.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10					m3	0.2279	148.68	33.88		
	水					m3	0.1691	3.59	0.61		
	标准砖240×115×53					千块	0.5262	325.19	171.11		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	205.61	--	

项目编码		011201001005		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	146.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-188	刚性防水 防水砂浆 直池壁	100m2	0.01	1575.12	657.24	51.95	626.2	15.75	6.57	0.52	6.26
人工单价		小计						15.75	6.57	0.52	6.26
119.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.1			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:2					m3	0.02111	220	4.64		

细	素水泥浆	m3	0.00641	144.12	0.92		
	防水粉	kg	0.57885	1.39	0.8		
	水	m3	0.04513	3.59	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码		041101001005		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	78.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-3	钢管脚手 架 双排 4m以内	100m2	0.01	905.04	222.32		359.81	9.05	2.22		3.6
人工单价		小计						9.05	2.22		3.6
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	底座					个	0.0045	5.49	0.02		
	扣件					套	0.032	5.03	0.16		
	竹脚手板					m2	0.0598	8.19	0.49		
	钢管脚手架 $\Phi 48 \times 3.5$					t	0.00027	2957.26	0.8		
	尼龙安全网 $3 \times 6m$					m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	2.22	--	

项目编码		011701003005		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	69.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-1	钢管脚手 架 单排 4m以内	100m2	0.01	664.2	190.6		264.06	6.64	1.91		2.64
人工单价		小计						6.64	1.91		2.64
119.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.19			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	扣件					套	0.0219	5.03	0.11		
	底座					个	0.0024	5.49	0.01		
	钢管脚手架 $\Phi 48\times 3.5$					t	0.00021	2957.26	0.62		

	竹脚手板	m2	0.0511	8.19	0.42		
	尼龙安全网3×6m	m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.91	--	

项目编码		04B013		项目名称		告示牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	告示牌	套	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	告示牌					套	1	1500	1500		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1500	--	

项目编码		04B014		项目名称		钢丝网围网		计量单位	m2	工程量	63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-7-16	金属围网 安装	m2	1	38.16	28.44	6.46	22	38.16	28.44	6.46	22
人工单价		小计						38.16	28.44	6.46	22
120元/工日		未计价材料费						42			
清单项目综合单价								137.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢综合					kg	3.1	2.97	9.21		
	金属围网					m2	1	42	42		
	白布					kg	0.1	23.08	2.31		
	合页					套	2	7.63	15.26		
	低碳钢焊条综合					kg	0.03	5.95	0.18		
	钢锯条					根	0.2	0.27	0.05		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.03	20.14	0.6		
	其他材料费							--	0.51	--	
	材料费小计							--	70.44	--	



项目编码		010403001005		项目名称		石基础		计量单位	m3	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A4-97	石基础 毛石料 现拌砂浆	10m3	0.1	1225.2	524.26	95.85	553.82	122.52	52.43	9.59	55.38	
A5-242	现浇混凝土 模板 独立基础 毛石混凝土	100m2	0.14	2674.92	1501.86	92.27	1209.14	374.49	210.26	12.92	169.28	
人工单价		小计						497.01	262.69	22.51	224.66	
120元/工日		未计价材料费						65.19				
清单项目综合单价								1072.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	毛石综合					m3	1.122	58.1	65.19			
	水泥砂浆M5.0					m3	0.3987	130.78	52.14			
	水					m3	0.079	3.59	0.28			
	组合钢模板					kg	0.93562	3.38	3.16			
	板枋材					m3	0.03332	961.15	32.03			
	铁钉					kg	1.6632	4.32	7.19			
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.67956	5.03	3.42			
	木支撑					m3	0.08456	915.38	77.4			
	零星卡具					kg	0.33824	4.64	1.57			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00168	216.99	0.36			
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71					kg	0.0252	5.03	0.13			
	复合模板					m2	3.10912	23.93	74.4			
	隔离剂					kg	1.4	4.65	6.51			
	塑料胶布带20mm×50m					卷	0.504	8.12	4.09			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	327.88	--	

项目编码		040602001005		项目名称		格栅		计量单位		t		工程量		0.06	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C6-2-3	格栅制作 、安装 不锈钢 0.3t以内	t	1	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74				

人工单价		小计		11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	
135元/工日		未计价材料费		12985				
清单项目综合单价				32422.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢型钢综合		t	1.06	12250	12985		
	硝酸纯度98%		kg	2	1.83	3.66		
	氢氟酸45%		kg	1	5.03	5.03		
	不锈钢型钢		kg	70.2	19.22	1349.24		
	不锈钢焊条综合		kg	9.36	26.81	250.94		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25		kg	0.98	5.03	4.93		
	板枋材		m3	0.008	961.15	7.69		
	枕木2500×250×200		根	0.1	181.62	18.16		
	棉纱		kg	4	7.32	29.28		
	破布		kg	3	1.74	5.22		
	钙基润滑脂		kg	1.2	12.41	14.89		
	煤油		kg	5.5	6.18	33.99		
	其他材料费				--	34.45	--	
	材料费小计				--	14742.49	--	

项目编码		04B015		项目名称		不锈钢盖板		计量单位	m2	工程量	8.82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00002	不锈钢盖 板	m2	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢盖板					m2	1	200	200		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	200	--	

项目编码		010606013005		项目名称		零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A5-233	铁件制作、安装	t	1	4175.4	773.26	495.14	1887.39	4175.4	773.26	495.14	1887.39
人工单价		小计						4175.4	773.26	495.14	1887.39
120元/工日		未计价材料费						3286			
清单项目综合单价								10617.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板综合					kg	636	3.1	1971.6		
	钢筋综合					kg	424	3.1	1314.4		
	低合金钢焊条E43系列					kg	129.96	5.95	773.26		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	4059.26	--	

项目编码		030307003005		项目名称		钢制爬梯		计量单位	t	工程量	0.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B3-6-54	直梯 制 作安装	t	1	2729.04	290.63	1041.51	1573.29	2729.04	290.63	1041.51	1573.29
人工单价		小计						2729.04	290.63	1041.51	1573.29
120元/工日		未计价材料费						3286			
清单项目综合单价								8920.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢材					t	1.06	3100	3286		
	低碳钢焊条J427					kg	24.46	5.95	145.54		
	氧气					m3	16.5	3.48	57.42		
	乙炔气					kg	5.5	11.9	65.45		
	尼龙砂轮片 φ 100					片	2.08	5.31	11.04		
	其他材料费							--	11.18	--	
	材料费小计							--	3576.63	--	

项目编码		040601025005		项目名称		厌氧池填料		计量单位	m3	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-184	滤料铺设 Φ150弹 性填料	10m3	0.1	1367.88	9122.92	182.42	543.82	136.79	912.29	18.24	54.38
人工单价		小计						136.79	912.29	18.24	54.38
120元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				1121.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	Φ150弹性填料		m3	1.1129	780	868.06		
	其他材料费				--	44.23	--	
	材料费小计				--	912.29	--	

项目编码		050101010005		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-15	整理绿化 种植地	10m2	0.1	26.06			11.39	2.61			1.14
人工单价		小计						2.61			1.14
80.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		050101009005		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	4.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-18	人工回填 种植土	10m3	0.1	120			52.48	12			5.25
人工单价		小计						12			5.25
80元/工日		未计价材料费						36.75			
清单项目综合单价								54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	种植土					m3	1.05	35	36.75		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	36.75	--	

项目编码		050102012005		项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

D1-235	栽植草皮 铺种 播种	10m2	0.1	21.54	17.3		9.42	2.15	1.73		0.94
D1-405	加施基肥 草坪 播种	100m2	0.01	27.36			11.97	0.27			0.12
D1-376	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	6.24	1.11	0.68	2.73	0.62	0.11	0.07	0.28
D1-376备 注1*2	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	8.74	1.55	0.95	3.82	0.87	0.16	0.1	0.38
D1-376备 注2*9	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	16.85	3.01	1.82	7.37	1.69	0.3	0.18	0.74
人工单价		小计						5.6	2.3	0.35	2.46
116.91元/工日		未计价材料费						0.53			
清单项目综合单价							11.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	草种					kg	0.0252	15	0.38		
	水					m3	0.121945	3.59	0.44		
	无纺布					m2	1.1	1.54	1.69		
	复合肥					kg	0.0385	4	0.15		
	药剂					kg	0.006681	15.44	0.1		
	肥料					kg	0.021267	2.89	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.83	--	

项目编码		050102002007		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	290
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-191	栽植灌木 (裸根) 冠径 ≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01		0.1
D1- 320*5.4	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径≤50cm	10株/月	0.1	10.89	1.56		4.76	1.09	0.16		0.48
D1-383	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						1.46	0.17		0.64
114.96元/工日		未计价材料费						1.29			
清单项目综合单价								3.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灌木		株	1.05	1.2	1.26		
	水		m3	0.028566	3.59	0.1		
	药剂		kg	0.001026	15.44	0.02		
	肥料		kg	0.016902	2.89	0.05		
	复合肥		kg	0.00735	4	0.03		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1.46	--	

项目编码		041106001005		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C11-6-12	大型施工机械设备进出场履带式挖掘机1m3以内	台次	1	1440	161.87	2610.81	572.49	1440	161.87	2610.81	572.49
人工单价		小计						1440	161.87	2610.81	572.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4785.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌低碳钢丝（综合）					kg	5	5.03	25.15		
	枕木					m3	0.08	1452.99	116.24		
	草袋					m2	6.38	3.21	20.48		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	161.87	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			4291.57			
1	011707001001	安全文明施工费			3591.19			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	186.95			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	837.11			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	1450.99			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	1116.14			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	192.53			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	237.18			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	106.03			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	117.2			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	47.44			
7	04B005	赶工费						
合计					4291.57			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	9933.69		9933.69
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	8309.7		8309.7
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27903.62	18.63	5198.44
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27903.62	0.82	228.81
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27903.62	8.73	2435.99
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27903.62	1.02	284.62
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27903.62	0.58	161.84
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	27903.62	5.82	1623.99
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	129711	9	11673.99
合计					21607.68

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：石门村摆茹寨-土建部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	855867.89	
1.1	人工费	269592.84	
1.2	材料费(含未计价材)	446220.37	
1.3	机械使用费	39369.9	
1.4	企业管理费	50028.6	
1.5	利润	50656.17	
2	措施项目费	41463.38	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	41463.38	
2.2.1	安全文明施工费	34696.6	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	95975.05	
5	税前工程造价	993306.32	
6	增值税	89397.57	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1082703.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计施工图	m3	909.3	26.97	24523.82	
2	040102002008	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	389.7	59.13	23042.96	
3	040103001022	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	715	24.26	17345.9	
4	040103002035	土方弃置	1. 废弃料品种:弃置土方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含土方弃置费	m3	551.8	22.65	12498.27	
5	040103002036	石方弃置	1. 废弃料品种:弃置石方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含石方弃置费	m3	32.2	22.65	729.33	
6	040103001023	回填砂	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中(粗)砂回填 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	722	123.76	89354.72	
7	040501004029	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	92	140.83	12956.36	
8	040501004030	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	1279	108.53	138809.87	
9	040501004031	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De160 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	620	33.69	20887.8	
10	040501004032	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	1240	71.02	88064.8	
11	040501002002	钢管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:焊接钢管 DN300 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	59	235.85	13915.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:按设计要求 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:钢管外壁采用一布三油加强防腐:先涂互穿网络防腐涂料8710-2A无色漆一道,同时缠绕一层脱脂玻璃纤维布,再涂8710-2A面漆三道;钢管内壁防腐涂料采用互穿网络防腐先涂互穿网络防腐涂料8710-2B,二底二面	m2	59.83	61.36	3671.17	
13	041001001017	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	472	56.76	26790.72	
14	040203007018	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. 混凝土面层	m2	472	43.81	20678.32	
15	041001001018	拆除路面	1. 名称:水泥混凝土路面拆除 2. f4.5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm	m2	1362	34.19	46566.78	
16	040203007019	水泥混凝土路面恢复	1. 名称:水泥混凝土路面恢复 2. f4.5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm 3. 5%水泥稳定碎石厚度20cm 4. 碎石屑回填基层 5. 其他:含混凝土养生	m2	1362	109.86	149629.32	
17	040103002037	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	286	22.65	6477.9	
18	040504001016	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:轻型树脂井盖(荷载12.5t) Φ700 3. 具体做法详见图集20S515,22页	座	31	1137.24	35254.44	
19	040504001017	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型树脂井盖(荷载60t) Φ700 3. 具体做法详见图集20S515,22页	座	63	1152.24	72591.12	
20	050301006008	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	62	190	11780	
21	040803004009	管道包封(DN200管)	1. 名称:管道满包混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 其他:含模板	m	148	125.91	18634.68	
22	040803004010	管道包封(DN300管)	1. 名称:管道满包混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 其他:含模板	m	86	165.66	14246.76	
23	040503002007	混凝土支墩	1. 垫层材质、厚度:C15混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C25混凝土支墩 3. 含模版	m3	10.4	713.24	7417.7	
		技术措施						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
合计							855867.89	

综合单价分析表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

项目编码		040101002007		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		909.3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-14	人工挖沟、槽土方三类土深度2m以内	100m3	0.005	4415.76			438.88	22.08						2.19	
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0005	320		4874.39	190.83	0.16				2.44		0.1	
人工单价		小计						22.24			2.44		2.29		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.97							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040102002008		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	389.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2-7	人工凿沟 槽 软岩	100m3	0.005	7470.24			742.47	37.35			3.71
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.05	32.4		309.51	19.32	1.62		15.48	0.97
人工单价		小计						38.97		15.48	4.68
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.13			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	040103001022	项目名称	原土石回填	计量单位	m3	工程量	715
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-----



清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.005	1073.04		177.68	639.89	5.37		0.89	3.2
C1-1-61	人工填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.005	2688.48	5.56		267.2	13.44	0.03		1.33
人工单价		小计						18.81	0.03	0.89	4.53
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.00775	3.59	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.03	--	

项目编码		040103002035		项目名称		土方弃置		计量单位		m3		工程量		551.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12				
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	土方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040103002036		项目名称		石方弃置		计量单位		m3		工程量		32.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.012	3.59	0.04			
	土方弃置费				m3	1	6	6			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	6.04	--		

项目编码		040103001023		项目名称		回填砂		计量单位	m3	工程量	722
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-300备注1	机械填砂夯实槽、坑	100m3	0.01	2614.08	7936	267.49	1558.88	26.14	79.36	2.67	15.59
人工单价		小计						26.14	79.36	2.67	15.59
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								123.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中（粗）砂					m3	1.24	64	79.36		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	79.36	--	

项目编码		040501004029		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.009	469.56	808.96	17.82	186.68	4.23	7.28	0.16	1.68
C5-1-307	塑料管安装(胶圈接口)管 外径315mm以内	10m	0.1	209.16	5.2		83.15	20.92	0.52		8.31

C5-1-713	管道闭水试验 管内径400mm以内	100m	0.01	210.36	96.49	0.76	83.63	2.1	0.96	0.01	0.84
人工单价		小计						27.25	8.76	0.17	10.83
120.04元/工日		未计价材料费						93.82			
清单项目综合单价								140.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂（中）					m3	0.11376	64	7.28		
	HDPE双壁波纹管DN300					m	1	93.1	93.1		
	橡胶圈DN300					个	0.206	3.5	0.72		
	润滑油					kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布					张	0.1217	0.56	0.07		
	水泥砂浆1:2					m3	0.00042	216.99	0.09		
	水					m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合					m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53					千块	0.00073	325.19	0.24		
	焊接钢管DN40					m	0.0003	11.36			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	102.58	--	

项目编码		040501004030		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	1279
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.008	469.56	808.96	17.82	186.68	3.76	6.47	0.14	1.49
C5-1-306	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	175.2	5.14		69.65	17.52	0.51		6.96
C5-1-713	管道闭水试验 管内径400mm以内	100m	0.01	210.36	96.49	0.76	83.63	2.1	0.96	0.01	0.84
人工单价		小计						23.38	7.94	0.15	9.29
120.02元/工日		未计价材料费						67.77			
清单项目综合单价								108.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石砂（中）					m3	0.10112	64	6.47		
	HDPE双壁波纹管DN200					m	1	67.15	67.15		

	橡胶圈DN200	个	0.206	3	0.62		
	润滑油	kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布	张	0.1104	0.56	0.06		
	水泥砂浆1:2	m3	0.00042	216.99	0.09		
	水	m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合	m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25	kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53	千块	0.00073	325.19	0.24		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	11.36			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	75.71	--	

项目编码		040501004031		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	620
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C5-1-302	塑料管安装(黏结)管外径160mm以内	10m	0.1	154.32	1.2		61.35	15.43	0.12		6.14
人工单价		小计						15.43	0.12		6.14
119.98元/工日		未计价材料费						12			
清单项目综合单价								33.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料管(m)DN160					m	1	12	12		
	黏接剂					kg	0.0048	2.38	0.01		
	丙酮					kg	0.007	9.98	0.07		
	砂布					张	0.0696	0.56	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	12.12	--	

项目编码		040501004032		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	1240
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26

C5-2-439	塑料管件 (粘接) 管外径 110mm以 内	个	0.854839	20.93	0.77		8.32	17.89	0.66		7.11
人工单价		小计						28.61	0.74		11.37
128.99元/工日		未计价材料费						30.3			
清单项目综合单价								71.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	PVC塑料管 (m) DN110				m	1	20.9	20.9			
	丙酮				kg	0.037184	9.98	0.37			
	黏接剂				kg	0.0032	2.38	0.01			
	砂布				张	0.565103	0.56	0.32			
	塑料管件				个	0.854839	11	9.4			
	黏接剂				kg	0.021371	2.38	0.05			
	其他材料费						--	-0.01	--		
	材料费小计						--	31.04	--		

项目编码		040501002002		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	59
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-127	碳钢管安 装(电弧 焊)管外 径×壁厚 325mm×7 mm以内	10m	0.1	276.62	23.16	85.65	109.97	27.66	2.32	8.57	11
人工单价		小计						27.66	2.32	8.57	11
134.99元/工日		未计价材料费						186.3			
清单项目综合单价								235.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	碳钢管					m	1.007	185	186.3		
	电焊条J422综合					kg	0.1886	5.95	1.12		
	角钢综合					kg	0.0167	2.97	0.05		
	镀锌低碳钢丝 φ4.06~2.64					kg	0.0077	5.03	0.04		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.0143	5.31	0.08		
	棉纱线					kg	0.0058	5.04	0.03		
	氧气					m3	0.1344	3.48	0.47		
	乙炔气					kg	0.0448	11.9	0.53		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	188.62	--	

项目编码		031201001002		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		59.83	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B12-3- 349	H8701防腐涂料 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	23.76	22.91	34.49	13.7	2.38	2.29	3.45	1.37				
B12-3- 338	环氧煤沥青防腐漆 环氧煤沥青防腐 (增)一布	10m2	0.1	59.81	13.24		34.48	5.98	1.32		3.44				
B12-3- 349	H8701防腐涂料 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	23.76	22.91	34.49	13.7	2.38	2.29	3.45	1.37				
B12-3- 351	H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍	10m2	0.1	17.42	18.31	14.37	10.04	1.74	1.83	1.44	1.01				
B12-3- 351	H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍	10m2	0.1	17.42	18.31	14.37	10.04	1.74	1.83	1.44	1.01				
人工单价		小计						14.22	9.56	9.78	8.2				
135.04元/工日		未计价材料费						19.6							
清单项目综合单价								61.36							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	H8701涂料					kg	0.484	18	8.71						
	H8701涂料稀释剂					kg	0.48	15	7.2						
	破布					kg	0.11	1.74	0.19						
	铁砂布0~2#					张	0.8	0.96	0.77						
	玻璃布（综合）					m2	1.4	1.6	2.24						
	固化剂					kg	0.078	15.21	1.19						
	H8701涂料					kg	0.48	18	8.64						
	其他材料费							--	0.22	--					
	材料费小计							--	29.16	--					

项目编码		041001001017		项目名称		院坝破坏拆除		计量单位		m2		工程量		472	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

C10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层无筋厚15cm以内	100m2	0.01	815.2	6.68	200.02	324.09	8.15	0.07	2	3.24
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝缝宽6mm缝深10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62
人工单价		小计						29.83	10.94	4.13	11.86
105.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.003	12.81	0.04		
	六角空心钢综合					kg	0.0047	5.68	0.03		
	水					m3	1.38	3.59	4.95		
	金刚石锯片					片	0.0534	106.84	5.71		
	其他材料费						--	0.21	--		
	材料费小计						--	10.94	--		

项目编码		040203007018		项目名称		院坝恢复		计量单位	m2	工程量	472
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-36- [C2-3- 42]*5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 10cm	100m2	0.01	1009.32	2822.08		401.26	10.09	28.22		4.01
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		30.37	0.76	0.43		0.3
人工单价		小计						10.85	28.65		4.31
115.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.81			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	脱模剂					kg	0.00572	1.46	0.01		
	钢模板					kg	0.02124	3.38	0.07		
	水					m3	0.05675	3.59	0.2		
	预拌混凝土C25					m3	0.153	272	41.62		
	电					kW. h	0.0363	0.67	0.02		
	铁件综合					kg	0.025	3.02	0.08		

	预拌混凝土（抗折45#）C30	m3	-0.051	282	-14.38		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.24	0.28		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	28.65	--	

项目编码		041001001018		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	1362
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-3+[C10-1-4]*3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚18cm以内	100m2	0.01	978.4	8.71	239.24	388.97	9.78	0.09	2.39	3.89
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝缝宽6mm缝深10cm	100m	0.025	361.32	181.21	35.58	143.63	9.03	4.53	0.89	3.59
人工单价		小计						18.81	4.62	3.28	7.48
95.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.0039	12.81	0.05		
	六角空心钢综合					kg	0.0062	5.68	0.04		
	水					m3	0.575	3.59	2.06		
	金刚石锯片					片	0.02225	106.84	2.38		
	其他材料费							--	0.09	--	
	材料费小计							--	4.62	--	

项目编码		040203007019		项目名称		水泥混凝土路面恢复		计量单位	m2	工程量	1362
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-2-34	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量(5%) 集中拌制 厚度20cm	100m2	0.01	399.84	2741.72	425.52	158.96	4	27.42	4.26	1.59
C2-3-37	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm	100m2	0.01	1248.84	185.69		496.49	12.49	1.86		4.97



C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		30.37	0.76	0.43		0.3
人工单价		小计						17.25	29.71	4.26	6.86
105.44元/工日		未计价材料费						51.78			
清单项目综合单价								109.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水				m3	0.1041	3.59	0.37			
	碎石综合				m3	0.1574	58.1	9.14			
	普通硅酸盐水泥（P.O）42.5				t	0.02266	420	9.52			
	石屑				m3	0.13958	58.1	8.11			
	铁件综合				kg	0.065	3.02	0.2			
	电				kW.h	0.0648	0.67	0.04			
	钢模板				kg	0.04775	3.38	0.16			
	预拌混凝土C30				m3	0.1836	282	51.78			
	脱模剂				kg	0.01029	1.46	0.02			
	塑料薄膜				m2	1.15	0.24	0.28			
	其他材料费						--	1.88	--		
	材料费小计						--	81.49	--		

项目编码		040103002037		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位		m3		工程量		286	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12				
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	土方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040504001016		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		31		
清单综合单价组成明细																
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润					
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	318.67	7.93	159.48	401.16	318.67	7.93	159.48					
人工单价		小计						401.16	318.67	7.93	159.48					
120元/工日		未计价材料费						250								
清单项目综合单价								1137.24								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	树脂井盖、井座Φ700 轻型(套)Φ700 轻型					套	1	250	250							
	水					m3	0.248	3.59	0.89							
	煤焦沥青漆					kg	0.49	15.62	7.65							
	电					kW. h	0.099	0.67	0.07							
	塑钢爬梯					kg	3.636	13.68	49.74							
	塑料薄膜					m2	3.345	0.24	0.8							
	标准砖240×115×53					千块	0.455	325.19	147.96							
	水泥砂浆1:2					m3	0.136	216.99	29.51							
	普通硅酸盐水泥（P.O）32.5					kg	113.392	0.4	45.36							
	石砂（中）					kg	432.532	0.047	20.33							
	水					t	0.107	3.59	0.38							
	石砂（粗）					kg	108.489	0.047	5.1							
	碎石综合					kg	150.543	0.04	6.02							
	其他材料费								--	4.85	--					
	材料费小计								--	568.67	--					

项目编码		040504001017		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		63	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	318.67	7.93	159.48	401.16	318.67	7.93	159.48				
人工单价		小计						401.16	318.67	7.93	159.48				

120元/工日		未计价材料费			265				
清单项目综合单价					1152.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	树脂井盖、井座Φ700 重型(套)Φ700 重型			套	1	265	265		
	水			m3	0.248	3.59	0.89		
	煤焦沥青漆			kg	0.49	15.62	7.65		
	电			kW. h	0.099	0.67	0.07		
	塑钢爬梯			kg	3.636	13.68	49.74		
	塑料薄膜			m2	3.345	0.24	0.8		
	标准砖240×115×53			千块	0.455	325.19	147.96		
	水泥砂浆1:2			m3	0.136	216.99	29.51		
	普通硅酸盐水泥（P.O）32.5			kg	113.392	0.4	45.36		
	石砂（中）			kg	432.532	0.047	20.33		
	水			t	0.107	3.59	0.38		
	石砂（粗）			kg	108.489	0.047	5.1		
	碎石综合			kg	150.543	0.04	6.02		
	其他材料费					--	4.85	--	
	材料费小计					--	583.67	--	

项目编码		050301006008		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	洗手池	座	1		190				190		
人工单价		小计							190		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								190			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手池					座	1	190	190		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	190	--	

项目编码		040803004009		项目名称		管道包封 ) (DN200管		计量单位	m	工程量	148
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润

B11-1-68	管道混凝土包封 C25	m3	0.129	300	321.82		172.95	38.7	41.51		22.31
C6-3-1	水处理工程 现浇 混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.55	9.7	0.34	3.8
人工单价		小计						48.25	51.21	0.34	26.11
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								125.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通硅酸盐水泥 P.O 32.5					t	0.05547	400	22.19		
	中（粗）砂					t	0.07611	53	4.03		
	碎石5～32					t	0.17157	40	6.86		
	板枋材					m3	0.00774	961.15	7.44		
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.00144	5.03	0.01		
	铁钉					kg	0.15784	4.32	0.68		
	木模板					m3	0.007808	1135.08	8.86		
	脱模剂					kg	0.08	1.46	0.12		
	其他材料费							--	0.98	--	
	材料费小计							--	51.21	--	

项目编码		040803004010		项目名称		管道包封（DN300管		计量单位		m		工程量		86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B11-1-68	管道混凝土包封 C25	m3	0.179	300	321.82		172.95	53.7	57.61				30.96		
C6-3-1	水处理工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.55	9.7	0.34			3.8		
人工单价		小计						63.25	67.31	0.34			34.76		
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								165.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 P.O 32.5					t	0.07697	400	30.79						
	中（粗）砂					t	0.10561	53	5.6						

	碎石5~32	t	0.23807	40	9.52		
	板枋材	m3	0.01074	961.15	10.32		
	干混抹灰砂浆DP M20	m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.00144	5.03	0.01		
	铁钉	kg	0.15784	4.32	0.68		
	木模板	m3	0.007808	1135.08	8.86		
	脱模剂	kg	0.08	1.46	0.12		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	67.31	--	

项目编码		040503002007		项目名称		混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	10.4	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C5-1-833	管道支墩 (挡墩) 每处 1m3内	10m3	0.1	626.4	2216.07		249.03	62.64	221.61		24.91	
C5-4-11	现浇混凝土 模板工程 支墩 木模	100m2	0.1	2391.36	651.65	47.01	950.71	239.14	65.17	4.7	95.07	
人工单价		小计						301.78	286.78	4.7	119.98	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								713.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水					m3	0.2185	3.59	0.78			
	电					kW. h	0.7642	0.67	0.51			
	塑料薄膜					m2	1.4152	0.24	0.34			
	木模板					m3	0.0537	1135.08	60.95			
	铁钉					kg	0.679	4.32	2.93			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	316.13	0.42	132.77			
	石砂（粗）					kg	843.35	0.047	39.64			
	水					t	0.1818	3.59	0.65			
	碎石综合					kg	1171.6	0.04	46.86			
	其他材料费								--	1.33	--	
	材料费小计								--	286.78	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			41463.38			
1	011707001001	安全文明施工费			34696.6			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	1806.27			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	8087.79			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	14018.83			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	10783.71			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	1860.19			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	2291.54			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	1024.45			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	1132.29			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	458.31			
7	04B005	赶工费						
合计					41463.38			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	95975.05		95975.05
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	80284.75		80284.75
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	269592.84	18.63	50225.15
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	269592.84	0.82	2210.66
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	269592.84	8.73	23535.45
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	269592.84	1.02	2749.85
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	269592.84	0.58	1563.64
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	269592.84	5.82	15690.3
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	993306.32	9	89397.57
合计					185372.62

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



# 评审材料设备表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：高坡村后寨-管网采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	58961.79	
1.1	人工费	380.38	
1.2	材料费	57112.92	
1.3	未计价材料费	1148.8	
1.4	机械费	122.01	
1.5	企业管理费	98.28	
1.6	利润	99.4	
2	措施项目费	29.29	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	29.29	
2.2.1	安全文明施工费	24.99	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	135.42	
5	税前工程造价	59126.5	
6	增值税	5321.39	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		64447.89	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040602003008	微动力生物滤床设备	1. 类型:微动力生物滤床设备 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 规格、型号:4.0×2.5×1.8m(Q=10m <sup>3</sup> /d) 4. 参数:满足设计及规范要求 5. 含自带不同粒径生物填料, 含清水池及调节池的管材、管件、水泵、自动控制系统等所有设备及管道。	台	1	57000	57000	
2	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):按设计要求	m	80	17.08	1366.4	
3	040802001007	电杆组立	1. 名称:水泥电杆 2. 规格:按设计要求	根	1	467.43	467.43	
4	040503002008	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25混凝土支墩 2. 含模版	m <sup>3</sup>	0.16	733.25	117.32	
5	031301017008	脚手架搭拆		项	1	10.64	10.64	
		技术措施						
		分部小计						
合计							58961.79	

# 综合单价分析表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

项目编码		040602003008		项目名称		微动力生物滤床设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
D00001	微动力生物滤床设备	台	1		57000				57000						
人工单价		小计							57000						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								57000							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	微动力生物滤床设备10m³/d					台	1	57000	57000						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	57000	--					

项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-137	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 ≤10mm2	10m	0.1	31.59	6.9	7.93	18.21	3.16	0.69	0.79	1.83
人工单价		小计						3.16	0.69	0.79	1.83
135.04元/工日		未计价材料费						10.61			
清单项目综合单价								17.08			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆					m	1.01	10.5	10.61		
	封铅含铅 65% 含锡35%					kg	0.006	22.89	0.14		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	10.07	0.01		
	白布					kg	0.003	23.08	0.07		
	膨胀螺栓M6					10套	0.016	1.1	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	19.22	0.02		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	硬脂酸一级					kg	0.001	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×50					套	0.0511	3.08	0.16		
	镀锌电缆卡子2×35					套	0.2342	0.77	0.18		

	塑料标志牌扁形	个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.3	--	

项目编码		040802001007		项目名称		电杆组立		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C8-2-5	立杆 单 杆 水泥 杆9m以内	根	1	76.2	2.88	58.06	30.29	76.2	2.88	58.06	30.29
人工单价		小计						76.2	2.88	58.06	30.29
120元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								467.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥电杆					根	1	300	300		
	垫木					m3	0.002	1190	2.38		
	硝基磁漆					kg	0.02	21.97	0.44		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	302.88	--	

项目编码		040503002008		项目名称		混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	0.16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-833	管道支墩 (挡墩) 每处 1m3内	10m3	0.1	626.4	2416.15		249.03	62.64	241.62		24.91
C5-4-11	现浇混凝土 模板工程 支墩 木模	100m2	0.1	2391.36	651.65	47.01	950.71	239.14	65.17	4.7	95.07
人工单价		小计						301.78	306.79	4.7	119.98
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								733.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.2185	3.59	0.78		
	电					kW. h	0.7642	0.67	0.51		
	塑料薄膜					m2	1.4152	0.24	0.34		
	木模板					m3	0.0537	1135.08	60.95		

	铁钉	kg	0.679	4.32	2.93		
	普通硅酸盐水泥（P.O）32.5	kg	389.86	0.4	155.94		
	石砂（粗）	kg	813.05	0.047	38.21		
	水	t	0.1818	3.59	0.65		
	碎石综合	kg	1128.17	0.04	45.13		
	其他材料费			--	1.33	--	
	材料费小计			--	306.79	--	

项目编码		031301017008		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-F1	第四册第九章 脚手架搭拆费，取人工费的3.5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1	3.1	5.75		1.79	3.1	5.75		1.79
人工单价		小计						3.1	5.75		1.79
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.64			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	5.75	--	
	材料费小计							--	5.75	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			29.29			
1	011707001001	安全文明施工费			24.99			
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	2.78			
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	2.85			
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	4.79			
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	14.57			
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	0.72			
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	1.56			
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	2.02			
6	03B005	赶工费						
合计					29.29			



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	135.42		135.42
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	113.28		113.28
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	380.38	18.63	70.86
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	380.38	0.82	3.12
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	380.38	8.73	33.21
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	380.38	1.02	3.88
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	380.38	0.58	2.21
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	380.38	5.82	22.14
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	59126.5	9	5321.39
合计					5456.81

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：高坡村后寨站1-污水处理设备采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	58881.13	
1.1	人工费	347.19	
1.2	材料费	57079.17	
1.3	未计价材料费	1148.8	
1.4	机械费	121.5	
1.5	企业管理费	91.72	
1.6	利润	92.76	
2	措施项目费	26.72	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26.72	
2.2.1	安全文明施工费	22.8	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	123.6	
5	税前工程造价	59031.45	
6	增值税	5312.83	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		64344.28	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040602003009	微动力生物滤床设备	1. 类型:微动力生物滤床设备 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 规格、型号:4.0×2.5×1.8m(Q=10m <sup>3</sup> /d) 4. 参数:满足设计及规范要求 5. 含自带不同粒径生物填料, 含清水池及调节池的管材、管件、水泵、自动控制系统等所有设备及管道。	台	1	57000	57000	
2	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):按设计要求	m	80	17.08	1366.4	
3	040802001008	电杆组立	1. 名称:水泥电杆 2. 规格:按设计要求	根	1	467.43	467.43	
4	040503002009	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25混凝土支墩 2. 含模版	m <sup>3</sup>	0.05	733.25	36.66	
5	031301017009	脚手架搭拆		项	1	10.64	10.64	
		技术措施						
		分部小计						
合计							58881.13	

# 综合单价分析表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

项目编码		040602003009		项目名称		微动力生物滤床设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
D00001	微动力生物滤床设备	台	1		57000				57000						
人工单价		小计							57000						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								57000							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	微动力生物滤床设备10m³ /d					台	1	57000	57000						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	57000	--					

项目编码		030408001009		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-9-137	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面≤10mm2	10m	0.1	31.59	6.9	7.93	18.21	3.16	0.69	0.79	1.83
人工单价		小计						3.16	0.69	0.79	1.83
135.04元/工日		未计价材料费						10.61			
清单项目综合单价								17.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆					m	1.01	10.5	10.61		
	封铅含铅 65% 含锡35%					kg	0.006	22.89	0.14		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	10.07	0.01		
	白布					kg	0.003	23.08	0.07		
	膨胀螺栓M6					10套	0.016	1.1	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	19.22	0.02		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	硬脂酸一级					kg	0.001	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×50					套	0.0511	3.08	0.16		
	镀锌电缆卡子2×35					套	0.2342	0.77	0.18		

	塑料标志牌扁形	个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.3	--	

项目编码		040802001008		项目名称		电杆组立		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C8-2-5	立杆 单 杆 水泥 杆9m以内	根	1	76.2	2.88	58.06	30.29	76.2	2.88	58.06	30.29
人工单价		小计						76.2	2.88	58.06	30.29
120元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								467.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥电杆					根	1	300	300		
	垫木					m3	0.002	1190	2.38		
	硝基磁漆					kg	0.02	21.97	0.44		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	302.88	--	

项目编码		040503002009		项目名称		混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-833	管道支墩 (挡墩) 每处 1m3内	10m3	0.1	626.4	2416.15		249.03	62.64	241.62		24.91
C5-4-11	现浇混凝土 模板工程 支墩 木模	100m2	0.1	2391.36	651.65	47.01	950.71	239.14	65.17	4.7	95.07
人工单价		小计						301.78	306.79	4.7	119.98
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								733.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.2185	3.59	0.78		
	电					kW. h	0.7642	0.67	0.51		
	塑料薄膜					m2	1.4152	0.24	0.34		
	木模板					m3	0.0537	1135.08	60.95		



	铁钉	kg	0.679	4.32	2.93		
	普通硅酸盐水泥（P.O）32.5	kg	389.86	0.4	155.94		
	石砂（粗）	kg	813.05	0.047	38.21		
	水	t	0.1818	3.59	0.65		
	碎石综合	kg	1128.17	0.04	45.13		
	其他材料费			--	1.33	--	
	材料费小计			--	306.79	--	

项目编码		031301017009		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-F1	第四册第九章 脚手架搭拆费，取人工费的3.5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1	3.1	5.75		1.79	3.1	5.75		1.79
人工单价		小计						3.1	5.75		1.79
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	5.75	--	
	材料费小计							--	5.75	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			26.72			
1	011707001001	安全文明施工费			22.8			
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	2.53			
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	2.6			
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	4.37			
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	13.3			
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	0.66			
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	1.42			
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	1.84			
6	03B005	赶工费						
合计					26.72			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					



# 规费、税金项目计价表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	123.6		123.6
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	103.39		103.39
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	347.19	18.63	64.68
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	347.19	0.82	2.85
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	347.19	8.73	30.31
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	347.19	1.02	3.54
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	347.19	0.58	2.01
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	347.19	5.82	20.21
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	59031.45	9	5312.83
合计					5436.43

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：高坡村后寨站2-污水处理设备采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	94354.45	
1.1	人工费	23119.98	
1.2	材料费(含未计价材)	47917.61	
1.3	机械使用费	13276.32	
1.4	企业管理费	4989.47	
1.5	利润	5051.08	
2	措施项目费	3555.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3555.85	
2.2.1	安全文明施工费	2975.54	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	8230.7	
5	税前工程造价	106141	
6	增值税	9552.69	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		115693.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:就地利用	m2	67	1. 3	87. 1	
2	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详计施工图 3. 清单工程量同定额工程量	m3	203. 84	5. 38	1096. 66	
3	040102003008	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合 2. 开凿深度:详设计施工图	m3	87. 36	42. 71	3731. 15	
4	040103001024	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用挖土方	m3	119. 09	18. 91	2251. 99	
5	040103002038	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	172. 1	22. 65	3898. 07	
6	040103002039	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	87. 36	22. 65	1978. 7	
7	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 含混凝土模板及支架	m3	6. 82	339. 66	2316. 48	
8	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含混凝土模板及支架	m3	2. 05	339. 64	696. 26	
9	040601006015	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	7. 88	423. 97	3340. 88	
10	040601006016	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 2. 含混凝土模板及支架	m3	5. 61	423. 97	2378. 47	
11	040601007008	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	12. 38	951. 98	11785. 51	
12	040601009008	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含混凝土模板及支架	m3	2. 14	800. 06	1712. 13	
13	040601010008	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	1. 3	4189. 81	5446. 75	
14	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 Φ 12、Φ 14	t	4. 015	4561. 84	18315. 79	
15	040305004008	砖砌体	1. 部位:池壁 2. 材料品种、规格:MU15水泥标砖 3. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆	m3	12. 23	405. 11	4954. 5	
16	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 池内、外墙1:2水泥砂浆抹灰	m2	118. 33	29. 1	3443. 4	
17	041101001008	墙面脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 墙高:详设计施工图	m2	65. 77	14. 87	978	
18	011701003009	里脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	56. 92	11. 19	636. 93	
19	04B022	告示牌	1. 详设计施工图	套	1	1500	1500	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	04B023	钢丝网围网	1. 围栏高1.5m, 设大门和锁, 围栏立柱50mm方管, 丝径4mm, 网孔6cm*6cm	m2	57	137.06	7812.42	
21	010403001008	石基础	1. 围网C15毛石浆砌基础 2. 含混凝土模板及支架	m3	1	1072.06	1072.06	
22	040602001008	格栅	1. 材质: 1300*2000m304不锈钢管格栅 2. 其余详设计施工图	t	0.06	32422.79	1945.37	
23	04B024	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板, 厚40mm 2. 其余详设计施工图	m2	8.31	200	1662	
24	010606013008	零星钢构件	1. 构件名称: 填料架 2. 钢材品种、规格: $\phi$ 16圆钢均布, 间距为200mm, 50*50角钢固定于池壁	t	0.08	10617.19	849.38	
25	030307003008	钢制爬梯	1. 名称: 钢制爬梯 $\phi$ 16@300	t	0.09	8920.47	802.84	
26	040601025008	厌氧池填料	1. 滤料品种: $\phi$ 150弹性填料	m3	3	1121.7	3365.1	
27	050101010008	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 回填厚度: 满足设计及规范要求	m2	48	3.75	180	
28	050101009008	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 取土运距: 投标人自行考虑 3. 回填厚度: 200mm	m3	2	54	108	
29	050102012008	铺种草皮	1. 草皮种类: 详设计 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	m2	48	11.24	539.52	
30	050102002012	栽植灌木	1. 种类: 小灌木 2. 蓬径: $\phi$ 5-8cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	170	3.56	605.2	
31	050102002013	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 蓬径: $\phi$ 100-120cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	1	3.56	3.56	
32	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 紫薇 2. 蓬径: 胸径4-5cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	1	75.06	75.06	
33	041106001008	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台. 次	1	4785.17	4785.17	
		技术措施						
		分部小计						
合计							94354.45	

# 综合单价分析表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		67	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-113	机械场地 平整	100m2	0.01	6.8		118.57	4.33	0.07			1.19		0.04		
人工单价		小计						0.07			1.19		0.04		
77.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040101003008		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	203.84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32		4.87	0.19
人工单价		小计						0.32		4.87	0.19
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040102003008		项目名称		挖基坑石方		计量单位		m3		工程量		87.36	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	32.4		309.51	19.32	3.24			30.95		1.93		

C1-2-55	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	544	5728.06	324.41	0.54		5.73	0.32
人工单价		小计					3.78		36.68	2.25
79.92元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价							42.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码		040103001024		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	119.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-299	机械填土夯实槽、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103002038		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	172.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	余方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	余方弃置费					m3	1	6	6		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.04	--	

项目编码		040103002039		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		87.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12				
D00001	余方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	余方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040303001015		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	6.82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-46	现浇钢筋 混凝土池 底、井渠 、池槽底 板混凝土 垫层	10m3	0.1	420	30.25		166.98	42	3.03		16.7
C6-3-1	水处理工 程 现浇 混凝土模 板工程 混凝土基 础垫层 木模	100m2	0.008006	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.56	9.71	0.34	3.8
人工单价		小计						51.56	12.74	0.34	20.5
119.99元/工日		未计价材料费						254.52			
清单项目综合单价								339.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52		
	电					kW.h	0.308	0.67	0.21		

	塑料薄膜	m2	2.9856	0.24	0.72		
	水	m3	0.569	3.59	2.04		
	干混抹灰砂浆DP M20	m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.001441	5.03	0.01		
	铁钉	kg	0.157958	4.32	0.68		
	木模板	m3	0.007814	1135.08	8.87		
	脱模剂	kg	0.08006	1.46	0.12		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	267.26	--	

项目编码		040303001016		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	2.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-46	现浇钢筋混凝土池底、井渠、池槽底板混凝土垫层	10m3	0.1	420	30.25		166.98	42	3.03		16.7
C6-3-1	水处理工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.55	9.7	0.34	3.8
人工单价		小计						51.55	12.73	0.34	20.5
120元/工日		未计价材料费						254.52			
清单项目综合单价								339.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52		
	电					kW.h	0.308	0.67	0.21		
	塑料薄膜					m2	2.9856	0.24	0.72		
	水					m3	0.569	3.59	2.04		
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.00144	5.03	0.01		
	铁钉					kg	0.15784	4.32	0.68		
	木模板					m3	0.007808	1135.08	8.86		
	脱模剂					kg	0.08	1.46	0.12		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	267.25	--	

项目编码		040601006015		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	7.88	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池 底 半地 下式池底 平池底 (厚度) 50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46	
C6-3-5	现浇混凝 土模板工 程 平池 底木模	100m2	0.007005	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	32.32	9.52	1.07	12.84	
人工单价		小计						73.71	14.87	1.07	29.3	
120.01元/工日		未计价材料费						305.02				
清单项目综合单价								423.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C30抗渗P6					m3	1.01	302	305.02			
	水					m3	0.739	3.59	2.65			
	塑料薄膜					m2	10.4003	0.24	2.5			
	电					kW.h	0.299	0.67	0.2			
	混凝土垫块					m3	0.00096	268.99	0.26			
	铁钉					kg	0.198494	4.32	0.86			
	嵌缝料					kg	0.07005	1.71	0.12			
	木模板					m3	0.005296	1135.08	6.01			
	木支撑					m3	0.002375	915.38	2.17			
	脱模剂					kg	0.07005	1.46	0.1			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	319.89	--	

项目编码		040601006016		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	5.61
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池 底 半地 下式池底 平池底 (厚度) 50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46
C6-3-5	现浇混凝 土模板工 程 平池 底木模	100m2	0.007005	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	32.32	9.52	1.07	12.84
人工单价		小计						73.71	14.87	1.07	29.3

120.01元/工日		未计价材料费			305.02				
清单项目综合单价					423.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30抗渗P6			m3	1.01	302	305.02		
	水			m3	0.739	3.59	2.65		
	塑料薄膜			m2	10.4003	0.24	2.5		
	电			kW. h	0.299	0.67	0.2		
	混凝土垫块			m3	0.00096	268.99	0.26		
	铁钉			kg	0.198494	4.32	0.86		
	嵌缝料			kg	0.07005	1.71	0.12		
	木模板			m3	0.005296	1135.08	6.01		
	木支撑			m3	0.002375	915.38	2.17		
	脱模剂			kg	0.07005	1.46	0.1		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	319.89	--	

项目编码		040601007008		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	12.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-58	现浇混凝土池壁（隔墙）直、矩形（厚度）20cm以内	10m3	0.1	560.64	104.15		222.89	56.06	10.42		22.29
C6-3-8	现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模	100m2	0.1	2822.28	1426.09	211.4	1122.03	282.23	142.61	21.14	112.21
人工单价		小计						338.29	153.03	21.14	134.5
120元/工日		未计价材料费						305.02			
清单项目综合单价								951.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水混凝土C30抗渗等级P6					m3	1.01	302	305.02		
	水					m3	0.7201	3.59	2.59		
	塑料薄膜					m2	31.2	0.24	7.49		
	电					kW.h	0.51	0.67	0.34		
	铁件综合					kg	1.3645	3.02	4.12		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.598	5.03	3.01		
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71		

	零星卡具	kg	0.432	4.64	2		
	木支撑	m3	0.0587	915.38	53.73		
	铁钉	kg	1.3821	4.32	5.97		
	木模板	m3	0.0622	1135.08	70.6		
	脱模剂	kg	1	1.46	1.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.05	--	

项目编码		040601009008		项目名称		现浇混凝土池梁		计量单位	m3	工程量	2.14	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-77	现浇混凝土池梁 连续梁	10m3	0.1	432.6	35.36		171.98	43.26	3.54		17.2	
C6-3-28	现浇混凝土模板工程 连续梁、单梁复合木模	100m2	0.06	4030.44	1854.43	201.56	1602.34	241.83	111.27	12.09	96.15	
人工单价		小计						285.09	114.81	12.09	113.35	
120元/工日		未计价材料费						274.72				
清单项目综合单价								800.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C25					m3	1.01	272	274.72			
	水					m3	0.63418	3.59	2.28			
	塑料薄膜					m2	2.9715	0.24	0.71			
	电					kW.h	0.816	0.67	0.55			
	铁件综合					kg	0.249	3.02	0.75			
	草板纸80#					张	1.8	0.34	0.61			
	钢模板					kg	0.4338	3.38	1.47			
	复合模板					m2	1.26	23.93	30.15			
	零星卡具					kg	2.193	4.64	10.18			
	尼龙帽Φ1.5					个	2.22	2.78	6.17			
	镀锌低碳钢丝22# Φ0.71					kg	0.01062	5.03	0.05			
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.00072	354.7	0.26			
	铁钉					kg	2.1744	4.32	9.39			
	木模板					m3	0.00102	1135.08	1.16			
	木支撑					m3	0.05484	915.38	50.2			
	脱模剂					kg	0.6	1.46	0.88			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	389.53	--	



项目编码		040601010008		项目名称		现浇混凝土池盖板		计量单位		m3		工程量		1.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C6-1-83	现浇混凝土池盖 无梁盖	10m3	1	291.96	88.3		116.07	291.96	88.3				116.07		
C6-3-13	现浇混凝土模板工程 无梁池盖木模	100m2	0.1	4056.48	2489.89	293.7	1612.7	405.65	248.99	29.37			161.27		
人工单价		小计						697.61	337.29	29.37	277.34				
120元/工日		未计价材料费						2848.2							
清单项目综合单价								4189.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C30					m3	10.1	282	2848.2						
	水					m3	14.5101	3.59	52.09						
	塑料薄膜					m2	128.1	0.24	30.74						
	电					kW.h	8.16	0.67	5.47						
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.1559	5.03	0.78						
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.0177	5.03	0.09						
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.0003	354.7	0.11						
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71						
	木模板					m3	0.096	1135.08	108.97						
	脱模剂					kg	1	1.46	1.46						
	铁钉					kg	4.2024	4.32	18.15						
	木支撑					m3	0.1286	915.38	117.72						
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	3185.49	--				

项目编码		040901001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.015
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C9-1-4	普通钢筋 制作安装 钢筋工程 现浇混凝土 >φ10mm	t	1	804.36	67.68	192.52	319.78	804.36	67.68	192.52	319.78
人工单价		小计						804.36	67.68	192.52	319.78

120元/工日		未计价材料费			3177.5				
清单项目综合单价					4561.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ10以外			t	1.025	3100	3177.5		
	镀锌低碳钢丝Φ1.21~0.71			kg	2.95	5.03	14.84		
	电焊条J422综合			kg	8.88	5.95	52.84		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	3245.18	--	

项目编码		040305004008		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	12.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-123	砌筑导流壁、筒砖砌直池壁(厚度)一砖	10m3	0.1	1396.68	2056.06	43.07	555.27	139.67	205.61	4.31	55.52
人工单价		小计						139.67	205.61	4.31	55.52
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								405.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10					m3	0.2279	148.68	33.88		
	水					m3	0.1691	3.59	0.61		
	标准砖240×115×53					千块	0.5262	325.19	171.11		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	205.61	--	

项目编码		011201001008		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	118.33
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-188	刚性防水 防水砂浆 直池壁	100m2	0.01	1575.12	657.24	51.95	626.2	15.75	6.57	0.52	6.26
人工单价		小计						15.75	6.57	0.52	6.26
119.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.1			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:2					m3	0.02111	220	4.64		

细	素水泥浆	m3	0.00641	144.12	0.92		
	防水粉	kg	0.57885	1.39	0.8		
	水	m3	0.04513	3.59	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码		041101001008		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	65.77
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-3	钢管脚手 架 双排 4m以内	100m2	0.01	905.04	222.32		359.81	9.05	2.22		3.6
人工单价		小计						9.05	2.22		3.6
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	底座					个	0.0045	5.49	0.02		
	扣件					套	0.032	5.03	0.16		
	竹脚手板					m2	0.0598	8.19	0.49		
	钢管脚手架 $\Phi 48\times 3.5$					t	0.00027	2957.26	0.8		
	尼龙安全网 $3\times 6m$					m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费						--	0.04	--		
	材料费小计						--	2.22	--		

项目编码		011701003009		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	56.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-1	钢管脚手 架 单排 4m以内	100m2	0.01	664.2	190.6		264.06	6.64	1.91		2.64
人工单价		小计						6.64	1.91		2.64
119.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.19			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	扣件					套	0.0219	5.03	0.11		
	底座					个	0.0024	5.49	0.01		
	钢管脚手架 $\Phi 48\times 3.5$					t	0.00021	2957.26	0.62		

	竹脚手板	m2	0.0511	8.19	0.42		
	尼龙安全网3×6m	m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.91	--	

项目编码		04B022		项目名称		告示牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00002	告示牌	套	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	告示牌					套	1	1500	1500		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1500	--	

项目编码		04B023		项目名称		钢丝网围网		计量单位	m2	工程量	57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-7-16	金属围网 安装	m2	1	38.16	28.44	6.46	22	38.16	28.44	6.46	22
人工单价		小计						38.16	28.44	6.46	22
120元/工日		未计价材料费						42			
清单项目综合单价								137.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢综合					kg	3.1	2.97	9.21		
	金属围网					m2	1	42	42		
	白布					kg	0.1	23.08	2.31		
	合页					套	2	7.63	15.26		
	低碳钢焊条综合					kg	0.03	5.95	0.18		
	钢锯条					根	0.2	0.27	0.05		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.03	20.14	0.6		
	其他材料费							--	0.51	--	
	材料费小计							--	70.44	--	

项目编码		010403001008		项目名称		石基础		计量单位	m3	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A4-97	石基础毛石料现拌砂浆	10m3	0.1	1225.2	524.26	95.85	553.82	122.52	52.43	9.59	55.38	
A5-242	现浇混凝土模板独立基础毛石混凝土	100m2	0.14	2674.92	1501.86	92.27	1209.14	374.49	210.26	12.92	169.28	
人工单价		小计						497.01	262.69	22.51	224.66	
120元/工日		未计价材料费						65.19				
清单项目综合单价								1072.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	毛石综合					m3	1.122	58.1	65.19			
	水泥砂浆M5.0					m3	0.3987	130.78	52.14			
	水					m3	0.079	3.59	0.28			
	组合钢模板					kg	0.93562	3.38	3.16			
	板枋材					m3	0.03332	961.15	32.03			
	铁钉					kg	1.6632	4.32	7.19			
	镀锌低碳钢丝8#φ4.06					kg	0.67956	5.03	3.42			
	木支撑					m3	0.08456	915.38	77.4			
	零星卡具					kg	0.33824	4.64	1.57			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00168	216.99	0.36			
	镀锌低碳钢丝22#φ0.71					kg	0.0252	5.03	0.13			
	复合模板					m2	3.10912	23.93	74.4			
	隔离剂					kg	1.4	4.65	6.51			
	塑料胶布带20mm×50m					卷	0.504	8.12	4.09			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	327.88	--	

项目编码		040602001008		项目名称		格栅		计量单位		t	工程量	0.06
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
C6-2-3	格栅制作、 安装 不锈钢 0.3t以内	t	1	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	

人工单价		小计		11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	
135元/工日		未计价材料费		12985				
清单项目综合单价				32422.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢型钢综合		t	1.06	12250	12985		
	硝酸纯度98%		kg	2	1.83	3.66		
	氢氟酸45%		kg	1	5.03	5.03		
	不锈钢型钢		kg	70.2	19.22	1349.24		
	不锈钢焊条综合		kg	9.36	26.81	250.94		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25		kg	0.98	5.03	4.93		
	板枋材		m3	0.008	961.15	7.69		
	枕木2500×250×200		根	0.1	181.62	18.16		
	棉纱		kg	4	7.32	29.28		
	破布		kg	3	1.74	5.22		
	钙基润滑脂		kg	1.2	12.41	14.89		
	煤油		kg	5.5	6.18	33.99		
	其他材料费				--	34.45	--	
	材料费小计				--	14742.49	--	

项目编码		04B024		项目名称		不锈钢盖板		计量单位	m2	工程量	8.31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	不锈钢盖 板	m2	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢盖板					m2	1	200	200		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	200	--	

项目编码		010606013008		项目名称		零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A5-233	铁件制作、安装	t	1	4175.4	773.26	495.14	1887.39	4175.4	773.26	495.14	1887.39
人工单价		小计						4175.4	773.26	495.14	1887.39
120元/工日		未计价材料费						3286			
清单项目综合单价								10617.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板综合					kg	636	3.1	1971.6		
	钢筋综合					kg	424	3.1	1314.4		
	低合金钢焊条E43系列					kg	129.96	5.95	773.26		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	4059.26	--	

项目编码		030307003008		项目名称		钢制爬梯		计量单位	t	工程量	0.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B3-6-54	直梯 制 作安装	t	1	2729.04	290.63	1041.51	1573.29	2729.04	290.63	1041.51	1573.29
人工单价		小计						2729.04	290.63	1041.51	1573.29
120元/工日		未计价材料费						3286			
清单项目综合单价								8920.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢材					t	1.06	3100	3286		
	低碳钢焊条J427					kg	24.46	5.95	145.54		
	氧气					m3	16.5	3.48	57.42		
	乙炔气					kg	5.5	11.9	65.45		
	尼龙砂轮片 φ 100					片	2.08	5.31	11.04		
	其他材料费							--	11.18	--	
	材料费小计							--	3576.63	--	

项目编码		040601025008		项目名称		厌氧池填料		计量单位	m3	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-184	滤料铺设 Φ150弹 性填料	10m3	0.1	1367.88	9122.92	182.42	543.82	136.79	912.29	18.24	54.38
人工单价		小计						136.79	912.29	18.24	54.38
120元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				1121.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	Φ150弹性填料		m3	1.1129	780	868.06		
	其他材料费				--	44.23	--	
	材料费小计				--	912.29	--	

项目编码		050101010008		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-15	整理绿化 种植地	10m2	0.1	26.06			11.39	2.61			1.14
人工单价		小计						2.61			1.14
80.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		050101009008		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-18	人工回填 种植土	10m3	0.1	120			52.48	12			5.25
人工单价		小计						12			5.25
80元/工日		未计价材料费						36.75			
清单项目综合单价								54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	种植土					m3	1.05	35	36.75		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	36.75	--	

项目编码		050102012008		项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润



D1-235	栽植草皮 铺种 播种	10m2	0.1	21.54	17.3		9.42	2.15	1.73		0.94
D1-405	加施基肥 草坪 播种	100m2	0.01	27.36			11.97	0.27			0.12
D1-376	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	6.24	1.11	0.68	2.73	0.62	0.11	0.07	0.28
D1-376备 注1*2	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	8.74	1.55	0.95	3.82	0.87	0.16	0.1	0.38
D1-376备 注2*9	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	16.85	3.01	1.82	7.37	1.69	0.3	0.18	0.74
人工单价		小计						5.6	2.3	0.35	2.46
116.91元/工日		未计价材料费						0.53			
清单项目综合单价							11.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	草种					kg	0.0252	15	0.38		
	水					m3	0.121945	3.59	0.44		
	无纺布					m2	1.1	1.54	1.69		
	复合肥					kg	0.0385	4	0.15		
	药剂					kg	0.006681	15.44	0.1		
	肥料					kg	0.021267	2.89	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.83	--	

项目编码		050102002012		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	170
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-191	栽植灌木 (裸根) 冠径 ≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01		0.1
D1- 320*5.4	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径≤50cm	10株/月	0.1	10.89	1.56		4.76	1.09	0.16		0.48
D1-383	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						1.46	0.17		0.64
114.96元/工日		未计价材料费						1.29			
清单项目综合单价								3.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灌木		株	1.05	1.2	1.26		
	水		m3	0.028566	3.59	0.1		
	药剂		kg	0.001026	15.44	0.02		
	肥料		kg	0.016902	2.89	0.05		
	复合肥		kg	0.00735	4	0.03		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1.46	--	

项目编码		050102002013		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-191	栽植灌木 (裸根) 冠径 ≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01		0.1
D1- 320*5.4	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径≤50cm	10株/月	0.1	10.89	1.56		4.76	1.09	0.16		0.48
D1-383	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						1.46	0.17		0.64
114.96元/工日		未计价材料费						1.29			
清单项目综合单价								3.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灌木					株	1.05	1.2	1.26		
	水					m3	0.028566	3.59	0.1		
	药剂					kg	0.001026	15.44	0.02		
	肥料					kg	0.016902	2.89	0.05		
	复合肥					kg	0.00735	4	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1.46	--	

项目编码		050102001004		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

D1-151	栽植乔木全冠苗、带土球 胸径≤4cm/地径≤6cm	100株	0.01	840	14.51		367.35	8.4	0.15		3.68
D1-377	加施基肥乔木, 胸径≤5cm	100株	0.01	32.8			14.35	0.33			0.14
D1-311	施工期的植物养护落叶乔木 胸径≤5cm	10株/月	0.1	17.23	3.14		7.53	1.72	0.31		0.75
D1-311备注1*2	施工期的植物养护落叶乔木 胸径≤5cm	10株/月	0.1	24.12	4.41		10.55	2.41	0.44		1.05
D1-311备注2*3	施工期的植物养护落叶乔木 胸径≤5cm	10株/月	0.1	20.68	3.78		9.04	2.07	0.38		0.91
D1-311备注3*6	施工期的植物养护落叶乔木 胸径≤5cm	10株/月	0.1	31.02	5.68		13.55	3.1	0.57		1.35
人工单价		小计						18.03	1.85		7.88
118.93元/工日		未计价材料费						47.3			
清单项目综合单价							75.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紫薇D4-5cm				株	1.05	45	47.25			
	水				m3	0.234884	3.59	0.84			
	复合肥				kg	0.01335	4	0.05			
	药剂				kg	0.017658	15.44	0.27			
	肥料				kg	0.2511	2.89	0.73			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	49.15	--		

项目编码		041106001008		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C11-6-12	大型施工机械设备进出场履带式挖掘机1m3以内	台次	1	1440	161.87	2610.81	572.49	1440	161.87	2610.81	572.49
人工单价		小计						1440	161.87	2610.81	572.49
120元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				4785.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	5	5.03	25.15		
	枕木	m3	0.08	1452.99	116.24		
	草袋	m2	6.38	3.21	20.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.87	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			3555.85			
1	011707001001	安全文明施工费			2975.54			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	154.9			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	693.6			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	1202.24			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	924.8			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	159.53			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	196.52			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	87.86			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	97.1			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	39.3			
7	04B005	赶工费						
合计					3555.85			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	8230.7		8230.7
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	6885.12		6885.12
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23119.98	18.63	4307.25
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23119.98	0.82	189.58
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23119.98	8.73	2018.37
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23119.98	1.02	235.82
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23119.98	0.58	134.1
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23119.98	5.82	1345.58
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	106141	9	9552.69
合计					17783.39

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



# 评审措施清单表

工程名称：高坡村后寨站1-土建部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	92832.59	
1.1	人工费	23105.87	
1.2	材料费(含未计价材)	47511.79	
1.3	机械使用费	12182.46	
1.4	企业管理费	4985.43	
1.5	利润	5047.04	
2	措施项目费	3553.68	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3553.68	
2.2.1	安全文明施工费	2973.73	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	8225.68	
5	税前工程造价	104611.95	
6	增值税	9415.08	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		114027.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:就地利用	m2	67	1.3	87.1	
2	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计施工图 3. 清单工程量同定额工程量	m3	203.84	5.38	1096.66	
3	040102003009	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合 2. 开凿深度:详设计施工图	m3	87.36	42.71	3731.15	
4	040103001025	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用挖土方	m3	119.09	18.91	2251.99	
5	040103002040	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	104.91	22.65	2376.21	
6	040103002041	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	87.36	22.65	1978.7	
7	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 含混凝土模板及支架	m3	6.82	339.66	2316.48	
8	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.05	339.64	696.26	
9	040601006017	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	7.88	423.97	3340.88	
10	040601006018	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 2. 含混凝土模板及支架	m3	5.61	423.97	2378.47	
11	040601007009	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	12.38	951.98	11785.51	
12	040601009009	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.14	800.06	1712.13	
13	040601010009	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	1.3	4189.81	5446.75	
14	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 Φ 12、Φ 14	t	4.015	4561.84	18315.79	
15	040305004009	砖砌体	1. 部位:池壁 2. 材料品种、规格:MU15水泥标砖 3. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆	m3	12.23	405.11	4954.5	
16	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 池内、外墙1:2水泥砂浆抹灰	m2	118.33	29.1	3443.4	
17	041101001009	墙面脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 墙高:详设计施工图	m2	65.77	14.87	978	
18	011701003010	里脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	56.92	11.19	636.93	
19	04B025	告示牌	1. 材质为不锈钢, 其余详设计施工图	套	1	1500	1500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	04B026	钢丝网围网	1. 围栏高1.5m, 设大门和锁, 围栏立柱50mm方管, 丝径4mm, 网孔6cm*6cm	m2	57	137.06	7812.42	
21	010403001009	石基础	1. 围网C15毛石浆砌基础 2. 含混凝土模板及支架	m3	1	1072.06	1072.06	
22	040602001009	格栅	1. 材质: 1300*2000m304不锈钢管格栅 2. 其余详设计施工图	t	0.06	32422.79	1945.37	
23	04B027	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板, 厚40mm 2. 其余详设计施工图	m2	8.31	200	1662	
24	010606013009	零星钢构件	1. 构件名称: 填料架 2. 钢材品种、规格: $\phi$ 16圆钢均布, 间距为200mm, 50*50角钢固定于池壁	t	0.08	10617.19	849.38	
25	030307003009	钢制爬梯	1. 名称: 钢制爬梯 $\phi$ 16@300	t	0.09	8920.47	802.84	
26	040601025009	厌氧池填料	1. 滤料品种: $\phi$ 150弹性填料	m3	3	1121.7	3365.1	
27	050101010009	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 回填厚度: 满足设计及规范要求	m2	48	3.75	180	
28	050101009009	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 取土运距: 投标人自行考虑 3. 回填厚度: 200mm	m3	2	54	108	
29	050102012009	铺种草皮	1. 草皮种类: 详设计 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	m2	48	11.24	539.52	
30	050102002014	栽植灌木	1. 种类: 小灌木 2. 蓬径: $\phi$ 5-8cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	170	3.56	605.2	
31	050102002015	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 蓬径: $\phi$ 100-120cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	1	3.56	3.56	
32	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 紫薇 2. 蓬径: 胸径4-5cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	1	75.06	75.06	
33	041106001009	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台. 次	1	4785.17	4785.17	
		技术措施						
		分部小计						
合计							92832.59	

综合单价分析表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		67	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-113	机械场地 平整	100m2	0.01	6.8		118.57	4.33	0.07			1.19		0.04		
人工单价		小计						0.07			1.19		0.04		
77.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040101003009		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	203.84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32		4.87	0.19
人工单价		小计						0.32		4.87	0.19
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.38			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040102003009		项目名称		挖基坑石方		计量单位		m3		工程量		87.36	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	32.4		309.51	19.32	3.24			30.95		1.93		

C1-2-55	履带式液 压挖掘机 挖碴 装 车 斗容 1.0m3	1000m3	0.001	544		5728.06	324.41	0.54		5.73	0.32
人工单价		小计						3.78		36.68	2.25
79.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.71			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103001025		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	119.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103002040		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	104.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	余方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	余方弃置费					m3	1	6	6		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.04	--	

项目编码		040103002041		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		87.36	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1- 283+[C1- 1-284]*9	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距10km以 内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12				
D00001	余方弃置 费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	余方弃置费					m3	1	6	6						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.04	--					

项目编码		040303001017		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	6.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-46	现浇钢筋混凝土池底、井渠、池槽底板混凝土垫层	10m3	0.1	420	30.25		166.98	42	3.03		16.7
C6-3-1	水处理工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008006	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.56	9.71	0.34	3.8
人工单价		小计						51.56	12.74	0.34	20.5
119.99元/工日		未计价材料费						254.52			
清单项目综合单价								339.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52		
	电					kW.h	0.308	0.67	0.21		

	塑料薄膜	m2	2.9856	0.24	0.72		
	水	m3	0.569	3.59	2.04		
	干混抹灰砂浆DP M20	m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.001441	5.03	0.01		
	铁钉	kg	0.157958	4.32	0.68		
	木模板	m3	0.007814	1135.08	8.87		
	脱模剂	kg	0.08006	1.46	0.12		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	267.26	--	

项目编码		040303001018		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	2.05
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-46	现浇钢筋 混凝土池底、井渠、 池槽底板混凝土 垫层	10m3	0.1	420	30.25		166.98	42	3.03		16.7
C6-3-1	水处理工程 现浇 混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008	1193.88	1212.84	42.88	474.64	9.55	9.7	0.34	3.8
人工单价		小计						51.55	12.73	0.34	20.5
120元/工日		未计价材料费						254.52			
清单项目综合单价								339.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	252	254.52		
	电					kW.h	0.308	0.67	0.21		
	塑料薄膜					m2	2.9856	0.24	0.72		
	水					m3	0.569	3.59	2.04		
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.000096	354.7	0.03		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.00144	5.03	0.01		
	铁钉					kg	0.15784	4.32	0.68		
	木模板					m3	0.007808	1135.08	8.86		
	脱模剂					kg	0.08	1.46	0.12		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	267.25	--	



项目编码		040601006017		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	7.88	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
C6-1-47	现浇钢筋混凝土池底 半地下式池底平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46	
C6-3-5	现浇混凝土模板工程 平池底木模	100m2	0.007005	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	32.32	9.52	1.07	12.84	
人工单价		小计						73.71	14.87	1.07	29.3	
120.01元/工日		未计价材料费						305.02				
清单项目综合单价								423.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土C30抗渗P6					m3	1.01	302	305.02			
	水					m3	0.739	3.59	2.65			
	塑料薄膜					m2	10.4003	0.24	2.5			
	电					kW.h	0.299	0.67	0.2			
	混凝土垫块					m3	0.00096	268.99	0.26			
	铁钉					kg	0.198494	4.32	0.86			
	嵌缝料					kg	0.07005	1.71	0.12			
	木模板					m3	0.005296	1135.08	6.01			
	木支撑					m3	0.002375	915.38	2.17			
	脱模剂					kg	0.07005	1.46	0.1			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	319.89	--	

项目编码		040601006018		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	5.61
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池 底 半地 下式池底 平池底 (厚度) 50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46
C6-3-5	现浇混凝 土模板工 程 平池 底木模	100m2	0.007005	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	32.32	9.52	1.07	12.84
人工单价		小计						73.71	14.87	1.07	29.3

120.01元/工日		未计价材料费			305.02				
清单项目综合单价					423.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30抗渗P6			m3	1.01	302	305.02		
	水			m3	0.739	3.59	2.65		
	塑料薄膜			m2	10.4003	0.24	2.5		
	电			kW. h	0.299	0.67	0.2		
	混凝土垫块			m3	0.00096	268.99	0.26		
	铁钉			kg	0.198494	4.32	0.86		
	嵌缝料			kg	0.07005	1.71	0.12		
	木模板			m3	0.005296	1135.08	6.01		
	木支撑			m3	0.002375	915.38	2.17		
	脱模剂			kg	0.07005	1.46	0.1		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	319.89	--	

项目编码		040601007009		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	12.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-58	现浇混凝土池壁（隔墙）直、矩形（厚度）20cm以内	10m3	0.1	560.64	104.15		222.89	56.06	10.42		22.29
C6-3-8	现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模	100m2	0.1	2822.28	1426.09	211.4	1122.03	282.23	142.61	21.14	112.21
人工单价		小计						338.29	153.03	21.14	134.5
120元/工日		未计价材料费						305.02			
清单项目综合单价								951.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水混凝土C30抗渗等级P6					m3	1.01	302	305.02		
	水					m3	0.7201	3.59	2.59		
	塑料薄膜					m2	31.2	0.24	7.49		
	电					kW.h	0.51	0.67	0.34		
	铁件综合					kg	1.3645	3.02	4.12		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.598	5.03	3.01		
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71		

	零星卡具	kg	0.432	4.64	2		
	木支撑	m3	0.0587	915.38	53.73		
	铁钉	kg	1.3821	4.32	5.97		
	木模板	m3	0.0622	1135.08	70.6		
	脱模剂	kg	1	1.46	1.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.05	--	

项目编码		040601009009		项目名称		现浇混凝土池梁		计量单位	m3	工程量	2.14	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-77	现浇混凝土池梁 连续梁	10m3	0.1	432.6	35.36		171.98	43.26	3.54		17.2	
C6-3-28	现浇混凝土模板工程 连续梁、单梁复合木模	100m2	0.06	4030.44	1854.43	201.56	1602.34	241.83	111.27	12.09	96.15	
人工单价		小计						285.09	114.81	12.09	113.35	
120元/工日		未计价材料费						274.72				
清单项目综合单价								800.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C25					m3	1.01	272	274.72			
	水					m3	0.63418	3.59	2.28			
	塑料薄膜					m2	2.9715	0.24	0.71			
	电					kW.h	0.816	0.67	0.55			
	铁件综合					kg	0.249	3.02	0.75			
	草板纸80#					张	1.8	0.34	0.61			
	钢模板					kg	0.4338	3.38	1.47			
	复合模板					m2	1.26	23.93	30.15			
	零星卡具					kg	2.193	4.64	10.18			
	尼龙帽Φ1.5					个	2.22	2.78	6.17			
	镀锌低碳钢丝22# Φ0.71					kg	0.01062	5.03	0.05			
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.00072	354.7	0.26			
	铁钉					kg	2.1744	4.32	9.39			
	木模板					m3	0.00102	1135.08	1.16			
	木支撑					m3	0.05484	915.38	50.2			
	脱模剂					kg	0.6	1.46	0.88			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	389.53	--	

项目编码		040601010009		项目名称		现浇混凝土池盖板		计量单位	m3	工程量	1.3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
C6-1-83	现浇混凝土池盖 无梁盖	10m3	1	291.96	88.3		116.07	291.96	88.3		116.07	
C6-3-13	现浇混凝土模板工程 无梁池盖木模	100m2	0.1	4056.48	2489.89	293.7	1612.7	405.65	248.99	29.37	161.27	
人工单价		小计						697.61	337.29	29.37	277.34	
120元/工日		未计价材料费						2848.2				
清单项目综合单价								4189.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C30					m3	10.1	282	2848.2			
	水					m3	14.5101	3.59	52.09			
	塑料薄膜					m2	128.1	0.24	30.74			
	电					kW.h	8.16	0.67	5.47			
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.1559	5.03	0.78			
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.0177	5.03	0.09			
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.0003	354.7	0.11			
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71			
	木模板					m3	0.096	1135.08	108.97			
	脱模剂					kg	1	1.46	1.46			
	铁钉					kg	4.2024	4.32	18.15			
	木支撑					m3	0.1286	915.38	117.72			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	3185.49	--	

项目编码		040901001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.015
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C9-1-4	普通钢筋 制作安装 钢筋工程 现浇混凝土 >φ10mm	t	1	804.36	67.68	192.52	319.78	804.36	67.68	192.52	319.78
人工单价		小计						804.36	67.68	192.52	319.78

120元/工日		未计价材料费			3177.5				
清单项目综合单价					4561.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 Φ 10以外			t	1.025	3100	3177.5		
	镀锌低碳钢丝 Φ 1.21~0.71			kg	2.95	5.03	14.84		
	电焊条J422综合			kg	8.88	5.95	52.84		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	3245.18	--	

项目编码		040305004009		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	12.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-123	砌筑导流壁、筒砖砌直池壁(厚度)一砖	10m3	0.1	1396.68	2056.06	43.07	555.27	139.67	205.61	4.31	55.52
人工单价		小计						139.67	205.61	4.31	55.52
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								405.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10					m3	0.2279	148.68	33.88		
	水					m3	0.1691	3.59	0.61		
	标准砖240×115×53					千块	0.5262	325.19	171.11		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	205.61	--	

项目编码		011201001009		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	118.33
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-188	刚性防水 防水砂浆 直池壁	100m2	0.01	1575.12	657.24	51.95	626.2	15.75	6.57	0.52	6.26
人工单价		小计						15.75	6.57	0.52	6.26
119.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.1			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:2					m3	0.02111	220	4.64		

细	素水泥浆	m3	0.00641	144.12	0.92		
	防水粉	kg	0.57885	1.39	0.8		
	水	m3	0.04513	3.59	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码		041101001009		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	65.77
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-3	钢管脚手 架 双排 4m以内	100m2	0.01	905.04	222.32		359.81	9.05	2.22		3.6
人工单价		小计						9.05	2.22		3.6
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	底座					个	0.0045	5.49	0.02		
	扣件					套	0.032	5.03	0.16		
	竹脚手板					m2	0.0598	8.19	0.49		
	钢管脚手架 $\Phi 48 \times 3.5$					t	0.00027	2957.26	0.8		
	尼龙安全网 $3 \times 6m$					m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费						--	0.04	--		
	材料费小计						--	2.22	--		

项目编码		011701003010		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	56.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-1	钢管脚手 架 单排 4m以内	100m2	0.01	664.2	190.6		264.06	6.64	1.91		2.64
人工单价		小计						6.64	1.91		2.64
119.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.19			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	扣件					套	0.0219	5.03	0.11		
	底座					个	0.0024	5.49	0.01		
	钢管脚手架 $\Phi 48\times 3.5$					t	0.00021	2957.26	0.62		

	竹脚手板	m2	0.0511	8.19	0.42		
	尼龙安全网3×6m	m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.91	--	

项目编码		04B025		项目名称		告示牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00002	告示牌	套	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	告示牌					套	1	1500	1500		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1500	--	

项目编码		04B026		项目名称		钢丝网围网		计量单位	m2	工程量	57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-7-16	金属围网 安装	m2	1	38.16	28.44	6.46	22	38.16	28.44	6.46	22
人工单价		小计						38.16	28.44	6.46	22
120元/工日		未计价材料费						42			
清单项目综合单价								137.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢综合					kg	3.1	2.97	9.21		
	金属围网					m2	1	42	42		
	白布					kg	0.1	23.08	2.31		
	合页					套	2	7.63	15.26		
	低碳钢焊条综合					kg	0.03	5.95	0.18		
	钢锯条					根	0.2	0.27	0.05		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.03	20.14	0.6		
	其他材料费							--	0.51	--	
	材料费小计							--	70.44	--	

项目编码		010403001009		项目名称		石基础		计量单位	m3	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A4-97	石基础毛石料现拌砂浆	10m3	0.1	1225.2	524.26	95.85	553.82	122.52	52.43	9.59	55.38	
A5-242	现浇混凝土模板独立基础毛石混凝土	100m2	0.14	2674.92	1501.86	92.27	1209.14	374.49	210.26	12.92	169.28	
人工单价		小计						497.01	262.69	22.51	224.66	
120元/工日		未计价材料费						65.19				
清单项目综合单价								1072.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	毛石综合					m3	1.122	58.1	65.19			
	水泥砂浆M5.0					m3	0.3987	130.78	52.14			
	水					m3	0.079	3.59	0.28			
	组合钢模板					kg	0.93562	3.38	3.16			
	板枋材					m3	0.03332	961.15	32.03			
	铁钉					kg	1.6632	4.32	7.19			
	镀锌低碳钢丝8#φ4.06					kg	0.67956	5.03	3.42			
	木支撑					m3	0.08456	915.38	77.4			
	零星卡具					kg	0.33824	4.64	1.57			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00168	216.99	0.36			
	镀锌低碳钢丝22#φ0.71					kg	0.0252	5.03	0.13			
	复合模板					m2	3.10912	23.93	74.4			
	隔离剂					kg	1.4	4.65	6.51			
	塑料胶布带20mm×50m					卷	0.504	8.12	4.09			
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	327.88	--	

项目编码		040602001009		项目名称		格栅		计量单位		t	工程量	0.06
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
C6-2-3	格栅制作、 安装 不锈钢 0.3t以内	t	1	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	



人工单价		小计		11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	
135元/工日		未计价材料费		12985				
清单项目综合单价				32422.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢型钢综合		t	1.06	12250	12985		
	硝酸纯度98%		kg	2	1.83	3.66		
	氢氟酸45%		kg	1	5.03	5.03		
	不锈钢型钢		kg	70.2	19.22	1349.24		
	不锈钢焊条综合		kg	9.36	26.81	250.94		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25		kg	0.98	5.03	4.93		
	板枋材		m3	0.008	961.15	7.69		
	枕木2500×250×200		根	0.1	181.62	18.16		
	棉纱		kg	4	7.32	29.28		
	破布		kg	3	1.74	5.22		
	钙基润滑脂		kg	1.2	12.41	14.89		
	煤油		kg	5.5	6.18	33.99		
	其他材料费				--	34.45	--	
	材料费小计				--	14742.49	--	

项目编码		04B027		项目名称		不锈钢盖板		计量单位	m2	工程量	8.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00003	不锈钢盖板	m2	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢盖板					m2	1	200	200		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	200	--	

项目编码		010606013009		项目名称		零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A5-233	铁件制作、安装	t	1	4175.4	773.26	495.14	1887.39	4175.4	773.26	495.14	1887.39
人工单价		小计						4175.4	773.26	495.14	1887.39
120元/工日		未计价材料费						3286			
清单项目综合单价								10617.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板综合					kg	636	3.1	1971.6		
	钢筋综合					kg	424	3.1	1314.4		
	低合金钢焊条E43系列					kg	129.96	5.95	773.26		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	4059.26	--	

项目编码		030307003009		项目名称		钢制爬梯		计量单位	t	工程量	0.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B3-6-54	直梯 制 作安装	t	1	2729.04	290.63	1041.51	1573.29	2729.04	290.63	1041.51	1573.29
人工单价		小计						2729.04	290.63	1041.51	1573.29
120元/工日		未计价材料费						3286			
清单项目综合单价								8920.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢材					t	1.06	3100	3286		
	低碳钢焊条J427					kg	24.46	5.95	145.54		
	氧气					m3	16.5	3.48	57.42		
	乙炔气					kg	5.5	11.9	65.45		
	尼龙砂轮片 φ 100					片	2.08	5.31	11.04		
	其他材料费							--	11.18	--	
	材料费小计							--	3576.63	--	

项目编码		040601025009		项目名称		厌氧池填料		计量单位	m3	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-184	滤料铺设 Φ150弹 性填料	10m3	0.1	1367.88	9122.92	182.42	543.82	136.79	912.29	18.24	54.38
人工单价		小计						136.79	912.29	18.24	54.38
120元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				1121.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	Φ150弹性填料	m3	1.1129	780	868.06		
	其他材料费			--	44.23	--	
	材料费小计			--	912.29	--	

项目编码		050101010009		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-15	整理绿化 种植地	10m2	0.1	26.06			11.39	2.61			1.14
人工单价		小计						2.61			1.14
80.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		050101009009		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-18	人工回填 种植土	10m3	0.1	120			52.48	12			5.25
人工单价		小计						12			5.25
80元/工日		未计价材料费						36.75			
清单项目综合单价								54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	种植土					m3	1.05	35	36.75		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	36.75	--	

项目编码		050102012009		项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

D1-235	栽植草皮 铺种 播种	10m2	0.1	21.54	17.3		9.42	2.15	1.73		0.94
D1-405	加施基肥 草坪 播种	100m2	0.01	27.36			11.97	0.27			0.12
D1-376	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	6.24	1.11	0.68	2.73	0.62	0.11	0.07	0.28
D1-376备 注1*2	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	8.74	1.55	0.95	3.82	0.87	0.16	0.1	0.38
D1-376备 注2*9	施工期的 植物养护 草坪 播种	10m2/月	0.1	16.85	3.01	1.82	7.37	1.69	0.3	0.18	0.74
人工单价		小计						5.6	2.3	0.35	2.46
116.91元/工日		未计价材料费						0.53			
清单项目综合单价							11.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	草种					kg	0.0252	15	0.38		
	水					m3	0.121945	3.59	0.44		
	无纺布					m2	1.1	1.54	1.69		
	复合肥					kg	0.0385	4	0.15		
	药剂					kg	0.006681	15.44	0.1		
	肥料					kg	0.021267	2.89	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.83	--	

项目编码		050102002014		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	170
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-191	栽植灌木 (裸根) 冠径 ≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01		0.1
D1- 320*5.4	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径≤50cm	10株/月	0.1	10.89	1.56		4.76	1.09	0.16		0.48
D1-383	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						1.46	0.17		0.64
114.96元/工日		未计价材料费						1.29			
清单项目综合单价								3.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灌木		株	1.05	1.2	1.26		
	水		m3	0.028566	3.59	0.1		
	药剂		kg	0.001026	15.44	0.02		
	肥料		kg	0.016902	2.89	0.05		
	复合肥		kg	0.00735	4	0.03		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1.46	--	

项目编码		050102002015		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-191	栽植灌木 (裸根) 冠径 ≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01		0.1
D1- 320*5.4	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径≤50cm	10株/月	0.1	10.89	1.56		4.76	1.09	0.16		0.48
D1-383	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						1.46	0.17		0.64
114.96元/工日		未计价材料费						1.29			
清单项目综合单价								3.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灌木					株	1.05	1.2	1.26		
	水					m3	0.028566	3.59	0.1		
	药剂					kg	0.001026	15.44	0.02		
	肥料					kg	0.016902	2.89	0.05		
	复合肥					kg	0.00735	4	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1.46	--	

项目编码		050102001005		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

D1-151	栽植乔木全冠苗、带土球 胸径≤4cm/地径≤6cm	100株	0.01	840	14.51		367.35	8.4	0.15		3.68
D1-377	加施基肥乔木, 胸径≤5cm	100株	0.01	32.8			14.35	0.33			0.14
D1-311	施工期的植物养护落叶乔木 胸径≤5cm	10株/月	0.1	17.23	3.14		7.53	1.72	0.31		0.75
D1-311备注1*2	施工期的植物养护落叶乔木 胸径≤5cm	10株/月	0.1	24.12	4.41		10.55	2.41	0.44		1.05
D1-311备注2*3	施工期的植物养护落叶乔木 胸径≤5cm	10株/月	0.1	20.68	3.78		9.04	2.07	0.38		0.91
D1-311备注3*6	施工期的植物养护落叶乔木 胸径≤5cm	10株/月	0.1	31.02	5.68		13.55	3.1	0.57		1.35
人工单价		小计						18.03	1.85		7.88
118.93元/工日		未计价材料费						47.3			
清单项目综合单价							75.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紫薇D4-5cm				株	1.05	45	47.25			
	水				m3	0.234884	3.59	0.84			
	复合肥				kg	0.01335	4	0.05			
	药剂				kg	0.017658	15.44	0.27			
	肥料				kg	0.2511	2.89	0.73			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	49.15	--		

项目编码		041106001009		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C11-6-12	大型施工机械设备进出场履带式挖掘机1m3以内	台次	1	1440	161.87	2610.81	572.49	1440	161.87	2610.81	572.49
人工单价		小计						1440	161.87	2610.81	572.49
120元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				4785.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	5	5.03	25.15		
	枕木	m3	0.08	1452.99	116.24		
	草袋	m2	6.38	3.21	20.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.87	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			3553.68			
1	011707001001	安全文明施工费			2973.73			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	154.81			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	693.18			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	1201.51			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	924.23			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	159.43			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	196.4			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	87.8			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	97.04			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	39.28			
7	04B005	赶工费						
合计					3553.68			



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	8225.68		8225.68
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	6880.92		6880.92
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23105.87	18.63	4304.62
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23105.87	0.82	189.47
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23105.87	8.73	2017.14
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23105.87	1.02	235.68
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23105.87	0.58	134.01
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	23105.87	5.82	1344.76
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	104611.95	9	9415.08
合计					17640.76

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：高坡村后寨站2-土建部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	19998.18	
1.1	人工费	6006.72	
1.2	材料费（含未计价材）	11047.74	
1.3	机械使用费	889.75	
1.4	企业管理费	1021.43	
1.5	利润	1032.55	
2	措施项目费	923.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	923.85	
2.2.1	安全文明施工费	773.07	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	2138.4	
5	税前工程造价	23060.43	
6	增值税	2075.44	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		25135.87	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计施工图	m3	37.8	3.63	137.21	
2	040102002011	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	16.2	36.12	585.14	
3	040103001028	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	48	29.61	1421.28	
4	040103002046	土方弃置	1. 废弃料品种:弃置土方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含土方弃置费	m3	6	22.65	135.9	
5	040501004037	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	250	35.96	8990	
6	040501004038	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 抗紫外线排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	50	36.06	1803	
7	031004014003	清扫口	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:按设计要求	个	20	22.03	440.6	
8	031004019003	不锈钢隔油池	1. 类型:不锈钢隔油池 2. 型号、规格:600*400*300 3. 安装部位:按设计要求	套	10	150	1500	
9	041001001021	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	30	56.76	1702.8	
10	040203007022	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. 混凝土面层	m2	30	43.81	1314.3	
11	040103002047	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	3	22.65	67.95	
12	050301006011	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	10	190	1900	
		技术措施						
		分部小计						
合计							19998.18	

综合单价分析表

工程名称：高坡村-资源化利用

项目编码		040101002010		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	37.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-227	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	320		3119.42	190.83	0.32		3.12	0.19
人工单价		小计						0.32		3.12	0.19
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040102002011		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	16.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	32.4		309.51	19.32	3.24		30.95	1.93
人工单价		小计						3.24		30.95	1.93
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.12			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103001028		项目名称		原土石回填		计量单位		m3		工程量		48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

C1-1-61	人工填土 夯实 槽、坑	100m3	0.01	2688.48	5.56		267.2	26.88	0.06		2.67
人工单价		小计						26.88	0.06		2.67
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水				m3	0.0155	3.59	0.06			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	0.06	--		

项目编码		040103002046		项目名称		土方弃置		计量单位	m3	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040501004037		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	250
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						20.9			
清单项目综合单价								35.96			



材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC塑料管 (m) DN110		m	1	20.9	20.9		
	丙酮		kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂		kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布		张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	20.98	--	

项目编码		040501004038		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						21			
清单项目综合单价								36.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U抗紫外线管DN110					m	1	21	21		
	丙酮					kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂					kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布					张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	21.08	--	

项目编码		031004014003		项目名称		清扫口		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-96	地面扫除 口安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						5.14			
清单项目综合单价								22.03			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	地面扫除口	个	1.01	5.09	5.14		
	粘接剂	kg	0.02	2.38	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.19	--	

项目编码		031004019003		项目名称		不锈钢隔油池		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00004	不锈钢隔 油池	套	1		150				150		
人工单价		小计							150		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢隔油池					套	1	150	150		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	150	--	

项目编码		041001001021		项目名称		院坝破坏拆除		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C10-1-3	小型机械 拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以 内	100m2	0.01	815.2	6.68	200.02	324.09	8.15	0.07	2	3.24
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯 缝机切缝 缝宽 6mm缝深 10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62
人工单价		小计						29.83	10.94	4.13	11.86
105.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.003	12.81	0.04		
	六角空心钢综合					kg	0.0047	5.68	0.03		
	水					m3	1.38	3.59	4.95		

	金刚石锯片	片	0.0534	106.84	5.71		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	10.94	--	

项目编码		040203007022		项目名称		院坝恢复		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-36- [C2-3- 42]*5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 10cm	100m2	0.01	1009.32	2822.08		401.26	10.09	28.22		4.01
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		30.37	0.76	0.43		0.3
人工单价		小计						10.85	28.65		4.31
115.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	脱模剂					kg	0.00572	1.46	0.01		
	钢模板					kg	0.02124	3.38	0.07		
	水					m3	0.05675	3.59	0.2		
	预拌混凝土C25					m3	0.153	272	41.62		
	电					kW. h	0.0363	0.67	0.02		
	铁件综合					kg	0.025	3.02	0.08		
	预拌混凝土（抗折45#）C30					m3	-0.051	282	-14.38		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.24	0.28		
	其他材料费							--	0.76	--	
	材料费小计							--	28.65	--	

项目编码		040103002047		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位	m3	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1- 283+[C1- 1-284]*9	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距10km以 内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置 费	m3	1		6				6		

人工单价		小计		0.21	6.04	16.28	0.12	
80.77元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				22.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费		m3	1	6	6		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	6.04	--	

项目编码		050301006011		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00003	洗手池	座	1		190				190		
人工单价		小计							190		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								190			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手池					座	1	190	190		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	190	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			923.85			
1	011707001001	安全文明施工费			773.07			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	40.25			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	180.2			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	312.35			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	240.27			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	41.45			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	51.06			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	22.83			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	25.23			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	10.21			
7	04B005	赶工费						
合计					923.85			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：高坡村-资源化利用

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	2138.4		2138.4
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	1788.81		1788.81
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	6006.72	18.63	1119.05
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	6006.72	0.82	49.26
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	6006.72	8.73	524.39
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	6006.72	1.02	61.27
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	6006.72	0.58	34.84
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	6006.72	5.82	349.59
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	23060.43	9	2075.44
合计					4213.84

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：高坡村-资源化利用

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



# 评审措施清单表

工程名称：高坡村-资源化利用

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	39996.38	
1.1	人工费	12013.43	
1.2	材料费(含未计价材)	22095.48	
1.3	机械使用费	1779.49	
1.4	企业管理费	2042.86	
1.5	利润	2065.11	
2	措施项目费	1847.66	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1847.66	
2.2.1	安全文明施工费	1546.13	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	4276.78	
5	税前工程造价	46120.82	
6	增值税	4150.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		50271.69	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计施工图	m3	75.6	3.63	274.43	
2	040102002012	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	32.4	36.12	1170.29	
3	040103001029	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	96	29.61	2842.56	
4	040103002048	土方弃置	1. 废弃料品种:弃置土方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含土方弃置费	m3	12	22.65	271.8	
5	040501004039	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	500	35.96	17980	
6	040501004040	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 抗紫外线排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	100	36.06	3606	
7	031004014004	清扫口	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:按设计要求	个	40	22.03	881.2	
8	031004019004	不锈钢隔油池	1. 类型:不锈钢隔油池 2. 型号、规格:600*400*300 3. 安装部位:按设计要求	套	20	150	3000	
9	041001001022	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	60	56.76	3405.6	
10	040203007023	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. 混凝土面层	m2	60	43.81	2628.6	
11	040103002049	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	6	22.65	135.9	
12	050301006012	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	20	190	3800	
		技术措施						
		分部小计						
合计							39996.38	

综合单价分析表

工程名称：石门村-资源化利用

项目编码		040101002011		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		75.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-227	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	320		3119.42	190.83	0.32			3.12	0.19			
人工单价		小计						0.32			3.12	0.19			
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.63							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040102002012		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	32.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2-23	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	32.4		309.51	19.32	3.24		30.95	1.93
人工单价		小计						3.24		30.95	1.93
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.12			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103001029		项目名称		原土石回填		计量单位		m3		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

C1-1-61	人工填土 夯实 槽、坑	100m3	0.01	2688.48	5.56		267.2	26.88	0.06		2.67
人工单价		小计						26.88	0.06		2.67
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.0155	3.59	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.06	--	

项目编码		040103002048		项目名称		土方弃置		计量单位	m3	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040501004039		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	500
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						20.9			
清单项目综合单价								35.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC塑料管 (m) DN110		m	1	20.9	20.9		
	丙酮		kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂		kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布		张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	20.98	--	

项目编码		040501004040		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						21			
清单项目综合单价								36.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U抗紫外线管DN110					m	1	21	21		
	丙酮					kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂					kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布					张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	21.08	--	

项目编码		031004014004		项目名称		清扫口		计量单位	个	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-96	地面扫除 口安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						5.14			
清单项目综合单价								22.03			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	地面扫除口	个	1.01	5.09	5.14		
	粘接剂	kg	0.02	2.38	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.19	--	

项目编码		031004019004		项目名称		不锈钢隔油池		计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00004	不锈钢隔 油池	套	1		150				150		
人工单价		小计							150		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢隔油池					套	1	150	150		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	150	--	

项目编码		041001001022		项目名称		院坝破坏拆除		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C10-1-3	小型机械 拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以 内	100m2	0.01	815.2	6.68	200.02	324.09	8.15	0.07	2	3.24
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62
人工单价		小计						29.83	10.94	4.13	11.86
105.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.003	12.81	0.04		
	六角空心钢综合					kg	0.0047	5.68	0.03		
	水					m3	1.38	3.59	4.95		

	金刚石锯片	片	0.0534	106.84	5.71		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	10.94	--	

项目编码		040203007023		项目名称		院坝恢复		计量单位		m2		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-36- [C2-3- 42]*5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 10cm	100m2	0.01	1009.32	2822.08		401.26	10.09	28.22				4.01		
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		30.37	0.76	0.43				0.3		
人工单价		小计						10.85	28.65				4.31		
115.8元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	脱模剂					kg	0.00572	1.46	0.01						
	钢模板					kg	0.02124	3.38	0.07						
	水					m3	0.05675	3.59	0.2						
	预拌混凝土C25					m3	0.153	272	41.62						
	电					kW. h	0.0363	0.67	0.02						
	铁件综合					kg	0.025	3.02	0.08						
	预拌混凝土（抗折45#）C30					m3	-0.051	282	-14.38						
	塑料薄膜					m2	1.15	0.24	0.28						
	其他材料费							--	0.76	--					
	材料费小计							--	28.65	--					

项目编码		040103002049		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位	m3	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1- 283+[C1- 1-284]*9	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距10km以 内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置 费	m3	1		6				6		



人工单价		小计		0.21	6.04	16.28	0.12	
80.77元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				22.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费		m3	1	6	6		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	6.04	--	

项目编码		050301006012		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	洗手池	座	1		190				190		
人工单价		小计							190		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								190			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手池					座	1	190	190		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	190	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			1847.66			
1	011707001001	安全文明施工费			1546.13			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	80.49			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	360.4			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	624.7			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	480.54			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	82.89			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	102.11			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	45.65			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	50.46			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	20.42			
7	04B005	赶工费						
合计					1847.66			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：石门村-资源化利用

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					



# 规费、税金项目计价表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	4276.78		4276.78
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	3577.6		3577.6
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	12013.43	18.63	2238.1
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	12013.43	0.82	98.51
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	12013.43	8.73	1048.77
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	12013.43	1.02	122.54
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	12013.43	0.58	69.68
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	12013.43	5.82	699.18
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	46120.82	9	4150.87
合计					8427.65

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：石门村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：石门村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：石门村-资源化利用

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：石门村-资源化利用

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价