

## 招标工程量清单

招 标 人：贵阳职业技术学院

(单位盖章)

造价咨询人：1

(单位盖章)

2024年06月03日

## 招标工程量清单

招标人: 贵阳职业技术学院  
(单位盖章)

造价咨询人: 1  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 彭静  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 1  
(签字或盖章)

编制人: 1  
(造价人员签字盖专用章)

复核人: 1  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月03日

复核时间: 2024年06月03日

# 评审材料设备

工程名称：贵阳职业技术学院一期新建(搬迁)工程消防隐患整改项目

# 评审项目工程量清单与计价表

工程名称：贵阳职业技术学院一期新建(搬迁)工程消防隐患整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校区室外-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011612001001	管道拆除	1.拆除原消防管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100	m	36			
2	011612001002	管道拆除	1.拆除原消防管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150	m	210			
3	031001007001	复合管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网 骨架复合管 ，Φ110×6.0，1.6MPa 4、连接形式:电热熔连 接 5、压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验，消毒 冲洗	m	103			
4	031001007002	复合管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网 骨架复合管 ，Φ160×8.5，1.6MPa 4、连接形式:电热熔连 接 5、压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验，消毒 冲洗	m	2324			
5	030901002001	消防栓钢管	1.室内消防栓钢管安装 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：压力试验及冲 洗按设计要求及规范	m	36			
6	030901002002	消防栓钢管	1.室内消防栓钢管安装 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：压力试验及冲 洗按设计要求及规范	m	1070			
7	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:先刷樟丹两 遍,再刷银粉两遍 2.标志色方式、品种:银 灰	m2	42.2			
8	011001006001	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉 δ=40mm、冷粘胶带保 护层 镀锌铁皮 δ=0.8mm制作安装	m2	231.6			
9	031002001001	管道支架	1.管道及设备支架 2.材质:角钢 3.其他要求:支吊架除 锈，刷防锈漆二道，银 粉漆二道	kg	605			
10	031003010001	软接头	1.软接头 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.工作内容：拆除旧软 接头，更换新软接头	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003003001	焊接法兰阀门	1.法兰阀门 2.材质、规格:碳钢 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.工作内容: 拆除旧阀门, 更换新阀门	个	6			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1.法兰阀门 2.材质、规格:碳钢 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.工作内容: 阀门安装	个	36			
13	040504001001	砌筑井	1.砌筑井 2.材质、规格: 砖砌圆形 阀门井 内径1.20m 井室 深2.00m, 配井盖 4.工作内容: 砖砌圆形 阀门井、阀门安装	座	36			
14	081201001001	拆除路面	1. 25cm混凝土拆除	m3	233.2			
15	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.管外径:150mm 3.挖沟平均深度:0.7m 4.回填要求:夯填 5.弃土运距:自行考虑	m3	632.2			
16	040103001001	回填土方	1.外漏室外管土方回填 2.回填深不低于0.3米	m3	86.25			
17	010103002001	余方弃置	1.垃圾外运	m3	210			
18	080802015001	检测、试验	1.管道分段试压	m	4620			
19	031101024001	设备电缆、软光纤		m	6050			
20	030502013001	光纤盒		个	24			
21	030502001001	光端机		台	9			
22	030502014001	光纤连接		芯	48			
23	030502020001	光纤测试		链路	1			
24	080601019001	光纤连接盘		块	12			
25	030411001001	配管	1.穿线管 2.材质:电线管dn110 3.规格:dn110 4.敷设方式:明敷	m	620			
26	010101007001	管沟土方	1.土壤类别:三类土 2.管外径:100m 3.挖沟平均深度:0.5m 4.回填要求:夯填 5.弃土运距:自行考虑	m	620			
27	040205001001	人 (手)孔井		座	21			
28	050402002001	现浇混凝土路面	1. 25cm混凝土现浇	m3	133.2			
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：校区室外-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校区室外-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：校区室外-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校区室外-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：校区室外-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：校区室外-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：校区室外-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：校区室外-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：校区室外-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：校区室外-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：校区室外-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：校区室外-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除损坏乙级防火门 2.防火门规格型号：乙FM1521	m2	123			
2	010808004001	钢质防火门五金安装	1.防火门五金及附件安装 2.安装、调试正常	樘	6			
3	010802003001	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：乙FM1521，12樘 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	37.8			
4	010802003002	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：乙FM1021，2樘 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	4.2			
5	080903022001	防火门、防火卷帘门调试	1.防火门维修、调试 2.开启灵活、正常	处	6			
6	010401003001	实心砖墙	1.首层消防控制室墙面拆除及开洞 2.材质：200厚混凝土小型空心砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆M7.5刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共1处	m3	3.4			
7	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填实	处	16			
8	010103002002	余方弃置	1.垃圾外运	m3	7.56			
9	011614002001	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	50			
10	011612001003	更换消防水带	1.拆除旧消防水带 2.装新：消防水带	m	19			
11	011614002002	换消防卷盘	1.拆除旧消防卷盘 2.装新换消防卷盘	个	13			
12	011614002003	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	7			
13	03B001	水泵房维修改造	1.阀门检修、2.水泵控制柜检修、3.水泵检修	项	1			
14	030901010001	试验消防栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	2			
15	011001006002	消防管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉 δ=40mm、冷粘胶带保护层 镀锌铁皮 δ=0.8mm制作安装	m2	51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030817006001	水位计安装	1.名称:水位计 2.规格:DN20 3.组装形式:全铜质截止阀*1+透明管 4.满足设计图纸、招标文件及相关规范要求	组	1			
17	030905002001	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	54			
18	030905002002	水灭火控制装置调试	1.自动喷水灭火系统	点	5			
19	011613001001	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	268			
20	030904003001	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	45			
21	030904003002	按钮	按钮 1、名称:带电话插孔的手动报警按钮,带地址码 2、安装方式:消火栓箱内安装	个	20			
22	030904005001	声光报警器	按钮 1、名称:声光报警器,带地址码 2、安装方式:壁持式, H=2.5米	个	27			
23	030904001001	点型探测器	探测器 1、名称:智能编码感烟探测器 2、要求:拆除原有旧的感温探测器,换新智能编码感烟探测器 3、安装方式:吸顶安装	个	107			
24	030904007001	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称:消防广播(扬声器) 2、规格型号:功率大于3W 3、安装方式:吸顶或墙壁安装,底边距地2.8m	个	30			
25	030904008001	模块	1:输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	39			
26	030904012001	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机(含广播主机、电话主机、联动主机) 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:500点以内	台	1			
27	030411004001	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	260			
28	030411004002	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	200			
29	030411001002	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	260			
30	030411006001	接线盒	1:接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411003001	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	33			
32	030905001001	自动报警系统调试	联动型火灾自动报警主机 1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试500点以内	系统	1			
33	011613001002	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	48			
34	030412004001	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	63			
35	030412004002	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	40			
36	030412004003	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	68			
37	030411004003	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	160			
38	030411001003	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	160			
39	030411006002	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	22			
40	030904016001	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	5			
41	030905001002	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试500点以内	系统	1			
42	030108003001	轴流通风机	排烟风机 1、名称: 排烟风机 2、规格型号: HTFC-I-7 Q=23000m3/h P=655Pa (静压) r=1450转 N=7.5kW 3、安装方式: 含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线,、防雨棚安装等。	台	5			
43	030703001001	碳钢阀门	碳钢阀门 1、名称: 280℃电动防火阀 2、规格型号: 1250*320	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030702001001	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板通风管道 2.材质: 无花镀锌钢板 3.形状: 矩形 4.板材厚度: 1.00mm, ±0.08mm 5.形式: 共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆, 耐火时间满足设计要求(需出检测报告) 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	4.2			
45	030411004004	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×6 3.配线形式:管内穿线	m	320			
46	030411001004	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	120			
47	030404017001	配电箱	1.风机配电箱N=7.5kw 2.安装调试	台	6			
48	030408009001	挡烟垂壁	挡烟垂壁 1、名称: 固定式挡烟垂壁 2、安装方式: 防火板材作为挡烟垂壁, 满足正常使用功能一切相关工程内容及材料费用	m2	26.32			
49	030905003001	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	32			
50	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：理工综合楼-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：理工综合楼-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：理工综合楼-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002002	金属门窗拆除	1.拆除损坏乙级防火门 2.防火门规格型号：乙 FM1521，防盗门	m2	35.15			
2	010808004002	金属门窗套		樘	6			
3	010802003003	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：乙 FM1521 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	15.75			
4	080807013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土， 3.封堵缝隙用防火泥填充实	处	12			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.墙柱面龙骨及饰面拆除	m2	186			
6	080903022002	防火门、防火卷帘门调试	1.防火门维修、调试 2.开启灵活、正常	处	6			
7	011614002004	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	52			
8	011612001004	更换消防水带	1.拆除旧消防水带 2.装新：消防水带	m	21			
9	011614002005	更换消防卷盘	1.拆除旧消防卷盘 2.装新换消防卷盘	个	42			
10	011614002006	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	12			
11	030901010002	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	2			
12	011001006003	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	51			
13	030905002003	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	42			
14	011613001003	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	652			
15	030904003003	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	72			
16	030904003004	按钮	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮，带地址码 2、安装方式：消火栓箱内安装	个	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030904005002	声光报警器	按钮 1、名称：声光报警器，带地址码 2、安装方式：壁持式，H=2.5米	个	28			
18	030904001002	点型探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、要求：拆除原有旧的感温探测器，换新智能编码感烟探测器 3、安装方式：吸顶安装	个	119			
19	030904007002	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称：消防广播(扬声器) 2、规格型号：功率大于3W 3、安装方式：吸顶或墙壁安装，底边距地2.8m	个	41			
20	030904006001	消防报警电话	消防报警电话 1、名称：消防报警电话 2、规格型号：智能 3、安装方式：墙壁安装，底边距地1.5m	部	7			
21	030904008002	模块	1:输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	81			
22	030904012002	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机(含广播主机、电话主机、联动主机) 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:500点以内	台	1			
23	030411004005	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	260			
24	030411004006	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	250			
25	030411001005	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	260			
26	030411006003	接线盒	1:接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	36			
27	030411003002	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	32			
28	030905001003	自动报警系统调试	联动型火灾自动报警主机 1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试500点以内	系统	1			
29	011613001004	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	247			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030412004004	装饰灯	1.左向（含单向）疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	70			
31	030412004005	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	49			
32	030412004006	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	128			
33	030411004007	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	660			
34	030411001006	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	660			
35	030411006004	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	32			
36	030904016002	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	7			
37	030905001004	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试 1024点以内	系统	1			
38	030108003002	轴流通风机	排烟风机 1、名称：排烟风机 2、规格型号：HTFC-I-10 Q=33000m3/h P=668Pa（静压） r=1450转 N=11kW 3、安装方式：吊装、含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装等。	台	6			
39	030703001002	碳钢阀门	碳钢阀门 1、名称：280℃电动防火阀 2、规格型号：见图	个	2			
40	030702001002	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板通风管道 2.材质: 无花镀锌钢板 3.形状: 矩形 4.板材厚度: 1.00mm, ±0.08mm 5.形式: 共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆, 耐火时间满足设计要求（需出检测报告） 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	4.2			
41	030411004008	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×10 3.配线形式:管内穿线	m	320			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411001007	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	120			
43	030404017002	配电箱	1.风机配电箱11kw 2.安装调试	台	6			
44	030408009002	挡烟垂壁	挡烟垂壁 1、名称:固定式挡烟垂壁 2、安装方式:防火板材作为挡烟垂壁,满足正常使用功能一切相关工程内容及材料费用	m2	26.32			
45	030905003002	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	32			
46	030903009001	无管网气体灭火装置	1.无管网气体灭火装置 贮存容器容积150L以内 2.电气安装	套	4			
47	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
合计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：生化综合楼-消防整改

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：生化综合楼-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：生化综合楼-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：生化综合楼-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010802003004	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：乙 FM1521 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	3.15			
2	010802003005	无机布防火卷帘	1.双轨无机布防火卷帘 2.防火门规格型号：按图 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	302			
3	080903022003	防火门、防火卷帘门调试	1.防火门维修、调试 2.开启灵活、正常	处	8			
4	030901010003	消火栓	1.消防栓 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	2			
5	030901002003	消火栓钢管	1.室内消火栓钢管安装 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：压力试验及冲洗按设计要求及规范	m	24			
6	030901002004	消火栓钢管	1.室内消火栓钢管安装 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：压力试验及冲洗按设计要求及规范	m	48			
7	030905002004	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	18			
8	030904003005	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	21			
9	030904003006	按钮	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮，带地址码 2、安装方式：消火栓箱内安装	个	20			
10	030904005003	声光报警器	按钮 1、名称：声光报警器，带地址码 2、安装方式：壁持式，H=2.5米	个	21			
11	030904001003	点型探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、要求：拆除原有旧的感温探测器，换新智能编码感烟探测器 3、安装方式：吸顶安装	个	307			
12	030904007003	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称：消防广播(扬声器) 2、规格型号：功率大于3W 3、安装方式：吸顶或墙壁安装，底边距地2.8m	个	23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030904008003	模块	1:输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	13			
14	030904012003	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机 (含广播主机、电话主机、联动主机) 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:500点以内	台	1			
15	030411004009	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	660			
16	030411004010	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	600			
17	030411001008	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	760			
18	030411006005	接线盒	1:接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	63			
19	030411003003	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	24.6			
20	030905001005	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试500点以内	系统	1			
21	030412004007	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	32			
22	030412004008	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	12			
23	030412004009	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	54			
24	030411004011	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	660			
25	030411001009	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	660			
26	030411006006	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	32			
27	030904016003	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030905001006	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试 256点以内	系统	1			
29	030108003003	轴流通风机	排烟风机 1、名称：排烟风机 2、规格型号：HTFC-I-7 Q=23000m3/h P=655Pa（静压） r=1450转 N=7.5kW 3、安装方式：含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装等。	台	1			
30	030411004012	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×10 3.配线形式:管内穿线	m	145			
31	030411001010	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	145			
32	030404017003	配电箱	1.风机配电箱11kw 2.安装调试	台	1			
33	030905003003	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	2			
34	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
合计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：学生活动中心-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：学生活动中心-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：学生活动中心-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生教工食堂-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401003002	砖砌防火墙	1.首层消防控制室墙面拆除及开洞、防火卷帘边砌墙 2.材质：200厚混凝土小型砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆M75刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共1处	m3	20.5			
2	080807013003	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填充实	处	5			
3	010802003006	钢质防火门	1.防火门及配件 2.防火门规格型号：FM1521 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	26.45			
4	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.墙柱面龙骨及饰面拆除 2.垃圾清理、外运	m2	125			
5	011302001001	吊顶天棚修复	1.天棚龙骨 天棚铝合金龙骨 铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 面层规格 600×600 轻型	m2	125			
6	030411003004	桥架		m	21.2			
7	011001006004	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉 δ=40mm、冷粘胶带保护层 镀锌铁皮 δ=0.8mm制作安装	m2	31.6			
8	030901013001	灭火器	1.35千克ABC推车式灭火器	具	4			
9	030905002005	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	45			
10	030901001001	水喷淋钢管	1.水喷淋钢管钢管安装 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.其他：压力试验及冲洗按设计要求及规范	m	721			
11	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格型号：DN40（含配件） 3.连接方式：丝扣连接 4.除锈、刷油：除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 5.压力试验及吹、洗设计要求:管网水冲洗及试压 6.符合图纸要求及验收规范等	m	450			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030901001003	水喷淋钢管	1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格型号：DN50（含配件） 3.连接方式：丝扣连接 4.除锈、刷油：除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 5.压力试验及吹、洗设计要求：管网水冲洗及试压 6.符合图纸要求及验收规范等	m	230			
13	030901001004	水喷淋钢管	1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格型号：DN65（含配件） 3.连接方式：丝扣连接 4.除锈、刷油：除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 5.压力试验及吹、洗设计要求：管网水冲洗及试压 6.符合图纸要求及验收规范等	m	36			
14	030901001005	水喷淋钢管	1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格型号：DN80（含配件） 3.连接方式：丝扣连接 4.除锈、刷油：除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 5.压力试验及吹、洗设计要求：管网水冲洗及试压 6.符合图纸要求及验收规范等	m	43			
15	030901001006	水喷淋钢管	1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格型号：DN100（含配件） 3.连接方式：卡箍连接 4.除锈、刷油：除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 5.压力试验及吹、洗设计要求：管网水冲洗及试压 6.符合图纸要求及验收规范等	m	55			
16	030901001007	水喷淋钢管	1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格型号：DN150（含配件） 3.连接方式：卡箍连接 4.除锈、刷油：除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 5.压力试验及吹、洗设计要求：管网水冲洗及试压 6.符合	m	123			
17	030901003001	水喷淋喷头	1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：喷头ZSTX15-68 K=80 3.连接形式：螺纹连接	个	810			
18	031003003003	电动阀门	1.类型：电动信号阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:全铜质截止阀*1+试水接头K=80*1+压力表*1 4.满足设计图纸、招标文件及相关规范要求	组	4			
20	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	4			
21	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.名称:消防水泵接合器 3.型号、规格:SQS150	套	2			
22	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:先刷铁红防锈一遍,再刷红丹漆一遍 2.标志色方式、品种:红丹	m2	217.21			
23	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:一般管架 4.手工除锈:轻锈 5.刷油、防腐设计要求:刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	2100			
24	030905002006	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试	点	1			
25	030904003007	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	36			
26	030904003008	按钮	按钮 1、名称:带电话插孔的手动报警按钮,带地址码 2、安装方式:消火栓箱内安装	个	36			
27	030904005004	声光报警器	按钮 1、名称:声光报警器,带地址码 2、安装方式:壁挂式, H=2.5米	个	36			
28	030904001004	点型探测器	探测器 1、名称:智能编码感烟探测器 2、要求:拆除原有旧的感温探测器,换新智能编码感烟探测器 3、安装方式:吸顶安装	个	256			
29	030904007004	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称:消防广播(扬声器) 2、规格型号:功率大于3W 3、安装方式:吸顶或墙壁安装,底边距地2.8m	个	26			
30	030904008004	模块	1.输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	36			
31	030904012004	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机(含广播主机、电话主机、联动主机) 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:500点以内	台	1			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411004013	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	3260			
33	030411004014	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	3600			
34	030411001011	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	3860			
35	030411006007	接线盒	1:接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	102			
36	030411003005	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	42			
37	030905001007	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试500点以内	系统	1			
38	030412004010	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	54			
39	030412004011	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	18			
40	030412004012	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	68			
41	030411004015	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	1260			
42	030411001012	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	1160			
43	030411006008	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	62			
44	030904016004	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030108003004	排风(烟)机HTFC-20	排烟风机 1、名称：排风(烟)机HTFC-1-10 2、规格型号：Q=26250m3/h H=797Pa 转速：850rpm N=11KW 3、安装方式：含风机配电箱、风机至配电箱配电、支架制作安装,交流电动机检查接线,减震器安装（注：楼顶风机需设防雨棚） 4、联动调试正常	台	3			
46	030108003005	排风(烟)机HTF(C)- II -20	排烟风机 1、名称：排风(烟)机HTFC-1-12 2、规格型号：Q=30210/10980m3/h H=880/328Pa 转速：900/550rpm N=15KW/2.2KW 3、安装方式：含风机配电箱、风机至配电箱配电、支架制作安装,交流电动机检查接线,减震器安装（注：楼顶风机需设防雨棚） 4、联动调试正常	台	1			
47	030703001003	280℃电动防火阀	碳钢阀门 1、名称：280℃电动防火阀 2、规格型号：1000×250	个	2			
48	030703001004	280℃电动防火阀	碳钢阀门 1、名称：280℃电动防火阀 2、规格型号：1250×200	个	4			
49	030703001005	280℃电动防火阀	碳钢阀门 1、名称：280℃电动防火阀 2、规格型号：1250×320	个	3			
50	030703001006	70℃电动防火阀	碳钢阀门 1、名称：70℃电动防火阀 2、规格型号：70℃630×200	个	4			
51	030703007001	百叶风口	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格型号：百叶风口500x400	个	14			
52	030703007002	百叶风口	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格型号：百叶风口800x600	个	10			
53	030703007003	电动百叶风口	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格型号：电动百叶风口 800x160	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030703007004	防雨百叶风口	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格型号：防雨风口1000x320	个	1			
55	030703007005	防雨百叶风口	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格型号：防雨风口1500x320	个	4			
56	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板通风管道 2.材质：无花镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：0.75mm, ±0.08mm 5.形式：共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆，耐火时间满足设计要求（需出检测报告） 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	56.21			
57	030702001004	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板通风管道 2.材质：无花镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：1.00mm, ±0.08mm 5.形式：共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆，耐火时间满足设计要求（需出检测报告） 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	363.2			
58	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板通风管道 2.材质：无花镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：1.2mm, ±0.08mm 5.形式：共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆，耐火时间满足设计要求（需出检测报告） 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	408.36			
59	030408009003	挡烟垂壁	挡烟垂壁 1、名称：固定式挡烟垂壁（含地下室） 2、安装方式：防火板材作为挡烟垂壁，满足正常使用功能一切相关工程内容及材料费用	m2	21.2			
60	030905003004	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	2			
61	030903009002	无管网气体灭火装置	1.无管网气体灭火装置贮存容器容积150L以内 2.电气安装	套	4			
62	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	660			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生教工食堂-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 学生教工食堂-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生教工食堂-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生教工食堂-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：学生教工食堂-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：学生教工食堂-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 学生教工食堂-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 学生教工食堂-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生教工食堂-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生教工食堂-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称： 学生教工食堂-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



# 评审措施清单表

工程名称：学生教工食堂-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002003	金属门窗拆除	1.拆除损坏乙级防火门 2.防火门规格型号：乙 FM1521	m2	60.3			
2	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.墙柱面龙骨及饰面拆除	m2	33			
3	011302001002	吊顶天棚修复	1.天棚龙骨 天棚铝合金龙骨 铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 面层规格 600×600 轻型	m2	33			
4	011614002007	柜体拆除	1.楼梯间空调机拆除 2.规格型号：见图	个	1			
5	010808004003	钢质防火门五金安装	1.防火门五金及附件安装 2.安装、调试正常	樘	1			
6	010802003007	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：乙 FM1521，10樘 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	31.5			
7	010802003008	钢质防火窗	1.钢质防火窗及附件 2.砂浆填缝，刷白 3.安装、调试正常	m2	6.3			
8	080903022004	防火门、防火卷帘门调试	1.防火门维修、调试 2.开启灵活、正常	处	2			
9	010401003003	实心砖墙	1.首层消防控制室墙面拆除及开洞 2.材质：200厚混凝土小型空心砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆M7.5刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共1处	m3	8.56			
10	080807013004	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土， 3.封堵缝隙用防火泥填充	处	21			
11	030408009004	防火隔板	1.楼层封堵 2.尺寸：防火板 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土， 3.封堵缝隙用防火泥填充	m2	60			
12	030411003006	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	21.1			
13	010103002003	土方弃置	1.垃圾外运 2.运距25km以内	m3	2.21			
14	011614002008	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	136			
15	011612001005	更换消防水带	1.拆除旧消防水带 2.装新：消防水带	m	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030901002005	消火栓钢管	1.室内消火栓钢管安装 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:压力试验及冲洗按设计要求及规范	m	9.5			
17	011614002009	换消防卷盘	1.拆除旧消防卷盘 2.装新换消防卷盘	个	38			
18	011614002010	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	7			
19	030901010004	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓(带压力表) 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	2			
20	031003003004	信号阀门	1.类型:信号阀门 2.规格、压力等级:DN150	个	2			
21	030901004001	报警装置	1.类型:湿式报警阀 2.规格、压力等级:DN150	组	1			
22	030901013002	灭火器	1.35千克ABC推车式灭火器	具	2			
23	011001006005	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑造保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	101.1			
24	030905002007	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	112			
25	030905002008	水灭火控制装置调试	1.自动喷水灭火系统	点	7			
26	011613001005	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	1156			
27	030904003009	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	96			
28	030904003010	按钮	按钮 1、名称:带电话插孔的手动报警按钮,带地址码 2、安装方式:消火栓箱内安装	个	79			
29	030904005005	声光报警器	按钮 1、名称:声光报警器,带地址码 2、安装方式:壁挂式, H=2.5米	个	47			
30	030904001005	点型探测器	探测器 1、名称:智能编码感烟探测器 2、要求:拆除原有旧的感温探测器,换新智能编码感烟探测器 3、安装方式:吸顶安装	个	550			
31	030904001006	点型探测器	探测器 1、名称:智能编码感温探测器 2、要求:拆除原有旧的感温探测器,换新智能编码感烟探测器 3、安装方式:吸顶安装	个	23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030904007005	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称：消防广播(扬声器) 2、规格型号：功率大于3W 3、安装方式：吸顶或墙壁安装，底边距地2.8m	个	79			
33	030904008005	模块	1:输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	276			
34	030904012005	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机 (含广播主机、电话主机、联动主机) 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:1000点以内	台	1			
35	030411004016	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	320			
36	030411004017	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	330			
37	030411001013	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	330			
38	030411006009	接线盒	1:接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	54			
39	030411003007	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	41			
40	030905001008	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试1000点以内	系统	1			
41	011613001006	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	464			
42	030412004013	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	63			
43	030412004014	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	176			
44	030412004015	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	193			
45	030411004018	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	660			
46	030411001014	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	660			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030411006010	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	42			
48	030904016005	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	10			
49	030905001009	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试 1024点以内	系统	1			
50	030108003006	轴流通风机	排烟风机 1、名称: 排烟风机 2、规格型号: HTFC-I-10 Q=33000m3/h P=668Pa (静压) r=1450转 N=11kW 3、安装方式: 吊装, 含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装等。	台	4			
51	030703001007	碳钢阀门	碳钢阀门 1、名称: 280℃电动防火阀 2、规格型号: 700×600	个	2			
52	030703001008	碳钢阀门	碳钢阀门 1、名称: 排烟口 2、规格型号: 550X(550+250)H	个	2			
53	030702001006	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板通风管道 2.材质: 无花镀锌钢板 3.形状: 矩形 4.板材厚度: 1.00mm, ±0.08mm 5.形式: 共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆, 耐火时间满足设计要求 (需出检测报告) 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	2.4			
54	030411004019	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×10 3.配线形式:管内穿线	m	240			
55	030411001015	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	240			
56	030404017004	配电箱	1.风机配电箱N=11KW 2.安装调试	台	2			
57	030408009005	挡烟垂壁	挡烟垂壁 1、名称: 固定式挡烟垂壁 2、安装方式: 防火板材作为挡烟垂壁, 满足正常使用功能一切相关工程内容及材料费用	m2	51.66			
58	030905003005	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	32			
59	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：文科实训楼-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



# 评审材料设备表

工程名称：文科实训楼-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：文科实训楼-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002004	金属门窗拆除	1.拆除损坏乙级防火门 2.防火门规格型号：乙 FM1521	m2	44.1			
2	010808004004	金属门窗套		樘	2			
3	010802003009	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：见 图 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	39.27			
4	080903022005	防火门、防火卷帘门调试	1.防火门维修、调试 2.开启灵活、正常	处	2			
5	080807013005	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填充实	处	14			
6	030901013003	灭火器	1.4千克ABC手提灭火器,更换	具	4			
7	030901013004	灭火器	1.35千克ABC推车式灭火器	具	2			
8	070103003001	消防水箱45m3	1.名称:消防水箱(成品,保温防冻型) 2.型号、规格: 45立方, 配水位计及相关附件, 拆除原有旧水箱8立方米 3.采用食品级不锈钢 S30408板材 4.水箱采用保温防冻型,保温模块采用40mm厚的聚苯乙烯材质 5.水箱托架采用10#槽钢、防腐、水箱溢流管、通气管上加设防虫网罩,安装做法详见国标图集《矩形给水箱》(12S101)的P95。水箱设置磁耦合液位计(就地显示装置,安装做法详见国标图集《矩形给水箱》的P96) 6.含配套电控箱的采购、安装及调试 7.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1			
9	011614002011	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	7			
10	030901010005	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030601004001	流量开关	1.名称:流量开关 2.材质、型号、规格:DN100 3.满足设计图纸、招标文件及相关规范要求	台	2			
12	030817006002	水位计安装	1.名称:水位计 2.规格:DN20 3.组装形式:全铜质截止阀*1+透明管 4.满足设计图纸、招标文件及相关规范要求	组	1			
13	030901004002	报警装置	1.类型:湿式报警阀 2.规格、压力等级:DN150	组	3			
14	011001006006	消防管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉 6=40mm、冷粘胶带保护层 镀锌铁皮 6=0.8mm制作安装	m2	51			
15	030905002009	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	48			
16	011613001007	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	522			
17	030904003011	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	40			
18	030904003012	按钮	按钮 1、名称:带电话插孔的手动报警按钮,带地址码 2、安装方式:消火栓箱内安装	个	17			
19	030904005006	声光报警器	按钮 1、名称:声光报警器,带地址码 2、安装方式:壁挂式, H=2.5米	个	17			
20	030904001007	点型探测器	探测器 1、名称:智能编码感烟探测器 2、要求:拆除原有旧的感温探测器,换新智能编码感烟探测器 3、安装方式:吸顶安装	个	290			
21	030904001008	点型探测器	探测器 1、名称:智能编码感温探测器 2、要求:拆除原有旧的感温探测器,换新智能编码感烟探测器 3、安装方式:吸顶安装	个	70			
22	030904007006	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称:消防广播(扬声器) 2、规格型号:功率大于3W 3、安装方式:吸顶或墙壁安装,底边距地2.8m	个	48			
23	030904008006	模块	1.输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030904012006	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机 (含广播主机、电话主机、联动主机) 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:1000点以内	台	1			
25	030411004020	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	610			
26	030411004021	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	600			
27	030411001016	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	610			
28	030411006011	接线盒	1:接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	21			
29	030411003008	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	41			
30	030905001010	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试1000点以内	系统	1			
31	011613001008	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	194			
32	030412004016	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	52			
33	030412004017	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	41			
34	030412004018	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	93			
35	030411004022	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	1020			
36	030411001017	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	1020			
37	030411006012	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	42			
38	030904016006	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	4			
39	030905001011	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试1024点以内	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030108003007	轴流通风机	排烟风机 1、名称：排烟风机 2、规格型号：HTFC-I-10 Q=33000m3/h P=668Pa（静压） r=1450转 N=11kW 3、安装方式：吊装、含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装等。	台	2			
41	030108003008	轴流通风机维修	排烟风机 1、名称：排烟风机 2、规格型号：HTFC-I-10 Q=33000m3/h P=668Pa（静压） r=1450转 N=11kW 3、安装方式：吊装、含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装等。	台	2			
42	030703001009	碳钢阀门	碳钢阀门 1、名称：280℃电动防火阀 2、规格型号：700×600	个	2			
43	030703001010	排烟口	碳钢阀门 1、名称：排烟口 2、规格型号：550X(550+250)H	个	2			
44	030411004023	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×10 3.配线形式:管内穿线	m	240			
45	030411001018	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	240			
46	030404017005	配电箱	1.风机配电箱N=15kw 2.安装调试	台	2			
47	030905003006	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	32			
48	030903009003	无管网气体灭火装置	1.无管网气体灭火装置 贮存容器容积150L以内 2.电气安装	套	6			
49	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：行政办公楼-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：行政办公楼-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：行政办公楼-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	080807013006	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：见图 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填充	处	17			
2	011606002005	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	153			
3	030901013005	灭火器	1.4千克ABC手提灭火器,更换	具	36			
4	030905002010	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	36			
5	030904003013	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	21			
6	030904003014	按钮	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮，带地址码 2、安装方式：消火栓箱内安装	个	20			
7	030904005007	声光报警器	按钮 1、名称：声光报警器，带地址码 2、安装方式：壁持式，H=2.5米	个	21			
8	030904001009	点型探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、要求：拆除原有旧的感温探测器，换新智能编码感烟探测器 3、安装方式：吸顶安装	个	101			
9	030904008007	模块	1:输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	13			
10	030904012007	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:256点以内	台	1			
11	030411004024	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	660			
12	030411004025	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	600			
13	030411001019	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	760			
14	030411006013	接线盒	1:接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411003009	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	33			
16	030411003010	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	41			
17	030905001012	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试500点以内	系统	1			
18	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：体育运动区-消防整改

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：体育运动区-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



# 评审材料设备表

工程名称：体育运动区-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：体育运动区-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010006	试验消火栓	1.试验消火栓 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	1			
2	011613001009	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	14			
3	030412004019	装饰灯	1.左向（含单向）疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	12			
4	030412004020	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	12			
5	030108003009	轴流通风机	排烟风机(更换) 1、名称：见图 2、规格型号：见图 3、安装方式：落地安装，含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装。	台	1			
6	010802003010	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：乙FM1021 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	2.1			
7	030901010007	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	2			
8	030901002006	消火栓钢管	1.室内消火栓钢管安装 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：压力试验及冲洗按设计要求及规范	m	12			
9	011001006007	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉 δ=40mm、冷粘胶带保护层 镀锌铁皮 δ=0.8mm制作安装	m2	41.2			
10	030901013006	灭火器	1. 5千克ABC手提灭火器,更换	具	18			
11	030905002011	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	24			
12	030905001013	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试256点以内	系统	1			
13	011613001010	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030412004021	装饰灯	1.左向（含单向）疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	12			
15	030412004022	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	2			
16	030412004023	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	14			
17	030411004026	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	210			
18	030411001020	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	210			
19	030411006014	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	12			
20	030905001014	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试 256点以内	系统	1			
21	030108003010	轴流通风机	排烟风机 1、名称：排烟风机 2、规格型号：HTFC-I-10 Q=33000m3/h P=668Pa（静压） r=1450转 N=11kw 3、安装方式：吊装、含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装等。	台	1			
22	030411004027	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×10 3.配线形式:管内穿线	m	65			
23	030411001021	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	65			
24	030404017006	配电箱	1.风机配电箱N=11kw 2.安装调试	台	1			
25	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：风雨操场-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：风雨操场-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



# 评审措施清单表

工程名称：风雨操场-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会堂-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002005	金属门窗拆除	1.拆除损坏乙级防火门 2.防火门规格型号：乙 FM1521	m2	54.23			
2	010808004005	钢质防火门五金安装	1.防火门五金及附件安装 2.安装、调试正常	樘	6			
3	080903022006	防火门、防火卷帘门调试	1.防火门维修、调试 2.开启灵活、正常	处	6			
4	010401003004	实心砖墙	1.首层消防控制室墙面拆除及开洞 2.材质：200厚混凝土小型空心砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆M7.5刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共1处	m3	3.4			
5	080807013007	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填实	处	16			
6	010103002004	余方弃置	1.垃圾外运 2.运距25kw以内	m3	7.56			
7	011614002012	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	21			
8	011612001006	更换消防水带	1.拆除旧消防水带 2.装新：消防水带	m	11			
9	030905002012	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	25			
10	030905002013	水灭火控制装置调试	1.自动喷水灭火系统	点	6			
11	030905002014	消防水幕系统维修调试	1.消防水幕系统维修 2.消防水幕系统调试正常	点	1			
12	011613001011	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	225			
13	011613001012	空气采样设备维修更换	1.空气采样设备维修更换	套	2			
14	030904003015	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	8			
15	030904003016	按钮	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮，带地址码 2、安装方式：消火栓箱内安装	个	17			
16	030904005008	声光报警器	按钮 1、名称：声光报警器，带地址码 2、安装方式：壁持式，H=2.5米	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030904001010	点型探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、要求：拆除原有旧的感温探测器，换新智能编码感烟探测器 3、安装方式：吸顶安装	个	114			
18	030904007007	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称：消防广播(扬声器) 2、规格型号：功率大于3W 3、安装方式：吸顶或墙壁安装，底边距地2.8m	个	14			
19	030904008008	模块	1.输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	63			
20	030904012008	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机(含广播主机、电话主机、联动主机) 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:1000点以内	台	1			
21	030411004028	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	230			
22	030411004029	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	123			
23	030411001022	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	230			
24	030411003011	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	21			
25	030411006015	接线盒	1.接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	26			
26	030905001015	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试500点以内	系统	1			
27	011613001013	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	100			
28	030412004024	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	21			
29	030412004025	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	31			
30	030412004026	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411004030	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	126			
32	030411001023	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	126			
33	030411006016	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	23			
34	030904016007	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	1			
35	030905001016	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试 1024点以内	系统	1			
36	030108003011	轴流通风机	排烟风机 1、名称: 排烟风机 2、规格型号: HTFC-I-10 Q=33000m3/h P=668Pa (静压) r=1450转 N=11kw 3、安装方式: 吊装、含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装等。	台	2			
37	030411004031	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×10 3.配线形式:管内穿线	m	320			
38	030411001024	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	120			
39	030404017007	配电箱	1.风机总配电箱 N=11kw 2.安装调试	台	1			
40	030905003007	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	9			
41	030903009004	无管网气体灭火装置	1.无管网气体灭火装置 贮存容器容积150L以内 2.电气安装	套	4			
42	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：会堂-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会堂-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：会堂-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会堂-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：会堂-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：会堂-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：会堂-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：会堂-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：会堂-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：会堂-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：会堂-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



# 评审措施清单表

工程名称：会堂-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002006	金属门窗拆除	1.拆除损坏乙级防火门、其它门 2.防火门规格型号：乙FM1521	m2	54.23			
2	011610002007	防火卷帘拆除	1.拆除防火卷帘拆除 2.防火卷帘规格型号：见图、过道区	m2	12			
3	010802003011	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：乙FM1521，12樘 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	24.3			
4	010808004006	金属门窗套		樘	8			
5	080903022007	防火卷帘门维修	1.防火门维修 2.开启灵活、调试正常	处	32			
6	080903022008	防火门、防火卷帘门调试	1.防火门维修、调试 2.开启灵活、正常	处	8			
7	080807013008	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：见图 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土、防火泥 3.封堵缝隙用防火泥填实	处	16			
8	010103002005	余方弃置	1.垃圾外运 2.运距25kw以内	m3	7.56			
9	011614002013	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	32			
10	011612001007	更换消防水带	1.拆除旧消防水带 2.装新：消防水带	m	24			
11	030901014001	消防水炮	1.名称：消防水炮 2.规格型号：ZDMS0.6/5S-ZQ 3.工作内容：消防水炮及配件控制阀门、配线及联调	台	1			
12	030905002015	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	64			
13	030905002016	水灭火控制装置调试	1.自动喷水灭火系统	点	18			
14	030905002017	消防水炮系统维修调试	1.消防水炮系统维修 2.消防水炮系统调试正常	点	2			
15	011613001014	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	653			
16	030904003017	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030904003018	按钮	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮，带地址码 2、安装方式：消火栓箱内安装	个	27			
18	030904005009	声光报警器	按钮 1、名称：声光报警器，带地址码 2、安装方式：壁持式，H=2.5米	个	52			
19	030904001011	点型探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、要求：拆除原有旧的感温探测器，换新智能编码感烟探测器 3、安装方式：吸顶安装	个	325			
20	030904001012	点型探测器	探测器 1、名称：智能编码感温烟探测器 2、要求：拆除原有旧的感温探测器，换新智能编码感温探测器 3、安装方式：吸顶安装	个	16			
21	030904007008	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称：消防广播(扬声器) 2、规格型号：功率大于3W 3、安装方式：吸顶或墙壁安装，底边距地2.8m	个	85			
22	030904008009	模块	1:输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	146			
23	030904012009	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机(含广播主机、电话主机、联动主机) 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:1000点以内	台	1			
24	030411004032	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	360			
25	030411004033	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	400			
26	030411001025	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	360			
27	030411003012	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	41			
28	030411006017	接线盒	1:接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	83			
29	030905001017	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试1000点以内	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011613001015	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	492			
31	030412004027	装饰灯	1.左向（含单向）疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	88			
32	030412004028	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	78			
33	030412004029	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	306			
34	030411004034	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	260			
35	030411001026	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	260			
36	030411006018	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	23			
37	030904016008	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	12			
38	030905001018	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试1024点以内	系统	1			
39	030108003012	轴流通风机	排烟风机 1、名称：排烟风机 2、规格型号：HTFC-I-10 Q=33000m3/h P=668Pa（静压） r=1450转 N=11kW 3、安装方式：吊装、含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装等。	台	2			
40	030411004035	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×10 3.配线形式:管内穿线	m	122			
41	030411001027	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	120			
42	030404017008	配电箱	1.风机配电箱N=11kw 2.安装调试	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030108003013	排风(烟)机 HTFC-20	排烟风机 1、名称：排风(烟)机 HTFC-20 2、规格型号：Q=30000m3/h H=880Pa 转速：900rpm N=15KW 3、安装方式：含风机配电箱、风机至配电箱配电、支架制作安装,交流电动机检查接线,减震器安装（注：楼顶风机需设防雨棚） 4、联动调试正常	台	4			
44	030703001011	280℃电动防火阀	碳钢阀门 1、名称：280℃电动防火阀 2、规格型号：1000×250	个	12			
45	030703001012	280℃电动防火阀	碳钢阀门 1、名称：280℃电动防火阀 2、规格型号：1250×200	个	4			
46	030703001013	280℃电动防火阀	碳钢阀门 1、名称：280℃电动防火阀 2、规格型号：1250×320	个	6			
47	030703007006	百叶风口	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格型号：百叶风口 800x600	个	10			
48	030703007007	防雨百叶风口	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格型号：防雨风口 1500x320	个	4			
49	030702001007	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板通风管道 2.材质: 无花镀锌钢板 3.形状: 矩形 4.板材厚度: 0.75mm, ±0.08mm 5.形式: 共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆, 耐火时间满足设计要求(需出检测报告) 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	210			
50	030702001008	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板通风管道 2.材质: 无花镀锌钢板 3.形状: 矩形 4.板材厚度: 1.00mm, ±0.08mm 5.形式: 共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆, 耐火时间满足设计要求(需出检测报告) 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	1060			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030702001009	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板通风管道 2.材质: 无花镀锌钢板 3.形状: 矩形 4.板材厚度: 1.2mm, ±0.08mm 5.形式: 共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆, 耐火时间满足设计要求(需出检测报告) 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	563			
52	030408009006	挡烟垂壁	挡烟垂壁 1、名称: 固定式挡烟垂壁 2、安装方式: 防火板材作为挡烟垂壁, 满足正常使用功能一切相关工程内容及材料费用	m2	54.2			
53	030905003008	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	12			
54	011606002006	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	1130			
55	011302001003	吊顶天棚修复	1.天棚龙骨 天棚铝合金龙骨 铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 面层规格 600×600 轻型	m2	1130			
56	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：图书馆-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：图书馆-消防整改

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：图书馆-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：图书馆-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：图书馆-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：图书馆-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：图书馆-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：图书馆-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：图书馆-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002008	金属门窗拆除	1.拆除防火门（防盗门） 2.规格型号：见图	m2	12.21			
2	011606002007	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	220			
3	010808004007	金属门窗套		樘	14			
4	080807013009	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填充	处	6			
5	080807013010	消防箱背面防火(隔板)	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：见图 材质：5mm厚防火板 3.封堵缝隙用防火泥填充	处	12			
6	010401003005	砖砌防火分隔墙	1.首层配电间砖砌防火分隔墙 2.材质：200厚混凝土小型砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共1处	m3	4.21			
7	030411003013	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	11.5			
8	011614002014	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	3			
9	011614002015	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	4			
10	011614002016	换管件配件DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新换管件配件DN100	个	11			
11	030901010008	试验消防栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	1			
12	011001006008	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	21.2			
13	030905002018	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	18			
14	011613001016	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	18			
15	030904003019	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411004036	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	21			
17	030411001028	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	21			
18	030905001019	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调256点以内	系统	1			
19	011613001017	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	10			
20	030412004030	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	12			
21	030412004031	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	4			
22	030412004032	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	14			
23	030411004037	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	210			
24	030411001029	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	210			
25	030411006019	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	12			
26	030904016009	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	1			
27	030905001020	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试256点以内	系统	1			
28	030411004038	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	15			
29	030411001030	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	15			
30	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



# 评审材料设备表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：学生宿舍A-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002009	金属门窗拆除	1.拆除防火门（防盗门） 2.规格型号：见图	m2	12.21			
2	011606002008	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	220			
3	010808004008	金属门窗套		樘	14			
4	080807013011	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土， 3.封堵缝隙用防火泥填充	处	6			
5	080807013012	消防箱背面防火(隔板)	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：见图 材质：5mm厚防火板 3.封堵缝隙用防火泥填充	处	12			
6	010401003006	砖砌防火分隔墙	1.首层配电间砖砌防火分隔墙 2.材质：200厚混凝土小型砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共1处	m3	4.21			
7	030411003014	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	11.5			
8	011614002017	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	18			
9	011614002018	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	4			
10	011614002019	换管件配件DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新换管件配件DN100	个	11			
11	030901010009	试验消防栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	1			
12	030901013007	灭火器	1. 5千克ABC手提灭火器,更换	具	75			
13	011001006009	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	31.6			
14	030905002019	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	27			
15	011613001018	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030904003020	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	18			
17	030411004039	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	21			
18	030411001031	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	21			
19	030905001021	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试256点以内	系统	1			
20	011613001019	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	10			
21	030412004033	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	12			
22	030412004034	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	2			
23	030412004035	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	28			
24	030411004040	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	360			
25	030411001032	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	360			
26	030411006020	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	23			
27	030904016010	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	1			
28	030905001022	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试256点以内	系统	1			
29	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



# 评审措施清单表

工程名称：学生宿舍B-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002010	金属门窗拆除	1.拆除防火门（防盗门） 2.规格型号：见图	m2	12.21			
2	011606002009	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	220			
3	010808004009	金属门窗套		樘	14			
4	080807013013	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填实	处	9			
5	010802003012	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：见图 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	6.3			
6	080807013014	消防箱背面防火(隔板)	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：见图 材质：5mm厚防火板 3.封堵缝隙用防火泥填实	处	12			
7	010401003007	砖砌防火分隔墙	1.首层配电间砖砌防火分隔墙 2.材质：200厚混凝土小型砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共1处	m3	4.21			
8	030411003015	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	11.5			
9	011614002020	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	18			
10	011614002021	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	4			
11	011614002022	换管件配件DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新换管件配件DN100	个	11			
12	030901010010	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	1			
13	030901013008	灭火器	1. 5千克ABC手提灭火器,更换	具	75			
14	011001006010	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	31.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030905002020	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	27			
16	011613001020	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	27			
17	030904003021	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	27			
18	030411004041	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	30			
19	030411001033	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	30			
20	030905001023	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试256点以内	系统	1			
21	011613001021	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	8			
22	030412004036	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	6			
23	030412004037	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	2			
24	030412004038	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	21			
25	030411004042	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	320			
26	030411001034	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	320			
27	030411006021	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	23			
28	030904016011	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	1			
29	030905001024	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试256点以内	系统	1			
30	030108003014	轴流通风机	排烟风机(天面需增加简易防雨栅) 1、名称:排烟风机 2、规格型号:N=5.5kw 3、安装方式:落地安装,含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨栅安装。	台	1			
31	030703001014	碳钢阀门	碳钢阀门 1、名称:280℃电动防火阀 2、规格型号:700×600	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030703001015	排烟口	排烟口 1、名称: 排烟口 2、规格型号: 见图	个	2			
33	030411001035	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	12			
34	030404017009	配电箱5.5KW	1.风机总分配电箱5.5KW 2.安装调试	台	1			
35	030411004043	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×4 3.配线形式:管内穿线	m	21			
36	030905003009	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	8			
37	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



# 评审措施清单表

工程名称：学生宿舍C-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002011	金属门窗拆除	1.拆除防火门（防盗门） 2.规格型号：见图	m2	12.21			
2	011606002010	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	220			
3	010808004010	金属门窗套		樘	14			
4	080807013015	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填实	处	6			
5	010802003013	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：见图 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	12.6			
6	080807013016	消防箱背面防火(隔板)	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：见图 材质：5mm厚防火板 3.封堵缝隙用防火泥填实	处	12			
7	010401003008	砖砌防火分隔墙	1.首层配电间砖砌防火分隔墙 2.材质：200厚混凝土小型砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共1处	m3	4.21			
8	030411003016	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	11.5			
9	011614002023	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	18			
10	011614002024	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	4			
11	011614002025	换管件配件DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新换管件配件DN100	个	11			
12	030901010011	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	1			
13	030901013009	灭火器	1. 5千克ABC手提灭火器,更换	具	75			
14	011001006011	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	42.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030905002021	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	27			
16	011613001022	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	21			
17	030904003022	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	21			
18	030411004044	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	22			
19	030411001036	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	22			
20	030905001025	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试256点以内	系统	1			
21	011613001023	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	24			
22	030412004039	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	12			
23	030412004040	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	6			
24	030412004041	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	33			
25	030411004045	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	360			
26	030411001037	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	360			
27	030411006022	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	23			
28	030904016012	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	1			
29	030905001026	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试256点以内	系统	1			
30	030703001016	排烟口	排烟口 1、名称:排烟口 2、规格型号:见图	个	1			
31	030905003010	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	6			
32	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						



# 计日工表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：学生宿舍D-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002012	金属门窗拆除	1.拆除防火门（防盗门） 2.规格型号：见图	m2	12.6			
2	011606002011	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	220			
3	010808004011	金属门窗套		樘	41			
4	010802003014	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：见图 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	12.6			
5	080807013017	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填充实	处	6			
6	010401003009	砖砌防火分隔墙	1.水电井防火分隔墙 2.材质：200厚混凝土小型砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共6处	m3	3.42			
7	030411003017	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	11.5			
8	011614002026	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	3			
9	011614002027	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	4			
10	011614002028	换管件配件DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新换管件配件DN100	个	20			
11	031003010002	伸缩接	1.拆除旧伸缩接DN100 2.装新伸缩接DN100	个	1			
12	030901010012	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	1			
13	011001006012	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	31.6			
14	030905002022	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	30			
15	011613001024	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030904003023	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	30			
17	030411004046	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	31			
18	030411001038	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	31			
19	030905001027	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试256点以内	系统	1			
20	011613001025	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	34			
21	030412004042	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	7			
22	030412004043	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	18			
23	030412004044	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	46			
24	030411004047	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	420			
25	030411001039	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	420			
26	030411006023	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	23			
27	030904016013	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	2			
28	030905001028	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试256点以内	系统	1			
29	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：学生宿舍F-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002013	金属门窗拆除	1.拆除防火门（防盗门） 2.规格型号：见图	m2	6.3			
2	011606002012	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.楼梯间装饰材料拆除 2.规格型号：见图	m2	220			
3	010808004012	金属门窗套		樘	40			
4	010802003015	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：见图 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	6.3			
5	080807013018	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填充	处	6			
6	030411003018	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	8.6			
7	011614002029	更换消防箱门	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	1			
8	011614002030	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	4			
9	011614002031	换管件配件DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新换管件配件DN100	个	11			
10	030901010013	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	1			
11	011001006013	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	31.6			
12	030905002023	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	24			
13	011613001026	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	24			
14	030904003024	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	24			
15	030411004048	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	31			
16	030411001040	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	31			



[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					



# 规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：学生宿舍G-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002014	金属门窗拆除	1.拆除防火门（防盗门） 2.规格型号：见图	m2	6.3			
2	011606002013	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	220			
3	010808004013	金属门窗套		樘	40			
4	010802003016	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：见图 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	3.15			
5	080807013019	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填充实	处	6			
6	030411003019	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	8.6			
7	011614002032	换管件配件DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新换管件配件DN100	个	16			
8	030901010014	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	1			
9	011001006014	消防管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	31.6			
10	030905002024	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	24			
11	011613001028	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	24			
12	030904003025	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	24			
13	030411004050	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	31			
14	030411001042	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	31			
15	030905001031	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试256点以内	系统	1			
16	011613001029	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030412004048	装饰灯	1.左向（含单向）疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	21			
18	030412004049	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	12			
19	030412004050	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	36			
20	030411004051	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	330			
21	030411001043	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	330			
22	030411006025	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	23			
23	030904016015	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	1			
24	030905001032	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试 256点以内	系统	1			
25	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：学生宿舍H-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002015	金属门窗拆除	1.拆除防火门（防盗门） 2.规格型号：见图	m2	9.45			
2	011606002014	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.墙柱面龙骨及饰面拆除 2.规格型号：见图	m2	12			
3	010808004014	金属门窗套		樘	16			
4	010802003017	钢质防火门	1.乙级防火门及附件 2.防火门规格型号：乙FM1521 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	9.45			
5	080903022009	防火门、防火卷帘门调试	1.防火门维修、调试 2.开启灵活、正常	处	6			
6	011614002033	更换消防箱	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	1			
7	030901004003	报警装置	1.类型:湿式报警阀 2.规格、压力等级:DN150	组	1			
8	030901002007	消火栓钢管	1.室内消火栓钢管安装 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：压力试验及冲洗按设计要求及规范	m	6			
9	030901013010	灭火器	1.35千克ABC推车式灭火器	具	4			
10	030905002025	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	58			
11	030905002026	水灭火控制装置调试	1.自动喷水灭火系统	点	4			
12	011613001030	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	56			
13	030904003026	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	56			
14	030904003027	按钮	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮，带地址码 2、安装方式：消火栓箱内安装	个	24			
15	030904005010	声光报警器	按钮 1、名称：声光报警器，带地址码 2、安装方式：壁挂式，H=2.5米	个	28			
16	030904001013	点型探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、要求：拆除原有旧的感温探测器，换新智能编码感烟探测器 3、安装方式：吸顶安装	个	119			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030904007009	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称：消防广播(扬声器) 2、规格型号：功率大于3W 3、安装方式：吸顶或墙壁安装，底边距地2.8m	个	33			
18	030904006002	消防报警电话	消防报警电话 1、名称：消防报警电话 2、规格型号：智能 3、安装方式：墙壁安装，底边距地1.5m	部	7			
19	030904008010	模块	1:输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	34			
20	030904012010	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机(含广播主机、电话主机、联动主机) 1.总线制:总线制 2.安装方式:落地式 3.控制点数量:500点以内	台	1			
21	030411004052	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	260			
22	030411004053	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	250			
23	030411001044	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	260			
24	030411006026	接线盒	1:接线盒 2.材质金属 3.安装形式:明装	个	36			
25	030411003020	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	32			
26	030905001033	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试500点以内	系统	1			
27	011613001031	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	54			
28	030412004051	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	42			
29	030412004052	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	23			
30	030412004053	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	75			
31	030411004054	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	260			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411001045	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	260			
33	030411006027	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	32			
34	030904016016	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	4			
35	030905001034	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试 500点以内	系统	1			
36	030108003015	轴流通风机	排烟风机 1、名称: 排烟风机 2、规格型号: HTFC-I-7 Q=23000m3/h P=655Pa (静压) r=1450转 N=7.5kW 3、安装方式: 含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装等。	台	1			
37	030411004055	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×6 3.配线形式:管内穿线	m	320			
38	030411001046	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	35			
39	030404017010	配电箱	1.风机配电箱N=7.5kw 2.安装调试	台	6			
40	030905003011	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	12			
41	030903009005	无管网气体灭火装置	1.无管网气体灭火装置 贮存容器容积150L以内 2.电气安装	套	4			
42	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：装备制造实训中心-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610002016	金属门窗拆除	1.拆除防火门（防盗门） 2.规格型号：见图	m2	16.3			
2	011606002015	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	260			
3	010808004015	金属门窗套		樘	38			
4	080807013020	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：400*300mm 材质：5mm厚钢板或现浇钢筋混凝土 3.封堵缝隙用防火泥填实	处	12			
5	010802003018	防火卷帘	1.防火卷帘及配件 2.防火卷帘规格型号：见图 3.砂浆填缝，刷白 4.安装、调试正常	m2	54.3			
6	080807013021	消防箱背面防火(隔板)	1.电井孔洞封堵 2.尺寸：见图 材质：5mm厚防火板 3.封堵缝隙用防火泥填实	处	12			
7	010401003010	砖砌防火分隔墙	1.首层配电间砖砌防火分隔墙 2.材质：200厚混凝土小型砌块砌筑 3.抹灰层种类:25厚水泥砂浆M7.5刮平及ICI漆刷白，与原建筑装饰一致 4.以上共1处	m3	4.21			
8	030411003021	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	11.5			
9	011614002034	更换消防箱及组件	1.拆除旧箱 2.装新消防箱	个	12			
10	011614002035	换阀门DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新阀门DN100	个	4			
11	011614002036	换管件配件DN100	1.拆除旧阀门DN100 2.装新换管件配件DN100	个	17			
12	030901010015	试验消火栓	1.屋顶试验消防栓（带压力表） 2.型号、规格:栓口直径为DN65 3.其他要求:满足相关规范及设计要求	套	1			
13	011001006015	管道保温隔热	1.消防管道保温隔热 2.橡塑保温棉、冷粘胶带保护层 镀锌薄铁皮制作安装	m2	26.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:93度 3.满足设计图纸、招标文件及相关规范要求	个	156			
15	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:沟槽式(卡箍) 4.刷油:防锈漆二遍、调和漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.管件:镀锌钢管管件 7.满足设计图纸、招标文件及相关规范要求	m	102			
16	031003003005	信号阀门	1.类型:信号阀门 2.规格、压力等级:DN150	个	2			
17	030901006002	水流指示器	1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150	个	1			
18	030901004004	报警装置	1.类型:湿式报警阀 2.规格、压力等级:DN150	组	1			
19	030905002027	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	34			
20	030905002028	水灭火控制装置调试	1.自动喷水灭火系统	点	5			
21	011613001032	消防报警设备拆除	1.消防报警设备拆除	套	332			
22	030904003028	按钮	1.消火栓按钮 2.位置:消火栓内安装	个	32			
23	030904003029	按钮	按钮 1、名称:带电话插孔的手动报警按钮,带地址码 2、安装方式:消火栓箱内安装	个	32			
24	030904005011	声光报警器	按钮 1、名称:声光报警器,带地址码 2、安装方式:壁持式,H=2.5米	个	24			
25	030904001014	点型探测器	探测器 1、名称:智能编码感烟探测器 2、要求:拆除原有旧的感温探测器,换新智能编码感烟探测器 3、安装方式:吸顶安装	个	114			
26	030904007010	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1、名称:消防广播(扬声器) 2、规格型号:功率大于3W 3、安装方式:吸顶或墙壁安装,底边距地2.8m	个	14			
27	030904008011	模块	1.输入/输出模块 2.安装方式:明装 3.联动调试	个	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030904012011	火灾报警系统控制主机	火灾报警系统控制主机	台	1			
29	030411004056	配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	230			
30	030411004057	配线	1.:手控联动线 2.型号:WDZN-BYJ-3X1.5 3.配线形式:管内穿线	m	123			
31	030411001047	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	230			
32	030411003022	桥架	1.名称:镀锌防火桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	21			
33	030905001035	自动报警系统调试	1.自动报警主机 通电调试正常 2.点数:自动报警系统调试500点以内	系统	1			
34	011613001033	灯具拆除	1.应急照明灯具拆除	套	90			
35	030412004054	装饰灯	1.左向(含单向)疏散指示灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:距地0.3m安装	套	54			
36	030412004055	装饰灯	1.安全出口标志灯 2.规格:1x1w 3.安装形式:门框上方0.2m安装	套	12			
37	030412004056	装饰灯	1.壁装式消防应急灯具 2.规格:1x6w 3.安装形式:距地2.2m壁装	套	73			
38	030411004058	配线	1.:应急照明配线 2.型号:HN-BV-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	720			
39	030411001048	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷	m	720			
40	030411006028	接线盒	1.接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	42			
41	030904016017	应急照明集中电源	1.应急照明集中电源 2.规格:800*600-250mm, 8回路 3.安装形式:距地1.5m壁装	套	2			
42	030905001036	应急照明系统调试	1.点数应急照明调试256点以内	系统	1			
43	030108003016	轴流通风机	排烟风机:N=15kw 1、名称:见图 2、规格型号:见图 3、安装方式:落地安装,含风管软接头及支架制作安装,交流电动机检查接线、防雨棚安装。	台	1			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030703001017	碳钢阀门	碳钢阀门 1、名称：280℃电动防火阀 2、规格型号：1400×400	个	4			
45	030703001018	排烟口	碳钢阀门 1、名称：排烟口 2、规格型号：5000X800	个	12			
46	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:无花镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.00mm,±0.08mm 5.形式:共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆,耐火时间满足设计要求(需出检测报告) 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	162			
47	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:无花镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.2mm,±0.08mm 5.形式:共板法兰 6.包含风管支架制安及风管刷防火漆,耐火时间满足设计要求(需出检测报告) 7.包含天花吊顶开口及修复 8.含风管标识。	m2	361			
48	030411001049	配管	1.穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷	m	25.5			
49	030411004059	风机至风机配电箱配线	1.:配线 2.型号:WDZN-BYJ-5×10 3.配线形式:管内穿线	m	25.5			
50	030404017011	配电箱	1.风机配电箱N=15kw 2.安装调试	台	1			
51	030905003012	防火控制装置调试	1.防排烟系统调试	个	12			
52	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					



# 规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：学生宿舍E-消防整改

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：零星工程暂估

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：零星工程暂估

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	03B005	赶工费						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：零星工程暂估

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	458715.6		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		458715.6		

# 暂列金额明细表

工程名称：零星工程暂估

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	零星工程暂估		458715.6	过程中的变更或不可预见的费用
合计			458715.6	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：零星工程暂估

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：零星工程暂估

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：零星工程暂估

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：零星工程暂估

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：零星工程暂估

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：零星工程暂估

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：零星工程暂估

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：零星工程暂估

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：零星工程暂估

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价