

(三) 报价明细表

项目名称：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

项目序列号：P52011320250001IY

品目名称：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

品目编号：P52011320250001IY001

序号	服务项目内容	数量 (单位)	单价	总价	费率	下浮率	服务标准
1	牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目	/	/	750768.35 元	/	/	符合国家、行业现行有关法律、法规、规范、标准的规定及采购文件、采购人的合理要求。
...							
全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）：人民币柒拾伍万零柒佰陆拾捌元叁角伍分 小写（元/费率/下浮率）：750768.35 元							

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）： 贵州康浩建设工程有限公司

投标日期：2025 年 04月 01日

牛场乡小山村粮油加工厂附属设 工程
施建设项目

投标总价

投 标 人： 贵州康浩建设工程有限公司
(单位盖章)

2025年04月01日

投 标 总 价

招 标 人： 贵阳市白云区牛场布依族乡人民政府

工 程 名 称： 牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

投标总价（小写）： 750768.35

（大写）： 柒拾伍万零柒佰陆拾捌元叁角伍分

投 标 人： 贵州康浩建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年04月01日

总 说 明

工程名称：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编制依据

- 1、设计图纸、工程量清单；
- 2、现行的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
- 3、组价依据：贵州省(2016版)计价定额及相关勘误、补充定额等配套文件；
- 4、主材价计价原则：参照贵阳地区2025年2月造价信息，造价信息没有的市场询价计取。

投标总价

投 标 人： 贵州康浩建设工程有限公司
(单位盖章)

2025年04月01日

投 标 总 价

招 标 人：贵阳市白云区牛场布依族乡人民政府

工 程 名 称：建筑与装饰工程

投标总价（小写）：694,978.54

（大写）：陆拾玖万肆仟玖佰柒拾捌元伍角肆分

投 标 人：贵州康浩建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：徐磊
 (造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025年04月01日

总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

无

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂
附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	574836.96	
2	措施项目费	26631.61	
2.1	其中：安全文明施工费	14572.35	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	36126.42	—
5	税前工程造价	637594.99	
6	增值税	57383.55	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		694,978.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					574836.96	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥标砖 2. 基础类型:设备基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.5	385.18	577.77	
2	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:浆砌片石挡墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 300mm粘土隔水层 4. 纵向弹塑性透水软管Φ100	m3	10.46	350.43	3665.5	
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.38	333.18	792.97	
4	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:220×220×16	t	0.009	11000.01	99	
5	010603002001	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方管制作与安装 3. 单根柱质量:≤3t 4. 探伤要求:符合设计要求及验收规范 5. 钢结构运输:按30km考虑	t	1.202	7747.69	9312.72	
6	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方管制作与安装 3. 单根柱质量:≤1.5t 4. 探伤要求:符合设计要求及验收规范 5. 钢结构运输:按30km考虑	t	9.245	8668.91	80144.07	
7	010605002001	彩钢夹心岩棉板墙面	1. 夹芯材料种类、层数、型号、规格:50mm保温岩棉 2. 墙面外层彩色压型钢板t=0.5mm 3. 墙面内层彩色压型钢板t=0.5mm	m2	681.78	120	81813.6	
本页小计							176405.63	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 防火要求：符合设计要求及验收规范					
8	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌方管钢墙架 2. 单樘质量:综合考虑 3. 探伤要求:符合设计要求及验收规范 4. 钢结构运输:按30km考虑	t	11.681	9000.97	105140.33	
9	010804002001	钢制大门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 2. 门框、扇材质:钢制大门 3. 含所有五金配件	m2	86.22	600	51732	
10	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:金属窗纱 2. 其他:详设计图纸	m2	30.24	90	2721.6	
11	010904004001	混凝土地坪切缝	1. 名称:混凝土地坪切缝 2. 切缝深度:50mm	m	286	3.56	1018.16	
12	011101005001	丙烯酸涂料地坪	丙烯酸涂料地坪做法 1. 原有混凝土地坪打磨 2. 合成树脂类底层腻子磨平 3. 底层涂料一道 4. 2mm厚丙烯酸涂料面层	m2	1239.05	101.81	126147.68	
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:综合 2. 设备基础20mm厚1:2水泥砂浆清光	m2	13.5	35.37	477.5	
14	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U形轻钢天棚龙骨 3. 面层材料种类、规格:800×800×1.2mm铝合金扣板	m2	562.56	148.53	83557.04	
15	011405001001	金属面油漆	1. 部位:钢构件 2. 防火涂料类型:超薄型防火涂料 3. 防火涂料厚度:2.5mm 4. 耐火时限:1.5h 5. 其它:符合设计要求	m2	577.73	31.32	18094.5	
本页小计							388888.81	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040203007001	水泥混凝土路面	水泥混凝土路面做法 1. 平整地面后碾压密实大于98% 2. 120mm厚天然碎石垫层 3. 留缝10-15用沥青砂填实 4. 200mm厚C30混凝土路面板，振捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m	m2	63	93.04	5861.52	
17	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强度螺栓 2. 材料规格:M20	套	300	12.27	3681	
	2	单价措施项目费					9207.70	
18	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:4.8m 2. 脚手架材质:综合考虑	m2	562.56	15.44	8685.93	
19	011702001001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.56	49.41	521.77	
本页小计							18750.22	
合 计							584044.66	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 29 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	1.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-1 换	砖基础 现拌砂浆 强度等级 M7.5 换为【砂浆强度等级 M7.5】	10m3	0.1000	1315.2	1884.89	57.22	594.51	131.52	188.49	5.72	59.45
人工单价		小计						131.52	188.49	5.72	59.45
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						146.53			
清单项目综合单价								385.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	1.096	120	131.52		
	水					m3	0.105	3.59	0.38		
	水泥标砖240×115×53					千块	0.5262	278.46	146.53		
	砂浆强度等级 M7.5					m3	0.2399	173.35	41.59		
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)					台班	0.04	143.06	5.72		
	管理费					元	29.543	1	29.54		
	利润					元	29.908	1	29.91		
	其他材料费							—	41.96	—	0.00
	材料费小计							—	188.49	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 2 页 共 29 页

项目编码		010403004001		项目名称		石挡土墙		计量单位	m3	工程量	10.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-111 换	挡土墙 毛石料 现拌砂浆 换为【砂浆强度等级 M7.5】	10m3	0.1000	1369.2	1357.2	94.42	618.92	136.92	135.72	9.44	61.89
A2-93	泄水孔	10m	0.0200	132.96	106.51	23.28	60.11	2.66	2.13	0.47	1.20
人工单价		小计						139.58	137.85	9.91	63.09
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						68.34			
清单项目综合单价								350.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	1.1632	120	139.58		
	水					m3	0.0854	3.59	0.31		
	砂浆强度等级 M7.5					m3	0.3987	173.35	69.11		
	片石					m3	1.122	59.11	66.32		
	合金钢钻头					个	0.005	17.46	0.09		
	塑性透水软管 φ100					m	0.202	10	2.02		
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)					台班	0.066	143.06	9.44		
	风动凿岩机气腿式					台班	0.0052	13.76	0.07		
	电动空气压缩机排气量10(m3/min)					台班	0.001	322.26	0.32		
	电动修钎机					台班	0.0007	99.69	0.07		
	管理费					元	31.3534	1	31.35		
	利润					元	31.7408	1	31.74		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 3 页 共 29 页

	其他材料费			—	69.51	—	0.00
	材料费小计			—	137.85	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 4 页 共 29 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	2.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1000	336.12	2835.86	7.97	151.93	33.61	283.59	0.80	15.19
人工单价		小计						33.61	283.59	0.80	15.19
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						282.8			
清单项目综合单价								333.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.2801	120	33.61		
	水					m3	0.1125	3.59	0.4		
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38		
	预拌混凝土C30					m3	1.01	280	282.8		
	混凝土振捣器(插入式)					台班	0.077	10.35	0.8		
	管理费					元	7.55	1	7.55		
	利润					元	7.643	1	7.64		
	其他材料费							—	0.79	—	0.00
	材料费小计							—	283.59	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 5 页 共 29 页

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.009
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A5-233	铁件制作、安装	t	1.0000	4175.4	4440.86	495.14	1887.39	4175.40	4440.86	495.14	1887.39
人工单价		小计						4175.40	4440.86	495.14	1887.39
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						3667.6			
清单项目综合单价								11000.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	二类综合用工					工日	34.795	120	4175.4		
	钢板综合					kg	636	3.64	2315.04		
	钢筋综合					kg	424	3.19	1352.56		
	低合金钢焊条E43系列					kg	129.96	5.95	773.26		
	直流弧焊机功率32(kW)					台班	5.948	80.4	478.22		
	电焊条烘干箱容积450*350*450					台班	0.595	23.28	13.85		
	钢筋切断机直径40(mm)					台班	0.081	37.9	3.07		
	管理费					元	937.9	1	937.9		
	利润					元	949.49	1	949.49		
	其他材料费							—	773.26	—	0.00
	材料费小计							—	4440.86	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 6 页 共 29 页

项目编码		010603002001		项目名称		钢柱		计量单位	t	工程量	1.202
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A6-34	厂(库)房钢构件 实腹柱制作 焊接钢柱	t	1.0000	1145.16	4262.45	848.36	517.64	1145.16	4262.45	848.36	517.64
A6-37	厂(库)房钢构件 钢柱安装≤3t	t	1.0000	375.96	124.08	170.58	169.94	375.96	124.08	170.58	169.94
A6-130 换	金属构件运输 一类构件 运距≤5km 实际运距(km):30	10t	0.1000	300	45.82	853.88	135.63	30.00	4.58	85.39	13.56
人工单价		小计						1551.12	4391.11	1104.33	701.14
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						3952.38			
清单项目综合单价								7747.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	二类综合用工					工日	12.926	120	1551.12		
	镀锌低碳钢丝8# φ4.06					kg	0.18	4.55	0.82		
	低合金钢焊条E43系列					kg	16.646	5.95	99.04		
	焊丝 φ3.2					kg	21.622	6.93	149.84		
	焊剂					kg	7.91	2.74	21.67		
	氧气					m3	5.09	3.48	17.71		
	乙炔气					m3	2.21	11.9	26.3		
	六角带帽螺栓M5×60					kg	1.74	5.95	10.35		
	环氧富锌底漆(封闭漆)					kg	1.06	29.58	31.35		
	金属结构铁件					kg	10.588	3.21	33.99		
	二氧化碳					m3	0.715	1.03	0.74		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 7 页 共 29 页

	吊装夹具	套	0.02	189.49	3.79		
	钢丝绳 φ12	kg	3.71	7.07	26.23		
	板枋材杉木	m3	0.011	1144.23	12.59		
	稀释剂	kg	0.085	8.02	0.68		
	角钢镀锌	t	0.006	3590	21.54		
	中厚钢板镀锌	t	1.074	3660	3930.84		
	角钢支架	kg	0.2	3.69	0.74		
	板方材松木	m3	0.003	961.15	2.88		
	机械费调整	元	-0.003	1	0		
	电焊条烘干箱容积450*350*450	台班	0.9	23.28	20.95		
	轨道平车装载质量10(t)	台班	0.225	84.77	19.07		
	门式起重机提升质量20(t)	台班	0.544	580.48	315.78		
	摇臂钻床钻孔直径50(mm)	台班	0.12	21.08	2.53		
	剪板机厚度*宽度(mm) 40*3100	台班	0.09	563.84	50.75		
	多辊板料校平机厚度*宽度(mm) 16*2000	台班	0.09	922.84	83.06		
	刨边机加工长度12000(mm)	台班	0.105	484.29	50.85		
	型钢剪断机剪断宽度500(mm)	台班	0.015	209.51	3.14		
	型钢矫正机厚度*宽度(mm) 60*800	台班	0.015	180.82	2.71		
	交流弧焊机功率42(kV·A)	台班	0.75	106.01	79.51		
	自动埋弧焊机电流500(A)	台班	1.605	96.38	154.69		
	超声波探伤仪探测范围:0~5000(mm) 频带宽	台班	0.45	145.15	65.32		
	千斤顶	台班	0.034	60.57	2.06		
	汽车式起重机提升质量20(t)	台班	0.156	941.19	146.83		
	交流弧焊机功率32(kV·A)	台班	0.11	76.31	8.39		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

	二氧化碳气体保护焊机电流500(A)	台班	0.11	120.9	13.3		
	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	0.041	865.89	35.5		
	载重汽车装载质量20(t)	台班	0.058	860.16	49.89		
	管理费	元	348.426	1	348.43		
	利润	元	352.729	1	352.73		
	其他材料费			—	438.73	—	0.00
	材料费小计			—	4391.11	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 9 页 共 29 页

项目编码		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	9.245
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A6-42	厂(库)房钢构件 钢梁制作 焊接箱型钢梁	t	1.0000	1924.8	4283.35	620.41	870.06	1924.80	4283.35	620.41	870.06
A6-43	厂(库)房钢构件 钢梁安装≤1.5t	t	1.0000	286.8	139.96	282.19	129.64	286.80	139.96	282.19	129.64
A6-132 换	金属构件运输 二类构件 运距≤5km 实际运距(km):30	10t	0.1000	300	48.14	833.3	135.63	30.00	4.81	83.33	13.56
人工单价		小计						2241.60	4428.12	985.93	1013.26
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						3947.13			
清单项目综合单价								8668.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	18.68	120	2241.6		
	镀锌低碳钢丝8# φ4.06					kg	0.21	4.55	0.96		
	低合金钢焊条E43系列					kg	20.411	5.95	121.45		
	焊丝 φ3.2					kg	25.628	6.93	177.6		
	焊剂					kg	8.69	2.74	23.81		
	氧气					m3	6.35	3.48	22.1		
	乙炔气					m3	2.76	11.9	32.84		
	环氧富锌底漆(封闭漆)					kg	1.06	29.58	31.35		
	金属结构铁件					kg	7.344	3.21	23.57		
	二氧化碳					m3	2.002	1.03	2.06		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 10 页 共 29 页

	吊装夹具	套	0.02	189.49	3.79		
	钢丝绳 φ 12	kg	3.282	7.07	23.2		
	板枋材杉木	m3	0.012	1144.23	13.73		
	稀释剂	kg	0.085	8.02	0.68		
	角钢镀锌	t	0.081	3590	290.79		
	中厚钢板镀锌	t	0.999	3660	3656.34		
	板方材松木	m3	0.004	961.15	3.84		
	机械费调整	元	-0.006	1	-0.01		
	电焊条烘干箱容积450*350*450	台班	0.66	23.28	15.36		
	轨道平车装载质量10(t)	台班	0.14	84.77	11.87		
	门式起重机提升质量20(t)	台班	0.34	580.48	197.36		
	摇臂钻床钻孔直径50(mm)	台班	0.07	21.08	1.48		
	剪板机厚度*宽度(mm) 40*3100	台班	0.06	563.84	33.83		
	多辊板料校平机厚度*宽度(mm) 16*2000	台班	0.06	922.84	55.37		
	刨边机加工长度12000(mm)	台班	0.07	484.29	33.9		
	型钢剪断机剪断宽度500(mm)	台班	0.01	209.51	2.1		
	型钢矫正机厚度*宽度(mm) 60*800	台班	0.01	180.82	1.81		
	交流弧焊机功率42(kV·A)	台班	0.72	106.01	76.33		
	自动埋弧焊机电流500(A)	台班	1.53	96.38	147.46		
	超声波探伤仪探测范围:0~5000(mm) 频带宽	台班	0.3	145.15	43.55		
	千斤顶	台班	0.02	60.57	1.21		
	汽车式起重机提升质量20(t)	台班	0.234	941.19	220.24		
	交流弧焊机功率32(kV·A)	台班	0.308	76.31	23.5		
	二氧化碳气体保护焊机电流500(A)	台班	0.308	120.9	37.24		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.061	659.76	40.25		
	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.09	478.79	43.09		
	管理费	元	503.526	1	503.53		
	利润	元	509.749	1	509.75		
	其他材料费			—	481	—	0.00
	材料费小计			—	4428.13	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 12 页 共 29 页

项目编码		010605002001		项目名称		彩钢夹心岩棉板墙面		计量单位	m2	工程量	681.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	彩钢夹心岩棉板墙面	m2	1.0000	0	120	0	0	0.00	120.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	120.00	0.00	0.00
		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								120			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	彩钢夹心岩棉板墙面					m2	1	120	120		
	材料费小计							—	120.00	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 13 页 共 29 页

项目编码		010606005001		项目名称		钢墙架		计量单位	t	工程量	11.681
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A6-64	厂(库)房钢构件 钢墙架制作	t	1.0000	1846.8	4379.91	471.95	834.8	1846.80	4379.91	471.95	834.80
A6-65	厂(库)房钢构件 钢墙架(挡风架)安装	t	1.0000	585.24	163.84	224.32	264.54	585.24	163.84	224.32	264.54
A6-134 换	金属构件运输 三类构件 运距≤5km 实际运距(km):30	10t	0.1000	432	23.87	1644.6	195.28	43.20	2.39	164.46	19.53
人工单价		小计						2475.24	4546.14	860.73	1118.87
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						4143.64			
清单项目综合单价								9000.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	20.627	120	2475.24		
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.04	4.55	0.18		
	低合金钢焊条E43系列					kg	32.163	5.95	191.37		
	氧气					m3	6.22	3.48	21.65		
	乙炔气					m3	2.6	11.9	30.94		
	六角带帽螺栓M5×60					kg	1	5.95	5.95		
	环氧富锌底漆(封闭漆)					kg	2.12	29.58	62.71		
	吊装夹具					套	0.02	189.49	3.79		
	钢丝绳 φ 12					kg	4.96	7.07	35.07		
	板枋材杉木					m3	0.023	1144.23	26.32		
	稀释剂					kg	0.17	8.02	1.36		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 14 页 共 29 页

	中厚钢板镀锌	t	0.346	3660	1266.36		
	螺栓	kg	3.57	5.95	21.24		
	型钢镀锌	t	0.734	3920	2877.28		
	板方材松木	m3	0.002	961.15	1.92		
	电焊条烘干箱容积450*350*450	台班	0.39	23.28	9.08		
	轨道平车装载质量10(t)	台班	0.17	84.77	14.41		
	摇臂钻床钻孔直径50(mm)	台班	0.08	21.08	1.69		
	剪板机厚度*宽度(mm) 40*3100	台班	0.07	563.84	39.47		
	多辊板料校平机厚度*宽度(mm) 16*2000	台班	0.07	922.84	64.6		
	刨边机加工长度12000(mm)	台班	0.08	484.29	38.74		
	型钢剪断机剪断宽度500(mm)	台班	0.01	209.51	2.1		
	型钢矫正机厚度*宽度(mm) 60*800	台班	0.01	180.82	1.81		
	千斤顶	台班	0.02	60.57	1.21		
	汽车式起重机提升质量20(t)	台班	0.221	941.19	208		
	交流弧焊机功率32(kV·A)	台班	2.958	76.31	225.72		
	门式起重机提升质量10(t)	台班	0.22	406.58	89.45		
	载重汽车装载质量20(t)	台班	0.126	860.16	108.38		
	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.085	659.76	56.08		
	管理费	元	556.013	1	556.01		
	利润	元	562.856	1	562.86		
	其他材料费			—	402.5	—	0.00
	材料费小计			—	4546.14	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 15 页 共 29 页

项目编码		010804002001		项目名称		钢制大门		计量单位	m2	工程量	86.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	钢制大门	m2	1.0000	0	600	0	0	0.00	600.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	600.00	0.00	0.00
		未计价材料费						600			
清单项目综合单价								600			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢制大门					m2	1	600	600		
	材料费小计							—	600.00	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 16 页 共 29 页

项目编码		010807004001		项目名称		金属纱窗		计量单位	m2	工程量	30.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	金属纱窗	m2	1.0000	0	90	0	0	0.00	90.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	90.00	0.00	0.00
		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								90			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	金属纱窗				m2	1	90	90			
	材料费小计						—	90.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 17 页 共 29 页

项目编码		010904004001		项目名称		混凝土地坪切缝		计量单位	m	工程量	286
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借C2-3-51	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	100m	0.0100	180.12	86.4	17.79	71.6	1.80	0.86	0.18	0.72
人工单价		小计						1.80	0.86	0.18	0.72
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.015	120	1.8		
	水					m3	0.105	3.59	0.38		
	金刚石锯片					片	0.0044	106.84	0.47		
	其他材料费					元	0.0169	1	0.02		
	混凝土切缝机					台班	0.0063	28.46	0.18		
	管理费					元	0.3558	1	0.36		
	利润					元	0.3602	1	0.36		
	其他材料费							—	0.86	—	0.00
	材料费小计							—	0.86	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 18 页 共 29 页

项目编码		011101005001		项目名称		丙烯酸涂料地坪		计量单位	m2	工程量	1239.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-27	水性环氧涂料面层 厚2mm	100m2	0.0100	1677.24	7627.9	118.49	758.15	16.77	76.28	1.18	7.58
人工单价		小计						16.77	76.28	1.18	7.58
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						61.2			
清单项目综合单价								101.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.1242	135	16.77		
	水性环氧底漆					kg	0.15	25.63	3.84		
	水性环氧中涂腻子					kg	0.25	3.21	0.8		
	水性环氧面漆					kg	0.3	32.04	9.61		
	石英粉					kg	0.4	0.3	0.12		
	水性环氧中涂砂浆					kg	1.2	51	61.2		
	石英砂					kg	1.4	0.5	0.7		
	电动打磨机					台班	0.0199	43.69	0.87		
	自流平砂浆搅拌机					台班	0.0036	87.63	0.32		
	管理费					元	3.7675	1	3.77		
	利润					元	3.814	1	3.81		
	其他材料费							—	15.08	—	0.00
	材料费小计							—	76.28	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 19 页 共 29 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	13.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A12-3 换	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际厚度(mm):20【水泥砂浆现拌】	100m2	0.0100	1950.24	650.08	55.79	881.57	19.50	6.50	0.56	8.82
人工单价		小计						19.50	6.50	0.56	8.82
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								35.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三类综合用工					工日	0.1445	135	19.51		
	水					m3	0.0077	3.59	0.03		
	水泥砂浆 1:2					m3	0.0232	279.01	6.47		
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)					台班	0.0039	143.06	0.56		
	管理费					元	4.1121	1	4.11		
	利润					元	4.1628	1	4.16		
	其他材料费							—	6.5	—	0.00
	材料费小计							—	6.50	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 20 页 共 29 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	562.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A13-44	平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) >600×600 平面	100m2	0.0100	1486.22	3112.46	206.8	671.81	14.86	31.12	2.07	6.72
A13-136	平面、跌级天棚 天棚面层 铝合金扣板天棚	100m2	0.0100	989.55	7938.41	0	447.3	9.90	79.38	0.00	4.47
人工单价		小计						24.76	110.50	2.07	11.19
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						106.73			
清单项目综合单价								148.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三类综合用工					工日	0.1834	135	24.76		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600以上					m2	1.05	26.65	27.98		
	吊杆					kg	0.2598	3.97	1.03		
	六角螺栓					kg	0.0159	5.95	0.09		
	电焊条综合					kg	0.1317	5.95	0.78		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21		
	自攻螺钉					100个	0.1647	3.85	0.63		
	铝合金扣板800×800×1.2mm					m2	1.05	75	78.75		
	交流弧焊机功率32(kV·A)					台班	0.0271	76.31	2.07		
	管理费					元	5.5612	1	5.56		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 21 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 22 页 共 29 页

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	577.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-208	金属面防火油漆 超薄型防火涂料(涂层厚度) 2.5mm	100m2	0.0100	934.47	1283.33	492.47	422.41	9.34	12.83	4.92	4.22
人工单价		小计						9.34	12.83	4.92	4.22
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								31.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0692	135	9.34		
	超薄型防火涂料					kg	1.375	8.42	11.58		
	防火涂料稀释剂					kg	0.14	8.97	1.26		
	电动空气压缩机排气量3(m3/min)					台班	0.0462	106.71	4.93		
	管理费					元	2.0991	1	2.1		
	利润					元	2.125	1	2.13		
	其他材料费							—	12.83	—	0.00
	材料费小计							—	12.83	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 23 页 共 29 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土路面		计量单位	m2	工程量	63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借C2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.0100	21.76	0	119.11	8.65	0.22	0.00	1.19	0.09
借C2-2-28换	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):12	100m2	0.0100	156.72	949.11	227.48	62.3	1.57	9.49	2.27	0.62
借C2-3-38换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm	100m2	0.0100	1318.8	5916.26	0	524.3	13.19	59.16	0.00	5.24
人工单价		小计						14.97	68.65	3.47	5.95
二类综合用工120元/工日;一类综合用工80元/工日		未计价材料费						57.12			
清单项目综合单价								93.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.1099	120	13.19		
	一类综合用工					工日	0.0223	80	1.78		
	材料费调整					元	0.0003	1	0		
	水					m3	0.029	3.59	0.1		
	预拌混凝土C30					m3	0.204	280	57.12		
	其他材料费					元	1.701	1	1.7		
	铁件综合					kg	0.065	3.02	0.2		
	碎石综合					m3	0.1591	58.36	9.29		
	钢模板					kg	0.0535	3.38	0.18		
	电					kW·h	0.072	0.67	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 24 页 共 29 页

	脱模剂	kg	0.0114	1.46	0.02		
	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.0008	790.44	0.63		
	光轮压路机(内燃)工作质量12(t)	台班	0.0011	483.23	0.53		
	平地机功率90(kW)	台班	0.0018	688.12	1.24		
	光轮压路机(内燃)工作质量8(t)	台班	0.0003	367.21	0.11		
	光轮压路机(内燃)工作质量15(t)	台班	0.0016	577.47	0.92		
	管理费	元	2.958	1	2.96		
	利润	元	2.9947	1	2.99		
	其他材料费			—	11.53	—	0.00
	材料费小计			—	68.65	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 25 页 共 29 页

项目编码		040901010001		项目名称		高强螺栓		计量单位	套	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A6-127	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1000	42	61.2	0.46	18.98	4.20	6.12	0.05	1.90
人工单价		小计						4.20	6.12	0.05	1.90
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						6.12			
清单项目综合单价								12.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.035	120	4.2		
	高强螺栓M20					套	1.02	6	6.12		
	电动扭力扳手27*30					台班	0.0035	13.05	0.05		
	管理费					元	0.943	1	0.94		
	利润					元	0.955	1	0.96		
	材料费小计							—	6.12	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 26 页 共 29 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	562.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A17-42	单项脚手架 满堂脚手架 基本层 3.6m-5.2m	100m2	0.0100	866.16	264.97	20.87	391.52	8.66	2.65	0.21	3.92
人工单价		小计						8.66	2.65	0.21	3.92
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	二类综合用工					工日	0.0722	120	8.66		
	底座					个	0.0015	5.49	0.01		
	木脚手板					m3	0.0006	1135.08	0.68		
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.2934	4.55	1.33		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0285	4.32	0.12		
	挡脚板					m3	0	1135.08	0		
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.0734	2.96	0.22		
	扣件					个	0.0285	5.03	0.14		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.0064	11.82	0.08		
	溶剂油					kg	0.0007	12.81	0.01		
	载货汽车装载质量6(t)					台班	0.0005	417.34	0.21		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

	管理费	元	1.9456	1	1.95		
	利润	元	1.9696	1	1.97		
	其他材料费			—	2.59	—	0.00
	材料费小计			—	2.59	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 28 页 共 29 页

项目编码		011702001001		项目名称		独立基础模板		计量单位	m2	工程量	10.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-243 换	现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 换为【水泥砂浆 1:2】	100m2	0.0100	2271.96	1544.76	96.65	1026.98	22.72	15.45	0.97	10.27
人工单价		小计						22.72	15.45	0.97	10.27
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								49.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.1893	120	22.72		
	组合钢模板					kg	0.0697	3.38	0.24		
	复合模板					m2	0.2221	23.93	5.31		
	板枋材					m3	0.0024	961.15	2.31		
	木支撑					m3	0.0065	915.38	5.95		
	零星卡具					kg	0.0259	4.64	0.12		
	铁钉					kg	0.1272	4.32	0.55		
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.052	4.55	0.24		
	隔离剂					kg	0.1	4.65	0.47		
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71					kg	0.0018	5.03	0.01		
	塑料胶布带20(mm)×50(m)					卷	0.036	8.12	0.29		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.0023	417.34	0.96		
	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.0006	23.46	0.01		
	管理费	元	5.1034	1	5.1		
	利润	元	5.1664	1	5.17		
	其他材料费			—	15.54	—	0.00
	材料费小计			—	15.48	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			14572.35			1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75	761.09			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35	3399.54			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8	5885.77			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46	4525.95			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77	781.39			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95	964.05			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47	476.95			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43	436.36			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19	192.81			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计					17423.91			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂
附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投标总价

投 标 人： 贵州康浩建设工程有限公司
(单位盖章)

2025年04月01日

投 标 总 价

招 标 人： 贵阳市白云区牛场布依族乡人民政府

工 程 名 称： 安装工程

投标总价（小写）： 55,789.81

（大写）： 伍万伍仟柒佰捌拾玖元捌角壹分

投 标 人： 贵州康浩建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：  

时 间： 2025年04月01日

总 说 明

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

无

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂
附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	46629.92	
1.1	照明工程	29487.81	
1.2	通风工程	10375.01	
1.3	应急照明工程	6767.1	
2	措施项目费	1105.68	
2.1	其中：安全文明施工费	636.28	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	3447.71	—
5	税前工程造价	51183.31	
6	增值税	4606.5	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		55,789.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明工程					29487.81	
1	030412001003	LED格栅灯3*12W	1. 名称:LED格栅灯 2. 规格:3*12W 3. 其他:满足设计规范及施工验收要求	套	74	236.11	17472.14	
2	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他:满足设计规范及施工验收要求	个	1	30.08	30.08	
3	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他:满足设计规范及施工验收要求	个	1	37.82	37.82	
4	030404034003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他:满足设计规范及施工验收要求	个	8	47.45	379.6	
5	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质、规格:详设计 3. 安装方式:综合	个	85	11.59	985.15	
6	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计规范及施工验收要求	m	1095.46	4.46	4885.75	
7	030411001003	配管（照明电线保护管）	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合 4. 其他:满足设计规范及施工验收要求	m	348.67	16.34	5697.27	
		通风工程					10375.01	
8	030108003001	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 参数:风量=760m ³ /h 风压=32Pa功率=0.025kW/220V 重量=14kg 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按设计及规范要求	台	3	1592.68	4778.04	
本页小计							34265.85	

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411006003	风机现场按钮盒	1. 名称: 风机现场按钮盒 2. 其他: 满足设计规范及施工验收要求	个	3	46.29	138.87	
10	030307005001	设备支(吊)架制作安装	1. 名称: 设备支(吊)架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 支架每组质量: 50Kg以内	t	0.24	13642.95	3274.31	
11	031201003001	设备支(吊)架刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 樟丹、调和 3. 结构类型: 型钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 樟丹、调和各两遍	kg	240	2.73	655.2	
12	030411004004	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足设计规范及施工验收要求	m	75.12	4.46	335.04	
13	030411001004	配管（风机电源线保护管）	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 综合 4. 其他: 满足设计规范及施工验收要求	m	73	16.35	1193.55	
		应急照明工程					6767.10	
14	030412001004	集中电源疏散照明灯（A型）	1. 名称: 集中电源疏散照明灯（A型） 2. 规格: DC36V 6W 3. 安装方式: 底边距地2.5米壁装	套	15	84.53	1267.95	
15	030412001005	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: DC36V 1W 3. 安装方式: 门框上方0.2米安装	套	12	92.54	1110.48	
16	030411004005	配线（应急照明电线）	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内、线槽、桥架配线综合考虑 3. 型号: NH-RVS-2*2.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足设计规范及施工验收要求	m	194.01	6.49	1259.12	
17	030411001005	配管（应急照明电	1. 名称: 电气配管	m	191.41	16.35	3129.55	
本页小计							12364.07	

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 22 页

项目编码		030412001003		项目名称		LED格栅灯3*12W		计量单位	套	工程量	74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1.0000	18.63	206.74	0	10.74	18.63	206.74	0.00	10.74
人工单价		小计						18.63	206.74	0.00	10.74
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						202			
清单项目综合单价								236.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.138	135	18.63		
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.16	0.02	0.08		
	塑料膨胀管Φ6~8					个	4.4	0.04	0.18		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	1.069	1.37	1.46		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料接线柱双线					个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费					元	0.08	1	0.08		
	LED格栅灯3*12W					套	1.01	200	202		
	管理费					元	5.34	1	5.34		
	利润					元	5.4	1	5.4		
	其他材料费							—	4.73	—	0.00
	材料费小计							—	206.73	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 2 页 共 22 页

项目编码		030404034001		项目名称		单联开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B4-14-379	跷板暗开关 单控≤3联	套	1.0000	7.7	17.94	0	4.44	7.70	17.94	0.00	4.44
人工单价		小计						7.70	17.94	0.00	4.44
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						16.98			
清单项目综合单价								30.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三类综合用工					工日	0.057	135	7.7		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.458	1.37	0.63		
	其他材料费					元	0.02	1	0.02		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	单联开关					只	1.02	16.65	16.98		
	管理费					元	2.21	1	2.21		
	利润					元	2.23	1	2.23		
	其他材料费							—	0.97	—	0.00
	材料费小计							—	17.95	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 3 页 共 22 页

项目编码		030404034002		项目名称		双联开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-379	跷板暗开关 单控≤3联	套	1.0000	7.7	25.68	0	4.44	7.70	25.68	0.00	4.44
人工单价		小计						7.70	25.68	0.00	4.44
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						24.72			
清单项目综合单价								37.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.057	135	7.7		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.458	1.37	0.63		
	其他材料费					元	0.02	1	0.02		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	双联开关					只	1.02	24.24	24.72		
	管理费					元	2.21	1	2.21		
	利润					元	2.23	1	2.23		
	其他材料费							—	0.97	—	0.00
	材料费小计							—	25.69	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 4 页 共 22 页

项目编码		030404034003		项目名称		三联开关		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-379	跷板暗开关 单控≤3联	套	1.0000	7.7	35.31	0	4.44	7.70	35.31	0.00	4.44
人工单价		小计						7.70	35.31	0.00	4.44
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						34.35			
清单项目综合单价								47.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.057	135	7.7		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.458	1.37	0.63		
	其他材料费					元	0.02	1	0.02		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	三联开关					只	1.02	33.68	34.35		
	管理费					元	2.21	1	2.21		
	利润					元	2.23	1	2.23		
	其他材料费							—	0.97	—	0.00
	材料费小计							—	35.32	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 5 页 共 22 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1.0000	3.72	5.72	0	2.15	3.72	5.72	0.00	2.15
人工单价		小计						3.72	5.72	0.00	2.15
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								11.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.031	120	3.72		
	其他材料费					元	0.04	1	0.04		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	接线盒					个	1.02	3.5	3.57		
	管理费					元	1.07	1	1.07		
	利润					元	1.08	1	1.08		
	其他材料费							—	2.15	—	0.00
	材料费小计							—	5.72	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 6 页 共 22 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1095.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1000	10.94	27.43	0	6.3	1.09	2.74	0.00	0.63
人工单价		小计						1.09	2.74	0.00	0.63
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						2.61			
清单项目综合单价								4.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0081	135	1.09		
	其他材料费					元	0.002	1	0		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1	0		
	WDZ-BYJ-2.5mm2					m	1.16	2.25	2.61		
	管理费					元	0.313	1	0.31		
	利润					元	0.317	1	0.32		
	其他材料费							—	0.13	—	0.00
	材料费小计							—	2.74	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 7 页 共 22 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管（照明电线保护管）		计量单位	m	工程量	348.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN20	10m	0.1000	56.16	74.81	0	32.38	5.62	7.48	0.00	3.24
人工单价		小计						5.62	7.48	0.00	3.24
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						6.06			
清单项目综合单价								16.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	二类综合用工					工日	0.0468	120	5.62		
	其他材料费					元	0.025	1	0.03		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	4.55	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	焊接钢管DN20					m	1.03	5.88	6.06		
	管理费					元	1.609	1	1.61		
	利润					元	1.629	1	1.63		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 8 页 共 22 页

	其他材料费			—	1.43	—	0.00
	材料费小计			—	7.48	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 9 页 共 22 页

项目编码		030108003001		项目名称		轴流风机		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B7-1-66	轴流式、斜流式、混流式通风机 安装风量≤8900m3/h（5#）	台	1.0000	133.79	1381.76	0	77.13	133.79	1381.76	0.00	77.13
人工单价		小计						133.79	1381.76	0.00	77.13
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						1380			
清单项目综合单价								1592.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.991	135	133.79		
	其他材料费					元	0.02	1	0.02		
	混凝土C15					m3	0.01	174.75	1.75		
	轴流风机风量=760m³/h 风压=32Pa功率=0.025kW/220V 重量=14kg					台	1	1380	1380		
	管理费					元	38.33	1	38.33		
	利润					元	38.8	1	38.8		
	其他材料费							—	1.77	—	0.00
	材料费小计							—	1381.77	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 10 页 共 22 页

项目编码		030411006003		项目名称		风机现场按钮盒		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B4-13-180	明装普通接线盒	个	1.0000	6.6	35.89	0	3.8	6.60	35.89	0.00	3.80
人工单价		小计						6.60	35.89	0.00	3.80
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						35.7			
清单项目综合单价								46.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	二类综合用工					工日	0.055	120	6.6		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	木螺钉d4×65					10个	0.208	0.51	0.11		
	风机现场按钮盒					个	1.02	35	35.7		
	管理费					元	1.89	1	1.89		
	利润					元	1.91	1	1.91		
	其他材料费							—	0.19	—	0.00
	材料费小计							—	35.89	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 11 页 共 22 页

项目编码		030307005001		项目名称		设备支(吊)架制作安装		计量单位	t	工程量	0.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B7-1-96	设备支架 ≤50kg	100kg	10.0000	618.96	366.35	22.16	356.83	6189.60	3663.50	221.60	3568.30
人工单价		小计						6189.60	3663.50	221.60	3568.30
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						3421.6			
清单项目综合单价								13642.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	51.58	120	6189.6		
	其他材料费					元	2.4	1	2.4		
	六角螺栓带螺母M10×75以下					10套	17.41	3.16	55.02		
	电焊条J422 φ4					kg	16.1	5.95	95.8		
	乙炔气					kg	4.09	11.9	48.67		
	氧气					m3	11.5	3.48	40.02		
	交流弧焊机功率21(kV·A)					台班	4.2	52.39	220.04		
	台式钻床钻孔直径16(mm)					台班	0.4	3.95	1.58		
	角钢∠60					kg	552.7	3.29	1818.38		
	角钢∠63					kg	487.3	3.29	1603.22		
	管理费					元	1773.3	1	1773.3		
	利润					元	1795	1	1795		
	其他材料费							—	241.9	—	0.00
	材料费小计							—	3663.50	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 12 页 共 22 页

项目编码		031201003001		项目名称		设备支(吊)架刷油		计量单位	kg	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0100	36.36	1.51	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-49 换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.0100	48.24	28.5	8.66	27.8	0.48	0.29	0.09	0.28
B12-2-58 换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.0100	47.28	18.8	0	27.26	0.47	0.19	0.00	0.27
人工单价		小计						1.32	0.50	0.17	0.76
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0.46			
清单项目综合单价								2.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.011	120	1.32		
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38	0		
	破布					kg	0.0015	1.74	0		
	溶剂汽油					kg	0.0014	6.47	0.01		
	汽车式起重机提升质量16(t)					台班	0.0002	865.89	0.17		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.31	0.18		
	防锈漆C53-1					kg	0.0211	13.24	0.28		
	管理费					元	0.3778	1	0.38		
	利润					元	0.3825	1	0.38		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 13 页 共 22 页

	其他材料费			—	0.02	—	0.00
	材料费小计			—	0.49	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 14 页 共 22 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	75.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1000	10.94	27.43	0	6.3	1.09	2.74	0.00	0.63
人工单价		小计						1.09	2.74	0.00	0.63
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						2.61			
清单项目综合单价								4.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0081	135	1.09		
	其他材料费					元	0.002	1	0		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1	0		
	WDZ-BYJ-2.5mm2					m	1.16	2.25	2.61		
	管理费					元	0.313	1	0.31		
	利润					元	0.317	1	0.32		
	其他材料费							—	0.13	—	0.00
	材料费小计							—	2.74	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 15 页 共 22 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管（风机电源线保护管）		计量单位	m	工程量	73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN20	10m	0.1000	56.16	74.81	0	32.38	5.62	7.48	0.00	3.24
人工单价		小计						5.62	7.48	0.00	3.24
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						6.06			
清单项目综合单价								16.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0468	120	5.62		
	其他材料费					元	0.025	1	0.03		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	4.55	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	焊接钢管DN20					m	1.03	5.88	6.06		
	管理费					元	1.609	1	1.61		
	利润					元	1.629	1	1.63		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 16 页 共 22 页

	其他材料费			—	1.43	—	0.00
	材料费小计			—	7.48	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 17 页 共 22 页

项目编码		030412001004		项目名称		集中电源疏散照明灯（A型）		计量单位	套	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1.0000	22.41	49.2	0	12.92	22.41	49.20	0.00	12.92
人工单价		小计						22.41	49.20	0.00	12.92
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价								84.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.166	135	22.41		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	塑料膨胀管Φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.458	1.37	0.63		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料接线柱双线					个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费					元	0.07	1	0.07		
	集中电源疏散照明灯（A型）DC36V 6W					套	1.01	45	45.45		
	管理费					元	6.42	1	6.42		
	利润					元	6.5	1	6.5		
	其他材料费							—	3.76	—	0.00
	材料费小计							—	49.21	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 18 页 共 22 页

项目编码		030412001005		项目名称		疏散出口标志灯		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1.0000	26.06	51.45	0	15.03	26.06	51.45	0.00	15.03
人工单价		小计						26.06	51.45	0.00	15.03
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						48.48			
清单项目综合单价								92.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.193	135	26.06		
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.16	0.02	0.08		
	塑料膨胀管Φ6~8					个	4.4	0.04	0.18		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.458	1.37	0.63		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	其他材料费					元	0.05	1	0.05		
	铜芯橡皮绝缘电线BX-3×2.5mm2					m	0.509	3.08	1.57		
	疏散出口标志灯DC36V 1W					套	1.01	48	48.48		
	管理费					元	7.47	1	7.47		
	利润					元	7.56	1	7.56		
	其他材料费							—	2.97	—	0.00
	材料费小计							—	51.45	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 19 页 共 22 页

项目编码		030411004005		项目名称		配线（应急照明电线）		计量单位	m	工程量	194.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1000	10.94	47.73	0	6.3	1.09	4.77	0.00	0.63
人工单价		小计						1.09	4.77	0.00	0.63
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						4.64			
清单项目综合单价								6.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0081	135	1.09		
	其他材料费					元	0.002	1	0		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1	0		
	NH-RVS-2*2.5					m	1.16	4	4.64		
	管理费					元	0.313	1	0.31		
	利润					元	0.317	1	0.32		
	其他材料费							—	0.13	—	0.00
	材料费小计							—	4.77	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 20 页 共 22 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管（应急照明电线保护管）		计量单位	m	工程量	191.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN20	10m	0.1000	56.16	74.81	0	32.38	5.62	7.48	0.00	3.24
人工单价		小计						5.62	7.48	0.00	3.24
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						6.06			
清单项目综合单价								16.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0468	120	5.62		
	其他材料费					元	0.025	1	0.03		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	4.55	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	焊接钢管DN20					m	1.03	5.88	6.06		
	管理费					元	1.609	1	1.61		
	利润					元	1.629	1	1.63		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

	其他材料费			—	1.43	—	0.00
	材料费小计			—	7.48	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 22 页 共 22 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备 安装工程)	元	1.0000	82.41	153.05	0	47.51	82.41	153.05	0.00	47.51
BM46	脚手架搭拆费(第七册 通风空调 工程)	元	1.0000	18.49	34.34	0	10.66	18.49	34.34	0.00	10.66
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐蚀工 程(第十二册 刷油、防腐蚀、绝 热工程)	元	1.0000	3.93	7.3	0	2.27	3.93	7.30	0.00	2.27
人工单价		小计						104.83	194.69	0.00	60.44
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								359.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	人工费调整					元	104.8353	1	104.84		
	材料费调整					元	194.6942	1	194.69		
	机械费调整					元	0	1	0		
	其他材料费							—	194.69	—	0.00
	材料费小计							—	194.69	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			636.28			1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73	70.7			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75	72.63			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26	122.03			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83	370.92			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19	18.4			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53	51.33			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41	39.71			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计					745.72			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂
附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称: 安装工程

标段：牛场乡小山村粮油加工厂附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

主要材料表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]