

贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(云顶村大云顶组污水处理设施
、管网采购及安装项目)

工程

投 标 总 价

投 标 人：贵州融旭生态科技有限公司

(单位盖章)

2025年03月24日

投标总价

招 标 人：贵阳市生态环境局花溪分局

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)

投标总价(小写)：2847245.67

(大写)：贰佰捌拾肆万柒仟贰佰肆拾伍元陆角柒分

投 标 人：贵州融旭生态科技有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：王世华

(签字或盖章)

编 制 人：庾大刚

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年03月24日

贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目
目
(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)

工程

投标总价

投 标 人：贵州融旭生态科技有
限公司



(单位盖章)

2025年03月24日

贵州省建筑与装饰工程计价定额测评合格编号
GZ01-31-2016-RJ04-01
贵州省通用安装工程计价定额测评合格编号
GZ02-31-2016-RJ04-01
贵州省市政工程计价定额测评合格编号
GZA1-31-2016-RJ04-01
贵州省园林绿化工程计价定额测评合格编号
GZA2-31-2016-RJ04-01
贵州省仿古建筑工程计价定额测评合格编号
GZA4-31-2016-RJ04-01

投 标 总 价

招 标 人：贵阳市生态环境局花溪分局

工 程 名 称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目
(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)

投标总价（小写）：2847245.67

（大写）：贰佰捌拾肆万柒仟贰佰肆拾伍元陆角柒分


投 标 人：贵州融旭生态科技有限公司



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



庾大刚

时 间：2025年03月24日

总说明

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目
(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、项目名称：贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目
(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)
- 2、招标人名称：贵阳市生态环境局花溪分局
- 3、项目建设地点：云顶村大云顶组

二、编制依据

- 1、贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)招标文件及招标工程量清单。
- 2、计价方式：贵州省2016版五部计价定额及相关文件。
- 3、计量方式：贵阳市花溪区 2024 年农村生活污水治理项目
(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)招标文件及招标工程量清单。

三、材料价格依据及其他

- 1、材料参照贵州省建设工程造价信息贵阳地区2025年第2期及结合项目所在地的实际情况采用市场价计取。
- 2、结算按现场资料进行结算。
- 3、弃土费暂按6元/m³考虑，发生时按实计取。
- 4、投标预算中未尽事宜与建设单位另行协商。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)	2847245.67		63979.09	177050.51
合计		2847245.67		63979.09	177050.51

单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装	2340762.97		57552.74	159197.94
2	云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装	248390.9		28.88	156.4
3	云顶村孟尔、大云顶组-土建部分	200186.48		4654.43	12874.71
4	云顶村-资源化利用	57905.32		1743.04	4821.46
合计		2847245.67		63979.09	177050.51

评审材料设备

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)

评审项目工程量清单与计价表

工程名称：贵阳市花溪区2024年农村生活污水治理项目(云顶村大云顶组污水处理设施、管网采购及安装项目)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

单位工程投标报价汇总表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1919513.94	
1.1	人工费	447185.24	
1.2	材料费（含未计价材）	1143492.72	
1.3	机械使用费	141431.19	
1.4	企业管理费	93112.28	
1.5	利润	94292.52	
2	措施项目费	68777.08	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	68777.08	
2.2.1	安全文明施工费	57552.74	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	159197.94	
5	税前工程造价	2147488.96	
6	增值税	193274.01	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		2340762.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计施工图	m3	2211.3	5.38	11896.79	
2	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:详见设计施工图	m3	947.7	46.96	44503.99	
3	040103001001	原土石回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土石回填	m3	1446	18.91	27343.86	
4	040103002001	土方弃置	1. 废弃料品种:弃置土方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含土方弃置费	m3	1199.1	22.65	27159.62	
5	040103002002	石方弃置	1. 废弃料品种:弃置石方 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含石方弃置费	m3	513.9	35.49	18238.31	
6	040103001002	回填砂	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中(粗)砂回填 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1513	130.01	196705.13	
7	040501004001	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	601	132.72	79764.72	
8	040501004002	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度SN≥8KN/m2 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	2653	101.93	270420.29	
9	040501004003	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De160 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	1060	47.69	50551.4	
10	040501004004	排水管	1. 名称:排水管 1. 材质及规格:PVC-U 排水管 De110 2. 连接形式:按设计要求 3. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	2120	88.08	186729.6	
11	041001001001	院坝破坏拆除	1. 名称:院坝破坏拆除 2. 厚度:按设计要求 3. 部位:院坝破坏拆除面层	m2	636	54.69	34782.84	
12	040203007001	院坝恢复	1. 名称:院坝恢复 2. C25混凝土面层	m2	636	62.59	39807.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	041001001002	拆除路面	1. 名称:水泥混凝土路面拆除 2. f4. 5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm	m2	2556	30. 59	78188. 04	
14	040203007002	水泥混凝土路面恢复	1. 名称:水泥混凝土路面恢复 2. f4. 5抗拉强度水泥混凝土面层厚18cm 3. 5%水泥稳定碎石厚度20cm 4. 碎石屑回填基层 5. 其他:含混凝土养生	m2	2556	113. 22	289390. 32	
15	041001001003	拆除路面	1. 名称:沥青路面面层拆除 2. 沥青混凝土面层厚10cm	m2	855	20. 5	17527. 5	
16	041001001004	拆除路面	1. 名称:混凝土层拆除 2. C20混凝土厚度18cm	m2	855	30. 59	26154. 45	
17	040203006001	沥青路面	1. 名称:沥青路面面层恢复 2. AC-13改性沥青混合料(厚度4cm) 3. PC/PA-3型乳化沥青粘层 4. AC-20C中粒式沥青混凝土(厚度6cm, 用量0. 6L/m) 5. PC/PA-3型乳化沥青粘层 6. 玻璃纤维格栅一层BJG80*80 7. PC/PA-2型乳化沥青透层	m2	855	130. 63	111688. 65	
18	040203006002	混凝土层	1. 名称:混凝土层恢复 2. C20混凝土厚度18cm)	m2	855	74. 37	63586. 35	
19	040103002003	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:弃置拆除垃圾 2. 运距:投标方综合考虑 3. 其他:含弃置费	m3	750. 69	35. 49	26641. 99	
20	040504001001	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:轻型树脂井盖(荷载12. 5t) φ 700 3. 具体做法详见图集20S515, 22页	座	40	1287. 17	51486. 8	
21	040504001002	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型树脂井盖(荷载12. 5t) φ 700 3. 具体做法详见图集20S515, 22页	座	163	1402. 17	228553. 71	
22	040504002001	混凝土井	1. 名称:圆形混凝土污水沉泥井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型树脂井盖(荷载12. 5t) φ 1000 3. 具体做法详见图集20S515, 313~314页	座	1	3674. 1	3674. 1	
23	050301006001	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 具体做法详见设计施工图纸	座	106	220	23320	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040803004001	管道包封 (DN200管)	1. 名称:管道满包混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 其他:含模板	m	112	101.77	11398.24	
		技术措施						
		分部小计						
合计							1919513.94	

综合单价分析表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2211.3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32			4.87		0.19		
人工单价		小计						0.32			4.87		0.19		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.38							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	947.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2- 23备注1	液压岩石 破碎机破 碎岩石 软岩	10m3	0.1	42.12		402.36	25.12	4.21		40.24	2.51
人工单价		小计						4.21		40.24	2.51
79.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	原土石回填	计量单位	m3	工程量	1446				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码	040103002001	项目名称	土方弃置	计量单位	m3	工程量	1199.1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040103002002		项目名称		石方弃置		计量单位		m3		工程量		513.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12				
D00002	石方弃置费	m3	1		6				6						
人工单价		小计						0.21	6.04	29.12	0.12				
80.77元/工日		未计价材料费													

清单项目综合单价					35.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水			m3	0.012	3.59	0.04		
	石方弃置费			m3	1	6	6		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	6.04	--	

项目编码		040103001002		项目名称		回填砂		计量单位	m3	工程量	1513
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-300	机械填砂 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	2178.4	9300	222.9	1299.07	21.78	93	2.23	13
人工单价		小计						21.78	93	2.23	13
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								130.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	中（粗）砂					m3	1.24	75	93		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	93	--	

项目编码		040501004001		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	601
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-307	塑料管安 装(胶圈 接口) 管 外径 315mm以 内	10m	0.1	209.16	5.2		83.15	20.92	0.52		8.31
C5-1-713	管道闭水 试验 管 内径 400mm以 内	100m	0.01	210.36	99.35	0.76	83.63	2.1	0.99	0.01	0.84
人工单价		小计						23.02	1.51	0.01	9.15
120.02元/工日		未计价材料费						99.03			
清单项目综合单价								132.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	HDPE双壁波纹管DN300					m	1	98	98		
	橡胶圈					个	0.206	5	1.03		

	润滑油	kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布	张	0.1217	0.56	0.07		
	水泥砂浆1:2	m3	0.00042	285	0.12		
	水	m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合	m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25	kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53	千块	0.00073	325.19	0.24		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	11.36			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	100.54	--	

项目编码		040501004002		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	2653
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C5-1-306	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	175.2	5.14		69.65	17.52	0.51		6.96
C5-1-713	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	210.36	96.49	0.76	83.63	2.1	0.96	0.01	0.84
人工单价		小计						19.62	1.47	0.01	7.8
120元/工日		未计价材料费						73.03			
清单项目综合单价								101.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE双壁波纹管DN200					m	1	72	72		
	橡胶圈					个	0.206	5	1.03		
	润滑油					kg	0.0141	32.04	0.45		
	砂布					张	0.1104	0.56	0.06		
	水泥砂浆1:2					m3	0.00042	216.99	0.09		
	水					m3	0.1429	3.59	0.51		
	橡胶管综合					m	0.015	4.58	0.07		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.0068	5.03	0.03		
	标准砖240×115×53					千块	0.00073	325.19	0.24		
	焊接钢管DN40					m	0.0003	11.36			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	74.5	--	

项目编码		040501004003		项目名称		排水管		计量单位		m		工程量		1060	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C5-1-302	塑料管安装(黏结)管外径160mm以内	10m	0.1	154.32	1.2		61.35	15.43	0.12					6.14	
人工单价		小计						15.43	0.12					6.14	
119.98元/工日		未计价材料费						26							
清单项目综合单价								47.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	UPVCDN160					m	1	26	26						
	黏接剂					kg	0.0048	2.38	0.01						
	丙酮					kg	0.007	9.98	0.07						
	砂布					张	0.0696	0.56	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	26.12	--					

项目编码		040501004004		项目名称		排水管		计量单位		m		工程量		2120	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08					4.26	
C5-2-439	塑料管件 (粘接) 管外径 110mm以 内	个	1	20.93	0.77		8.32	20.93	0.77					8.32	
人工单价		小计						31.65	0.85					12.58	
129.55元/工日		未计价材料费						43							
清单项目综合单价								88.08							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	U-PVCDN110					m	1	25	25						
	丙酮					kg	0.0427	9.98	0.43						
	黏接剂					kg	0.0032	2.38	0.01						
	砂布					张	0.6522	0.56	0.37						
	塑料管件					个	1	18	18						
	黏接剂					kg	0.025	2.38	0.06						

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	43.85	--	

项目编码		041001001001		项目名称		院坝破坏拆除		计量单位		m2		工程量		636	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C10-1-24	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm以内	100m2	0.01	973.6	4.51	62.63	96.77	9.74	0.05	0.63	0.97				
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm	100m	0.06	361.32	181.21	35.58	143.63	21.68	10.87	2.13	8.62				
人工单价		小计						31.42	10.92	2.76	9.59				
103.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								54.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	六角空心钢综合					kg	0.0032	5.68	0.02						
	合金钢钻头一字型					个	0.002	12.81	0.03						
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0004	3.38							
	水					m3	1.38	3.59	4.95						
	金刚石锯片					片	0.0534	106.84	5.71						
	其他材料费							--	0.22	--					
	材料费小计							--	10.92	--					

项目编码		040203007001		项目名称		院坝恢复		计量单位		m2		工程量		636	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-36	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 15cm	100m2	0.01	1180.32	4609.56		469.24	11.8	46.1					4.69	
人工单价		小计						11.8	46.1					4.69	
119.92元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								62.59							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	脱模剂					kg	0.00857	1.46	0.01						
	钢模板					kg	0.03474	3.38	0.12						

	水	m3	0.02175	3.59	0.08		
	预拌混凝土C25	m3	0.153	291.26	44.56		
	电	kW.h	0.0544	0.67	0.04		
	铁件综合	kg	0.055	3.02	0.17		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	46.1	--	

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	2556
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-3+[C10-1-4]*3	小型机械拆除混凝土类路面 无筋 厚18cm以内	100m2	0.01	978.4	8.71	239.24	388.97	9.78	0.09	2.39	3.89
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm	100m	0.02	361.32	181.21	35.58	143.63	7.23	3.62	0.71	2.88
人工单价		小计						17.01	3.71	3.1	6.77
93.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.0039	12.81	0.05		
	六角空心钢综合					kg	0.0062	5.68	0.04		
	水					m3	0.46	3.59	1.65		
	金刚石锯片					片	0.0178	106.84	1.9		
	其他材料费							--	0.07	--	
	材料费小计							--	3.71	--	

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土路面恢复		计量单位	m2	工程量	2556
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-2-34	水泥稳定碎石(砾)石摊铺 水泥含量(5%) 集中拌制 厚度20cm	100m2	0.01	399.84	2748.29	425.52	158.96	4	27.48	4.26	1.59

C2-3-37	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度 18cm	100m2	0.01	1248.84	5693.69		496.49	12.49	56.94		4.97
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		30.37	0.76	0.43		0.3
人工单价		小计						17.25	84.85	4.26	6.86
105.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水				m3	0.1041	3.59	0.37			
	碎石综合				m3	0.1574	64.37	10.13			
	普通硅酸盐水泥（P.O）42.5				t	0.02266	420	9.52			
	石屑				m3	0.13958	51.5	7.19			
	铁件综合				kg	0.065	3.02	0.2			
	电				kW.h	0.0648	0.67	0.04			
	钢模板				kg	0.04775	3.38	0.16			
	C30 混凝土强度等级碎石最大粒径40mm 水泥32.5				m3	0.1836	300	55.08			
	脱模剂				kg	0.01029	1.46	0.02			
	塑料薄膜				m2	1.15	0.24	0.28			
	其他材料费						--	1.87	--		
	材料费小计						--	84.85	--		

项目编码		041001001003		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	855
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C10-1-1	拆除沥青 柏油类路 面层 小 型机械拆 除 厚 10cm以内	100m2	0.01	368.8	4.51	84.97	146.62	3.69	0.05	0.85	1.47
C2-3- 51+[C2- 3-52]*5	缩缝 锯 缝机切缝 缝宽 6mm缝深 10cm	100m	0.02	361.32	181.21	35.58	143.63	7.23	3.62	0.71	2.88
人工单价		小计						10.92	3.67	1.56	4.35
102.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.5			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	合金钢钻头一字型					个	0.002	12.81	0.03		

细	六角空心钢综合	kg	0.0032	5.68	0.02		
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m	m	0.0004	3.38			
	水	m3	0.46	3.59	1.65		
	金刚石锯片	片	0.0178	106.84	1.9		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	855
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-3+[C10-1-4]*3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚18cm以内	100m2	0.01	978.4	8.71	239.24	388.97	9.78	0.09	2.39	3.89
C2-3-51+[C2-3-52]*5	缩缝 锯缝机切缝缝宽6mm缝深10cm	100m	0.02	361.32	181.21	35.58	143.63	7.23	3.62	0.71	2.88
人工单价		小计						17.01	3.71	3.1	6.77
93.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压胶皮风管 Φ25—6P—20m					m	0.0005	3.38			
	合金钢钻头一字型					个	0.0039	12.81	0.05		
	六角空心钢综合					kg	0.0062	5.68	0.04		
	水					m3	0.46	3.59	1.65		
	金刚石锯片					片	0.0178	106.84	1.9		
	其他材料费						--	0.07	--		
	材料费小计						--	3.71	--		

项目编码		040203006001		项目名称		沥青路面		计量单位	m2	工程量	855
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-13	透层 无 结合料粒 料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m2	0.001	44.4	3433.32	71.29	17.65	0.04	3.43	0.07	0.02
C2-3-60	铺装玻璃 纤维格栅	100m2	0.01	96.64	666.9		38.42	0.97	6.67		0.38

C2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	24	1030	25.66	9.54	0.02	1.03	0.03	
C2-3-28+[C2-3-29]	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	396.84	38.07	219.53	157.76	3.97	0.38	2.2	1.57
C2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	24	1030	25.66	9.54	0.02	1.03	0.03	
C2-3-32+[C2-3-33]*2	沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	363.6	31.74	235.51	144.56	3.64	0.32	2.36	1.45
人工单价		小计						8.66	12.86	4.69	3.42
113.65元/工日		未计价材料费						101			
清单项目综合单价								130.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	乳化沥青					kg	1.632	3.3	5.39		
	玻璃纤维格栅					m2	1.02	6.41	6.54		
	中粒式沥青混凝土					m3	0.0606	1000	60.6		
	柴油					t	0.00011	6222.22	0.68		
	细粒式沥青混凝土					m3	0.0404	1000	40.4		
	其他材料费						--	0.25	--		
	材料费小计						--	113.86	--		

项目编码		040203006002		项目名称		混凝土层		计量单位	m2	工程量	855
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-3-38-[C2-3-42]*2	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm	100m2	0.01	1250.4	182.41		497.11	12.5	1.82		4.97
人工单价		小计						12.5	1.82		4.97
119.96元/工日		未计价材料费						55.08			
清单项目综合单价								74.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件综合					kg	0.053	3.02	0.16		
	电					kW.h	0.06476	0.67	0.04		
	脱模剂					kg	0.0103	1.46	0.02		
	预拌混凝土C30					m3	0.204	300	61.2		

	水	m3	0.027	3.59	0.1		
	钢模板	kg	0.04812	3.38	0.16		
	预拌混凝土C30	m3	-0.0204	300	-6.12		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	56.9	--	

项目编码		040103002003		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位	m3	工程量	750.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12
D00003	拆除垃圾弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	29.12	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	拆除垃圾弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	247.28	7.93	159.48	401.16	247.28	7.93	159.48
人工单价		小计						401.16	247.28	7.93	159.48
120元/工日		未计价材料费						471.32			
清单项目综合单价								1287.17			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.284	300	85.2		

细	轻型树脂井盖Φ700 轻型	套	1	350	350		
	预拌混凝土C15	m3	0.129	280	36.12		
	水	m3	0.248	3.59	0.89		
	煤焦沥青漆	kg	0.49	15.62	7.65		
	电	kW.h	0.099	0.67	0.07		
	塑钢爬梯	kg	3.636	13.68	49.74		
	塑料薄膜	m2	3.345	0.24	0.8		
	标准砖240×115×53	千块	0.455	325.19	147.96		
	预拌防水水泥砂浆1:2	m3	0.136	259.66	35.31		
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	718.6	--	

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	163
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式 井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	247.28	7.93	159.48	401.16	247.28	7.93	159.48
人工单价		小计						401.16	247.28	7.93	159.48
120元/工日		未计价材料费						586.32			
清单项目综合单价								1402.17			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.284	300	85.2		
	重型井盖、井座Φ700 重型					套	1	465	465		
	预拌混凝土C15					m3	0.129	280	36.12		
	水					m3	0.248	3.59	0.89		
	煤焦沥青漆					kg	0.49	15.62	7.65		
	电					kW. h	0.099	0.67	0.07		
	塑钢爬梯					kg	3.636	13.68	49.74		
	塑料薄膜					m2	3.345	0.24	0.8		
	标准砖240×115×53					千块	0.455	325.19	147.96		
	预拌防水水泥砂浆1：2					m3	0.136	259.66	35.31		
	其他材料费							--	4.85	--	
	材料费小计							--	833.6	--	

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C5-3-127	定型井 沉泥井 砖砌 井 内径1m 井室高 2.6m 井 深3.9m	座	1	1362.72	837.85	28.53	541.76	1362.72	837.85	28.53	541.76				
人工单价		小计						1362.72	837.85	28.53	541.76				
120元/工日		未计价材料费						903.24							
清单项目综合单价								3674.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	树脂井盖、井座φ700 重型					套	1	465	465						
	预拌水泥砂浆					m3	1.094	300	328.2						
	预拌混凝土C15					m3	0.393	280	110.04						
	煤焦沥青漆					kg	0.49	15.62	7.65						
	塑钢爬梯					kg	9.696	13.68	132.64						
	标准砖240×115×53					千块	1.749	325.19	568.76						
	塑料薄膜					m2	5.097	0.24	1.22						
	电					kW.h	0.301	0.67	0.2						
	水					m3	0.742	3.59	2.66						
	预拌防水水泥砂浆1：2					m3	0.417	259.66	108.28						
	其他材料费								--	16.43	--				
	材料费小计								--	1741.09	--				

项目编码		050301006001		项目名称		洗手池		计量单位		座		工程量		106	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
D00004	洗手池	座	1		220				220						
人工单价		小计							220						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								220							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	洗手池					座	1	220	220						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	220	--					

项目编码		040803004001		项目名称		管道包封 (DN200管)		计量单位		m		工程量		112	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B11-1-68	管道混凝土包封 C25	m3	0.129	300	315.96		172.95	38.7	40.76				22.31		
人工单价		小计						38.7	40.76			22.31			
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								101.77							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 P.O 32.5					t	0.05547	390	21.63						
	中（粗）砂					t	0.07611	53	4.03						
	碎石5~32					t	0.17157	38.83	6.66						
	板枋材					m3	0.00774	961.15	7.44						
	其他材料费							--	0.99	--					
	材料费小计							--	40.76	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			68777.08			
1	011707001001	安全文明施工费			57552.74			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	2996.14			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	13415.56			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	23253.63			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	17887.41			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	3085.58			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	3801.07			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	1699.3			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	1878.18			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	760.21			
7	04B005	赶工费						
合计					68777.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	159197.94		159197.94
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	133171.76		133171.76
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	447185.24	18.63	83310.61
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	447185.24	0.82	3666.92
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	447185.24	8.73	39039.27
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	447185.24	1.02	4561.29
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	447185.24	0.58	2593.67
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	447185.24	5.82	26026.18
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	2147488.96	9	193274.01
合计					352471.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-管网采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	227691.32	
1.1	人工费	439.34	
1.2	材料费	225089.63	
1.3	未计价材料费	1791.82	
1.4	机械费	137.81	
1.5	企业管理费	115.71	
1.6	利润	117.01	
2	措施项目费	33.84	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	33.84	
2.2.1	安全文明施工费	28.88	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	156.4	
5	税前工程造价	227881.56	
6	增值税	20509.34	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		248390.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040602003001	微动力生物滤床设备	1. 类型:微动力生物滤床设备 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 规格、型号:9.0×5.0×1.8m(Q=45m ³ /d) 4. 参数:满足设计及规范要求 5. 含自带不同粒径生物填料, 含清水池及调节池的管材、管件、水泵、自动控制系统等所有设备及管道。	台	1	225000	225000	
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):按设计要求	m	100	16.17	1617	
3	040802001001	电杆组立	1. 名称:水泥电杆 2. 规格:按设计要求	根	1	967.43	967.43	
4	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25混凝土支墩 2. 含模版	m ³	0.08	1170.06	93.6	
5	031301017001	脚手架搭拆		项	1	13.29	13.29	
合计							227691.32	

综合单价分析表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

项目编码		040602003001		项目名称		微动力生物滤床设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
D00001	微动力生物滤床设备	台	1		225000				225000						
人工单价		小计							225000						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								225000							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	微动力生物滤床设备					台	1	225000	225000						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	225000	--					

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-137	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 ≤10mm2	10m	0.1	31.59	6.9	7.93	18.21	3.16	0.69	0.79	1.83
人工单价		小计						3.16	0.69	0.79	1.83
135.04元/工日		未计价材料费						9.7			
清单项目综合单价								16.17			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆					m	1.01	9.6	9.7		
	封铅含铅 65% 含锡35%					kg	0.006	22.89	0.14		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	10.07	0.01		
	白布					kg	0.003	23.08	0.07		
	膨胀螺栓M6					10套	0.016	1.1	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	19.22	0.02		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	硬脂酸一级					kg	0.001	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×50					套	0.0511	3.08	0.16		
	镀锌电缆卡子2×35					套	0.2342	0.77	0.18		

	塑料标志牌扁形	个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.39	--	

项目编码		040802001001		项目名称		电杆组立		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C8-2-5	立杆 单 杆 水泥 杆9m以内	根	1	76.2	2.88	58.06	30.29	76.2	2.88	58.06	30.29
人工单价		小计						76.2	2.88	58.06	30.29
120元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								967.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥电杆					根	1	800	800		
	垫木					m3	0.002	1190	2.38		
	硝基磁漆					kg	0.02	21.97	0.44		
	其他材料费							--	0.06	--	
	材料费小计							--	802.88	--	

项目编码		040503002001		项目名称		混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	0.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-833	管道支墩 (挡墩) 每处 1m3内	10m3	0.1	626.4	16.69		249.03	62.64	1.67		24.91
C5-4-11	现浇混凝土 模板工程 支墩 木模	100m2	0.2	2391.36	651.65	47.01	950.71	478.27	130.33	9.4	190.14
人工单价		小计						540.91	132	9.4	215.05
120元/工日		未计价材料费						272.7			
清单项目综合单价								1170.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C25					m3	1.01	270	272.7		
	水					m3	0.2185	3.59	0.78		
	电					kW. h	0.7642	0.67	0.51		
	塑料薄膜					m2	1.4152	0.24	0.34		

	木模板	m3	0.1074	1135.08	121.91		
	铁钉	kg	1.358	4.32	5.87		
	其他材料费			--	2.59	--	
	材料费小计			--	404.7	--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-F1	第四册第九章 脚手架搭拆费，取人工费的3.5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1	3.87	7.19		2.23	3.87	7.19		2.23
人工单价		小计						3.87	7.19		2.23
		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	7.19	--	
	材料费小计							--	7.19	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			33.84			
1	011707001001	安全文明施工费			28.88			
1.1	03B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	3.21			
1.2	03B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	3.3			
1.3	03B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	5.54			
1.4	03B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	16.83			
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	0.83			
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	1.8			
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	2.33			
6	03B005	赶工费						
合计					33.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	156.4		156.4
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	130.83		130.83
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	439.34	18.63	81.85
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	439.34	0.82	3.6
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	439.34	8.73	38.35
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	439.34	1.02	4.48
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	439.34	0.58	2.55
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	439.34	5.82	25.57
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	227881.56	9	20509.34
合计					20665.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-污水处理设备采购及安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	165220.44	
1.1	人工费	36164.91	
1.2	材料费(含未计价材)	86755.35	
1.3	机械使用费	26915.2	
1.4	企业管理费	7646.02	
1.5	利润	7739.01	
2	措施项目费	5562.17	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5562.17	
2.2.1	安全文明施工费	4654.43	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	12874.71	
5	税前工程造价	183657.32	
6	增值税	16529.16	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		200186.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:就地利用	m2	53.79	1.3	69.93	
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计施工图 3. 清单工程量同定额工程量	m3	430.63	5.38	2316.79	
3	040102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合 2. 开凿深度:详设计施工图	m3	184.56	42.71	7882.56	
4	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用挖土方	m3	37.31	18.91	705.53	
5	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	393.32	22.65	8908.7	
6	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置费	m3	184.56	35.49	6550.03	
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 含混凝土模板及支架	m3	9.62	336.41	3236.26	
8	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含混凝土模板及支架	m3	6.56	335.61	2201.6	
9	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	14.4	445.8	6419.52	
10	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 2. 含混凝土模板及支架	m3	18.65	445.8	8314.17	
11	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	23.39	949.96	22219.56	
12	040601009001	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.14	924.52	1978.47	
13	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含混凝土模板及支架	m3	2.63	859.8	2261.27	
14	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 Φ 12、Φ 14	t	6.985	4766.84	33296.38	
15	040305004001	砖砌体	1. 部位:池壁 2. 材料品种、规格:MU15水泥标砖 3. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆	m3	16.38	437.31	7163.14	
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 池内、外墙1:2水泥砂浆抹灰	m2	152.4	30.47	4643.63	
17	041101001001	墙面脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 墙高:详设计施工图	m2	92.77	14.87	1379.49	
18	011701003001	里脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	83.92	11.19	939.06	
19	04B001	告示牌	1. 详设计施工图	套	1	1500	1500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	04B002	钢丝网围网	1. 围栏高1.5m, 设大门和锁, 围栏立柱50mm方管, 丝径4mm, 网孔6cm*6cm	m2	84	140.06	11765.04	
21	010403001001	石基础	1. 围网C15毛石浆砌基础 2. 含混凝土模板及支架	m3	1	306.24	306.24	
22	040602001001	格栅	1. 材质: 1300*2000m304不锈钢管格栅 2. 其余详设计施工图	t	0.098	32422.79	3177.43	
23	04B003	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板, 厚40mm 2. 其余详设计施工图	m2	16.64	200	3328	
24	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 填料架 2. 钢材品种、规格: Φ 16圆钢均布, 间距为200mm, 50*50角钢固定于池壁	t	0.09	10913.99	982.26	
25	030307003001	钢制爬梯	1. 名称: 钢制爬梯 Φ 16@300	t	0.101	9344.47	943.79	
26	040601025001	厌氧池填料	1. 滤料品种: Φ 150弹性填料	m3	10	1199.61	11996.1	
27	040203007003	硬化路面	1. 3cm水泥浆 (M10) 2. 8cmC15混凝土垫层 3. 压实土基	m2	4.1	61.4	251.74	
28	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 回填厚度: 满足设计及规范要求	m2	141	3.75	528.75	
29	050101009001	种植土回 (换) 填	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 取土运距: 投标人自行考虑 3. 回填厚度: 200mm	m3	9	50.85	457.65	
30	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 详设计 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	m2	141	11.31	1594.71	
31	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 小灌木 2. 蓬径: Φ 5-8cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	502	3.88	1947.76	
32	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 蓬径: Φ 100-120cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	4	104.58	418.32	
33	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 紫薇 2. 蓬径: 胸径4-5cm 3. 养护期: 12个月 4. 含加基施肥等措施项	株	4	111.81	447.24	
34	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台. 次	1	5089.32	5089.32	
		技术措施						
		分部小计						
合计							165220.44	

综合单价分析表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		53.79	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-113	机械场地 平整	100m2	0.01	6.8		118.57	4.33	0.07			1.19	0.04			
人工单价		小计						0.07			1.19	0.04			
77.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		430.63	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	320		4874.39	190.83	0.32		4.87	0.19				
人工单价		小计						0.32		4.87	0.19				
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.38							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040102003001		项目名称		挖基坑石方		计量单位		m3		工程量		184.56	
清单综合单价组成明细															
定 额 编 号	定 额 项 目 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价							
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润				
C1-2-23	液 压 岩 石 破 碎 机 破 碎 岩 石 软 岩	10m3	0.1	32.4		309.51	19.32	3.24			30.95			1.93	

C1-2-55	履带式液 压挖掘机 挖碴 装 车 斗容 1.0m3	1000m3	0.001	544		5728.06	324.41	0.54		5.73	0.32
人工单价		小计						3.78		36.68	2.25
79.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.71			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	37.31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	639.89	10.73		1.78	6.4
人工单价		小计						10.73		1.78	6.4
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	393.32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	余方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	余方弃置费					m3	1	6	6		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.04	--	

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	184.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12
D00002	余方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	29.12	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							35.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	余方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	9.62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C3-3-2	现浇混凝土构件 垫层 混凝土	10m3	0.1	420	2754.43		166.98	42	275.44		16.7
C6-3-1	水处理工程 现浇 混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.00078	1193.88	1211.18	42.88	474.64	0.93	0.94	0.03	0.37
人工单价		小计						42.93	276.38	0.03	17.07
119.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								336.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电					kW. h	0.195	0.67	0.13		
	水					m3	0.21	3.59	0.75		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池底 半地 下式池底 平池底 (厚度 50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46	
C6-3-5	现浇混凝 土模板工 程 平池 底木模	100m2	0.01	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	46.14	13.59	1.53	18.34	
人工单价		小计						87.53	18.94	1.53	34.8	
120元/工日		未计价材料费						303				
清单项目综合单价								445.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C30					m3	1.01	300	303			
	水					m3	0.739	3.59	2.65			
	塑料薄膜					m2	10.4003	0.24	2.5			
	电					kW. h	0.299	0.67	0.2			
	混凝土垫块					m3	0.00137	268.99	0.37			
	铁钉					kg	0.28336	4.32	1.22			
	嵌缝料					kg	0.1	1.71	0.17			
	木模板					m3	0.00756	1135.08	8.58			
	木支撑					m3	0.00339	915.38	3.1			
	脱模剂					kg	0.1	1.46	0.15			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	321.94	--	

项目编码		040601006002		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	18.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-47	现浇钢筋 混凝土池底 半地 下式池底 平池底 (厚度) 50cm以内	10m3	0.1	413.88	53.49		164.55	41.39	5.35		16.46
C6-3-5	现浇混凝土 模板工程 平池 底木模	100m2	0.01	4613.76	1359.39	152.87	1834.24	46.14	13.59	1.53	18.34
人工单价		小计						87.53	18.94	1.53	34.8
120元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								445.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30		m3	1.01	300	303		
	水		m3	0.739	3.59	2.65		
	塑料薄膜		m2	10.4003	0.24	2.5		
	电		kW.h	0.299	0.67	0.2		
	混凝土垫块		m3	0.00137	268.99	0.37		
	铁钉		kg	0.28336	4.32	1.22		
	嵌缝料		kg	0.1	1.71	0.17		
	木模板		m3	0.00756	1135.08	8.58		
	木支撑		m3	0.00339	915.38	3.1		
	脱模剂		kg	0.1	1.46	0.15		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	321.94	--	

项目编码		040601007001		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	23.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-1-58	现浇混凝土池壁（隔墙）直、矩形（厚度）20cm以内	10m3	0.1	560.64	104.15		222.89	56.06	10.42		22.29
C6-3-8	现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模	100m2	0.1	2822.28	1426.09	211.4	1122.03	282.23	142.61	21.14	112.21
人工单价		小计						338.29	153.03	21.14	134.5
120元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								949.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土C30					m3	1.01	300	303		
	水					m3	0.7201	3.59	2.59		
	塑料薄膜					m2	31.2	0.24	7.49		
	电					kW.h	0.51	0.67	0.34		
	铁件综合					kg	1.3645	3.02	4.12		
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.598	5.03	3.01		
	嵌缝料					kg	1	1.71	1.71		
	零星卡具					kg	0.432	4.64	2		
	木支撑					m3	0.0587	915.38	53.73		

	铁钉	kg	1.3821	4.32	5.97		
	木模板	m3	0.0622	1135.08	70.6		
	脱模剂	kg	1	1.46	1.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	456.03	--	

项目编码		040601009001		项目名称		现浇混凝土池梁		计量单位	m3	工程量	2.14	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-1-77	现浇混凝土池梁连续梁	10m3	0.1	432.6	2977.09		171.98	43.26	297.71		17.2	
C6-3-29	现浇混凝土模板工程池壁基梁木模	100m2	0.05	6586.8	1852.45	269.29	2618.65	329.34	92.62	13.46	130.93	
人工单价		小计						372.6	390.33	13.46	148.13	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								924.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C25					m3	1.01	291.26	294.17			
	水					m3	0.634	3.59	2.28			
	塑料薄膜					m2	2.9715	0.24	0.71			
	电					kW.h	0.816	0.67	0.55			
	铁钉					kg	0.99655	4.32	4.31			
	嵌缝料					kg	0.5	1.71	0.86			
	木模板					m3	0.03625	1135.08	41.15			
	木支撑					m3	0.0498	915.38	45.59			
	脱模剂					kg	0.5	1.46	0.73			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	390.33	--	

项目编码		040601010001		项目名称		现浇混凝土池盖板		计量单位	m3	工程量	2.63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-83	现浇混凝土池盖 无梁盖	10m3	0.1	291.96	88.3		116.07	29.2	8.83		11.61

C6-3-13	现浇混凝土模板工程 无梁池盖 木模	100m2	0.06	4056.48	2489.89	293.7	1612.7	243.39	149.39	17.62	96.76
人工单价		小计						272.59	158.22	17.62	108.37
120元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								859.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C30				m3	1.01	300	303			
	水				m3	1.45106	3.59	5.21			
	塑料薄膜				m2	12.81	0.24	3.07			
	电				kW. h	0.816	0.67	0.55			
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25				kg	0.09354	5.03	0.47			
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71				kg	0.01062	5.03	0.05			
	干混抹灰砂浆DP M20				m3	0.00018	354.7	0.06			
	嵌缝料				kg	0.6	1.71	1.03			
	木模板				m3	0.0576	1135.08	65.38			
	脱模剂				kg	0.6	1.46	0.88			
	铁钉				kg	2.52144	4.32	10.89			
	木支撑				m3	0.07716	915.38	70.63			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	461.22	--	

项目编码		040901001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.985
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C9-1-4	普通钢筋制作安装 钢筋工程 现浇混凝土 >Φ10mm	t	1	804.36	67.68	192.52	319.78	804.36	67.68	192.52	319.78
人工单价		小计						804.36	67.68	192.52	319.78
120元/工日		未计价材料费						3382.5			
清单项目综合单价								4766.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋Φ10以外					t	1.025	3300	3382.5		
	镀锌低碳钢丝Φ1.21~0.71					kg	2.95	5.03	14.84		
	电焊条J422综合					kg	8.88	5.95	52.84		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3450.18	--	

项目编码		040305004001		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		16.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C6-1-124	砌筑导流壁、筒砖砌直池壁(厚度一砖半及以上)	10m3	0.1	1371.84	2409.76	46.1	545.39	137.18	240.98	4.61	54.54				
人工单价		小计						137.18	240.98	4.61	54.54				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								437.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.244	280	68.32						
	水					m3	0.1756	3.59	0.63						
	标准砖240×115×53					千块	0.529	325.19	172.03						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	240.98	--					

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	152.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-188	刚性防水 防水砂浆 直池壁	100m2	0.01	1575.12	794.46	51.95	626.2	15.75	7.94	0.52	6.26
人工单价		小计						15.75	7.94	0.52	6.26
119.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:2					m3	0.02111	285	6.02		
	素水泥浆					m3	0.00641	144.12	0.92		
	防水粉					kg	0.57885	1.39	0.8		
	水					m3	0.04513	3.59	0.16		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	7.94	--	

项目编码	041101001001	项目名称	墙面脚手架	计量单位	m2	工程量	92.77
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C11-4-3	钢管脚手架 双排 4m以内	100m2	0.01	905.04	222.32		359.81	9.05	2.22		3.6
人工单价		小计						9.05	2.22		3.6
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	底座					个	0.0045	5.49	0.02		
	扣件					套	0.032	5.03	0.16		
	竹脚手板					m2	0.0598	8.19	0.49		
	钢管脚手架 $\phi 48 \times 3.5$					t	0.00027	2957.26	0.8		
	尼龙安全网 $3 \times 6m$					m2	0.3208	2.2	0.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	2.22	--	

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位		m2		工程量		83.92	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C11-4-1	钢管脚手 架 单排 4m以内	100m2	0.01	664.2	190.6		264.06	6.64	1.91					2.64	
人工单价		小计						6.64	1.91					2.64	
119.86元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	扣件					套	0.0219	5.03	0.11						
	底座					个	0.0024	5.49	0.01						
	钢管脚手架 φ48×3.5					t	0.00021	2957.26	0.62						
	竹脚手板					m2	0.0511	8.19	0.42						
	尼龙安全网3×6m					m2	0.3208	2.2	0.71						
	其他材料费							--	0.04	--					
	材料费小计							--	1.91	--					

项目编码	04B001	项目名称	告示牌	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	告示牌	套	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	告示牌					套	1	1500	1500		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1500	--	

项目编码		04B002		项目名称		钢丝网围网		计量单位	m2	工程量	84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-7-16	金属围网 安装	m2	1	38.16	28.44	6.46	22	38.16	28.44	6.46	22
人工单价		小计						38.16	28.44	6.46	22
120元/工日		未计价材料费						45			
清单项目综合单价								140.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢综合					kg	3.1	2.97	9.21		
	金属围网					m2	1	45	45		
	白布					kg	0.1	23.08	2.31		
	合页					套	2	7.63	15.26		
	低碳钢焊条综合					kg	0.03	5.95	0.18		
	钢锯条					根	0.2	0.27	0.05		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.03	20.14	0.6		
	其他材料费							--	0.51	--	
	材料费小计							--	73.44	--	

项目编码		010403001001		项目名称		石基础		计量单位	m3	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A4-97	石基础 毛石料 现拌砂浆	10m3	0.1	1225.2	524.26	95.85	553.82	122.52	52.43	9.59	55.38
人工单价		小计						122.52	52.43	9.59	55.38
120元/工日		未计价材料费						66.32			
清单项目综合单价								306.24			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	毛石综合					m3	1.122	59.11	66.32		
	水泥砂浆M5.0					m3	0.3987	130.78	52.14		
	水					m3	0.079	3.59	0.28		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	118.75	--	

项目编码		040602001001		项目名称		格栅		计量单位	t	工程量	0.098	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
C6-2-3	格栅制作 、安装 不锈钢 0.3t以内	t	1	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	
人工单价		小计						11139.8	1757.49	2111.76	4428.74	
135元/工日		未计价材料费						12985				
清单项目综合单价								32422.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	不锈钢型钢综合					t	1.06	12250	12985			
	硝酸纯度98%					kg	2	1.83	3.66			
	氢氟酸45%					kg	1	5.03	5.03			
	不锈钢型钢					kg	70.2	19.22	1349.24			
	不锈钢焊条综合					kg	9.36	26.81	250.94			
	镀锌低碳钢丝10# φ3.25					kg	0.98	5.03	4.93			
	板枋材					m3	0.008	961.15	7.69			
	枕木2500×250×200					根	0.1	181.62	18.16			
	棉纱					kg	4	7.32	29.28			
	破布					kg	3	1.74	5.22			
	钙基润滑脂					kg	1.2	12.41	14.89			
	煤油					kg	5.5	6.18	33.99			
	其他材料费								--	34.45	--	
	材料费小计								--	14742.49	--	

项目编码		04B003		项目名称		不锈钢盖板		计量单位	m2	工程量	16.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00004	不锈钢盖 板	m2	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢盖板					m2	1	200	200		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	200	--	

项目编码		010606013001		项目名称		零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-233	铁件制作 、安装	t	1	4175.4	773.26	495.14	1887.39	4175.4	773.26	495.14	1887.39
人工单价		小计						4175.4	773.26	495.14	1887.39
120元/工日		未计价材料费						3582.8			
清单项目综合单价								10913.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢板综合					kg	636	3.3	2098.8		
	钢筋综合					kg	424	3.5	1484		
	低合金钢焊条E43系列					kg	129.96	5.95	773.26		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	4356.06	--	

项目编码		030307003001		项目名称		钢制爬梯		计量单位	t	工程量	0.101
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B3-6-54	直梯 制 作安装	t	1	2729.04	290.63	1041.51	1573.29	2729.04	290.63	1041.51	1573.29
人工单价		小计						2729.04	290.63	1041.51	1573.29
120元/工日		未计价材料费						3710			

清单项目综合单价				9344.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢材	t	1.06	3500	3710		
	低碳钢焊条J427	kg	24.46	5.95	145.54		
	氧气	m3	16.5	3.48	57.42		
	乙炔气	kg	5.5	11.9	65.45		
	尼龙砂轮片φ100	片	2.08	5.31	11.04		
	其他材料费			--	11.18	--	
	材料费小计			--	4000.63	--	

项目编码		040601025001		项目名称		厌氧池填料		计量单位	m3	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C6-1-184	滤料铺设 颗粒活性 炭	10m3	0.1	1367.88	9901.95	182.42	543.82	136.79	990.2	18.24	54.38
人工单价		小计						136.79	990.2	18.24	54.38
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1199.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	颗粒活性炭					m3	1.1129	850	945.97		
	其他材料费							--	44.24	--	
	材料费小计							--	990.2	--	

项目编码		040203007003		项目名称		硬化路面		计量单位		m2		工程量		4.1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-36- [C2-3- 42]*7	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 8cm	100m2	0.01	940.92	3047.74		374.07	9.41	30.48					3.74	
A11-1- [A11- 3]*17	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚3mm	100m2	0.01	1010.72	308.81		456.88	10.11	3.09					4.57	
人工单价		小计						19.52	33.57			8.31			
127.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.4							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	脱模剂		kg	0.00458	1.46	0.01		
	钢模板		kg	0.01584	3.38	0.05		
	水		m3	0.030072	3.59	0.11		
	预拌混凝土（抗折45#）		m3	0.0816	364.08	29.71		
	电		kW. h	0.02906	0.67	0.02		
	铁件综合		kg	0.013	3.02	0.04		
	水泥砂浆M10		m3	0.0204	148.68	3.03		
	其他材料费				--	0.6	--	
	材料费小计				--	33.57	--	

项目编码		050101010001		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	141
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-15	整理绿化 种植地	10m2	0.1	26.06			11.39	2.61			1.14
人工单价		小计						2.61			1.14
80.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		050101009001		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-18	人工回填 种植土	10m3	0.1	120			52.48	12			5.25
人工单价		小计						12			5.25
80元/工日		未计价材料费						33.6			
清单项目综合单价								50.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	种植土					m3	1.05	32	33.6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	33.6	--	

项目编码		050102012001		项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	141
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-235	栽植草皮 铺种 播 种	10m2	0.1	21.54	17.3		9.42	2.15	1.73		0.94
D1-405	加施基肥 草坪 播 种	100m2	0.01	27.36			11.97	0.27			0.12
D1-376	施工期的 植物养护 草坪 播 种	10m2/月	0.1	6.24	1.11	0.68	2.73	0.62	0.11	0.07	0.28
D1-376备 注1*2	施工期的 植物养护 草坪 播 种	10m2/月	0.1	8.74	1.55	0.95	3.82	0.87	0.16	0.1	0.38
D1-376备 注2*9	施工期的 植物养护 草坪 播 种	10m2/月	0.1	16.85	3.01	1.82	7.37	1.69	0.3	0.18	0.74
人工单价		小计						5.6	2.3	0.35	2.46
116.91元/工日		未计价材料费						0.6			
清单项目综合单价							11.31				
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	草种					kg	0.0252	18	0.45		
	水					m3	0.121945	3.59	0.44		
	无纺布					m2	1.1	1.54	1.69		
	复合肥					kg	0.0385	4	0.15		
	药剂					kg	0.006681	15.44	0.1		
	肥料					kg	0.021267	2.89	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.9	--	

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		502	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
D1-191	栽植灌木 (裸根) 冠径 ≤20cm	100株	0.01	22.68	1.16		9.92	0.23	0.01				0.1		

D1-320*5.4	施工期的植物养护单株常绿灌木 冠径≤50cm	10株/月	0.1	10.89	1.56		4.76	1.09	0.16		0.48
D1-383	加施基肥单株灌木,冠径≤50cm	100株	0.01	13.84			6.05	0.14			0.06
人工单价		小计						1.46	0.17		0.64
114.96元/工日		未计价材料费						1.61			
清单项目综合单价							3.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	灌木				株	1.05	1.5	1.58			
	水				m3	0.028566	3.59	0.1			
	药剂				kg	0.001026	15.44	0.02			
	肥料				kg	0.016902	2.89	0.05			
	复合肥				kg	0.00735	4	0.03			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	1.78	--		

项目编码		050102002002		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-184	栽植灌木 (带土球) 冠径 ≤150cm	100株	0.01	2160	3.62		944.6	21.6	0.04		9.44
D1-385	加施基肥 单株灌木 ,冠径 ≤150cm	100株	0.01	24.96			10.91	0.25			0.1
D1-322	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.1	7.37	0.91		3.22	0.74	0.09		0.32
[D1- 322备注 1]*2	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.01	10.32	1.28		4.51	0.1	0.01		0.04
[D1- 322备注 2]*3	施工期的 植物养护 单株常绿 灌木 冠 径 ≤150cm	10株/月	0.1	8.84	1.09		3.86	0.88	0.11		0.38

[D1-322备注3]*6	施工期的植物养护单株常绿灌木冠径≤150cm	10株/月	0.1	13.26	1.63		5.8	1.33	0.16		0.58
人工单价		小计						24.9	0.41		10.86
119.42元/工日		未计价材料费						68.41			
清单项目综合单价								104.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红叶石楠球120cm				株	1.05	65	68.25			
	水				m3	0.075575	3.59	0.27			
	复合肥				kg	0.0391	4	0.16			
	药剂				kg	0.002608	15.44	0.04			
	肥料				kg	0.035521	2.89	0.1			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	68.82	--		

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-151	栽植乔木 全冠苗、 带土球 胸径 ≤4cm/地 径≤6cm	100株	0.01	840	14.51		367.35	8.4	0.15		3.68
D1-377	加施基肥 乔木, 胸 径≤5cm	100株	0.01	32.8			14.35	0.33			0.14
D1-311	施工期的 植物养护 落叶乔木 胸径 ≤5cm	10株/月	0.1	17.23	3.14		7.53	1.72	0.31		0.75
D1-311备 注1*2	施工期的 植物养护 落叶乔木 胸径 ≤5cm	10株/月	0.1	24.12	4.41		10.55	2.41	0.44		1.05
D1-311备 注2*3	施工期的 植物养护 落叶乔木 胸径 ≤5cm	10株/月	0.1	20.68	3.78		9.04	2.07	0.38		0.91
D1-311备 注3*6	施工期的 植物养护 落叶乔木 胸径 ≤5cm	10株/月	0.1	31.02	5.68		13.55	3.1	0.57		1.35
人工单价		小计						18.03	1.85		7.88
118.93元/工日		未计价材料费						84.05			

清单项目综合单价				111.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紫薇D4-5cm	株	1.05	80	84		
	水	m3	0.234884	3.59	0.84		
	复合肥	kg	0.01335	4	0.05		
	药剂	kg	0.017658	15.44	0.27		
	肥料	kg	0.2511	2.89	0.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	85.9	--	

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C11-6-13	大型施工机械设备进出场履带式挖掘机1m3以外	台次	1	1440	197.29	2879.54	572.49	1440	197.29	2879.54	572.49
人工单价		小计						1440	197.29	2879.54	572.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5089.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌低碳钢丝（综合）					kg	10	5.03	50.3		
	草袋					m2	9.58	3.21	30.75		
	枕木					m3	0.08	1452.99	116.24		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	197.29	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			5562.17			
1	011707001001	安全文明施工费			4654.43			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	242.3			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	1084.95			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	1880.58			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	1446.6			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	249.54			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	307.4			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	137.43			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	151.89			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	61.48			
7	04B005	赶工费						
合计					5562.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	12874.71		12874.71
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	10769.91		10769.91
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	36164.91	18.63	6737.52
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	36164.91	0.82	296.55
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	36164.91	8.73	3157.2
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	36164.91	1.02	368.88
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	36164.91	0.58	209.76
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	36164.91	5.82	2104.8
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	183657.32	9	16529.16
合计					29403.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：云顶村孟尔、大云顶组-土建部分

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	46219.71	
1.1	人工费	13543.45	
1.2	材料费（含未计价材）	28964.5	
1.3	机械使用费	380.92	
1.4	企业管理费	1656.84	
1.5	利润	1673.99	
2	措施项目费	2082.98	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2082.98	
2.2.1	安全文明施工费	1743.04	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	4821.46	
5	税前工程造价	53124.15	
6	增值税	4781.17	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		57905.32	

综合单价分析表

工程名称：云顶村-资源化利用

项目编码		040101002012		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		64.26	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-14	人工挖沟、 槽土方 三类土 深度2m以 内	100m3	0.01	4415.76			438.88	44.16						4.39	
人工单价		小计						44.16					4.39		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.55							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040102002013		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	27.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2-6	人工凿沟 槽 极软 岩	100m3	0.01	5727.76			569.28	57.28			5.69
人工单价		小计						57.28			5.69
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.97			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040103001030		项目名称		原土石回填		计量单位		m3		工程量		81.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-61	人工填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	2688.48	5.56		267.2	26.88	0.06					2.67	
人工单价		小计						26.88	0.06					2.67	

79.98元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				29.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.0155	3.59	0.06		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.06	--	

项目编码		040103002050		项目名称		土方弃置		计量单位	m3	工程量	10.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-1-283+[C1-1-284]*9	自卸汽车(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	16278.8	124.04	0.21	0.04	16.28	0.12
D00001	土方弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.21	6.04	16.28	0.12
80.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	土方弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		040501004041		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	425
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								40.06			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	U-PVCDN110					m	1	25	25		

细	丙酮	kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂	kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布	张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.08	--	

项目编码		040501004042		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	85
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-299	塑料管安 装(黏结) 管外径 110mm以 内	10m	0.1	107.16	0.84		42.6	10.72	0.08		4.26
人工单价		小计						10.72	0.08		4.26
120.04元/工日		未计价材料费						30			
清单项目综合单价								45.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	U-PVC抗紫外线DN110					m	1	30	30		
	丙酮					kg	0.0047	9.98	0.05		
	黏接剂					kg	0.0032	2.38	0.01		
	砂布					张	0.0522	0.56	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	30.08	--	

项目编码		031004014005		项目名称		清扫口		计量单位	个	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-96	地面扫除 口安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	106.8	0.49		61.57	10.68	0.05		6.16
人工单价		小计						10.68	0.05		6.16
120元/工日		未计价材料费						6.06			
清单项目综合单价								22.95			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地面扫除口					个	1.01	6	6.06		
	粘接剂					kg	0.02	2.38	0.05		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-36	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 15cm	100m2	0.01	1180.32	4609.56		469.24	11.8	46.1		4.69
人工单价		小计						11.8	46.1		4.69
119.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	脱模剂					kg	0.00857	1.46	0.01		
	钢模板					kg	0.03474	3.38	0.12		
	水					m3	0.02175	3.59	0.08		
	预拌混凝土C25					m3	0.153	291.26	44.56		
	电					kW. h	0.0544	0.67	0.04		
	铁件综合					kg	0.055	3.02	0.17		
	其他材料费							--	1.13	--	
	材料费小计							--	46.1	--	

项目编码		040103002051		项目名称		拆除垃圾弃置		计量单位	m3	工程量	5.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-2-54	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	544		6706.76	324.41	0.54		6.71	0.32
C1-2-73+[C1-2-74]*9	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距10km以内	1000m3	0.001	208	43.08	29118.87	124.04	0.21	0.04	29.12	0.12
D00003	拆除垃圾弃置费	m3	1		6				6		
人工单价		小计						0.75	6.04	35.83	0.44
79.79元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							43.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	拆除垃圾弃置费					m3	1	6	6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.04	--	

项目编码		050301006013		项目名称		洗手池		计量单位	座	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00004	洗手池	座	1		220				220		
人工单价		小计							220		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								220			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手池					座	1	220	220		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	220	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施			2082.98			
1	011707001001	安全文明施工费			1743.04			
1.1	04B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67	90.74			
1.2	04B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3	406.3			
1.3	04B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2	704.26			
1.4	04B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4	541.74			
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69	93.45			
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85	115.12			
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38	51.47			
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42	56.88			
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17	23.02			
7	04B005	赶工费						
合计					2082.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：云顶村-资源化利用

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	4821.46		4821.46
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	4033.23		4033.23
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	13543.45	18.63	2523.14
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	13543.45	0.82	111.06
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	13543.45	8.73	1182.34
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	13543.45	1.02	138.14
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	13543.45	0.58	78.55
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费	13543.45	5.82	788.23
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率	53124.15	9	4781.17
合计					9602.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：云顶村-资源化利用

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：云顶村-资源化利用

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价