

招标工程量清单

招 标 人：贵阳市花溪区中医院

(单位盖章)

造价咨询人：贵州恒立天诚工程咨询有限公司

(单位盖章)

2024年02月04日

招标工程量清单

招标人：贵阳市花溪区中医院
(单位盖章)

造价咨询人：贵州恒立天诚工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张家智
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：桂国娟
(签字或盖章)

编制人：赵月
(造价人员签字盖专用章)

复核人：李静
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年02月04日

复核时间：2024年02月04日

评审材料设备

工程名称：贵阳市花溪区中医院治未病中心装修改造项目

评审项目工程量清单与计价表

工程名称：贵阳市花溪区中医院治未病中心装修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011605001001	地面地砖及粘接层拆除	1.地面瓷砖拆除，厚度10mm 2.水泥砂浆粘接层拆除，厚度40mm 3.拆除物品转运至正规建筑垃圾堆放场地	m2	504.91			
2	011601001001	砖砌体拆除	1.室内砖砌墙体拆除 2.拆除厚度，厚度200mm 3.拆除物品转运至正规建筑垃圾堆放场地	m3	95.41			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.顶面拆除 2.拆除厚度，轻钢龙骨石膏板顶面，整体厚度按30mm计算 3.拆除物品转运至正规建筑垃圾堆放场地	m2	459.16			
4	011614001001	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除 2.重量；1594KG 3.拆除物品转运至正规建筑垃圾堆放场地	台	14			
5	011614001002	暖气罩拆除	1.材质:塑料复合风管 2.厚度；20mm 3.拆除物品转运至正规建筑垃圾堆放场地	m2	103.32			
6	011610001001	木门窗拆除	1.成品套装木门拆除 2.规格；0921/1521 3.拆除物品转运至正规建筑垃圾堆放场地	樘	23			
7	011609002001	隔断隔墙拆除	1.铝合金玻璃隔断拆除 2.高2500mm，厚度100mm 3.拆除物品转运至正规建筑垃圾堆放场地	m2	133.88			
8	010103002001	余方弃置	1.拆除垃圾外运，运距暂按18km	m3	158.58			
		分部小计						
		地面						
9	011103004001	PVC卷材地面	1.40mm厚水泥砂浆找平层 2.界面剂 3.4mm厚自流平 4.自流平打磨 5.面层材料品种、规格:同质透芯pvc塑胶地板，20m*2m*2	m2	458.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011102003001	块料楼地面	1.4mm涂膜防水 2.20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3.240mm陶粒混凝土回填 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.40mm厚1:3水泥砂浆粘结层 6.400mm*400mm加工砖 7.专业美缝勾缝, 2mm	m2	25			
11	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢, 厚度1.0	m2	27.56			
		分部小计						
		墙面						
12	011207001001	轻钢龙骨阻燃板基层, 医疗板隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨, 中距 竖≤603mm,横≤1500mm 2.15mm厚阻燃板双面封板 3.中间填充玻璃棉, 厚度80mm 4.面层4mm厚医疗板	m2	500.71			
13	010401003001	蒸压加气砖砌墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砖 600*200*100 2.墙体类型:轻质砖	m3	5.77			
14	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:轻质砖 2.面层厚度、砂浆配合比:面层用1; 3水泥砂浆粉糊, 厚度20mm	m2	106.9			
15	010801002001	木质门带套(单开)	1.成品木质单开门:1000mm*2100mm	樘	21			
16	010801002005	木质门带套(双开)	1.成品木质双开门:1500mm*2100mm	樘	2			
17	010801002004	木质门带套(单开)	1.成品木质单开门:800mm*2100mm	樘	3			
18	010801002006	木质门带套(单开)	1.成品木质单开门:900mm*2100mm	樘	1			
19	010805005001	铝合金玻璃推拉门	1.门代号及洞口尺寸:1600mm*2100mm 2.框材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃	m2	3.36			
20	010805001001	电子感应门框	1.门尺寸: 5224电动感应门 2.边框40*40镀锌管基层15mm阻燃板, 包1.2mm厚玫瑰金不锈钢, 边框宽300mm, 厚200mm	m2	7.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010805001002	电子感应门	1.门尺寸：5224电动感应门 2.C16槽钢主梁 3.电动门电机 4.电动门轨道 5.12mm钢化玻璃 6.内外设置红外线感应探头	套	1			
22	010808005001	石材门窗套	1.门尺寸0921 2.门框材料：爵士白大理石 3.石材宽度;120mm，门框厚度120mm 4.木框基层;15mm阻燃板	m	10.68			
23	011210001001	卫生间抗倍特板隔断	1.部位：卫生间隔断 2.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板，材料品种暂估，结算时按实计取 3.其他：详见设计施工图纸	m2	17.45			
24	011204003001	块料墙面	1.涂膜防水2mm厚，返墙高度1800mm 2.400mm*800mm加工砖 3.专业美缝勾缝，2mm	m2	99.78			
25	011206002001	镜子	1.基层：陶瓷砖面 2.材质：5mm厚镜面玻璃 3.边框：玫瑰金不锈钢边框	m2	2.6			
26	011204001001	石材墙面	1.木龙骨基层，15mm阻燃板 2.15mm爵士白大理石面层，打蜡抛光	m2	10.5			
27	011207002001	茶镜面贴花格	1.木龙骨基层，15mm阻燃板 2.5mm茶镜 3.40mm厚成品花格 4.油漆三底三面	m2	4			
28	011507003003	灯箱	1.成品广告灯箱 2.1mm厚玫瑰金不锈钢线条收边(50mm*20mm) 3.其他：详见设计施工图纸	套	1			
		分部小计						
		顶面						
29	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 3.其他：详见设施工图纸	m2	479.52			
30	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:复合式烤漆T形龙骨吊顶 明架式吊顶 2.面层材料品种、规格:300mm*3000mm铝扣板 3.其他：详见设计施工图纸	m2	24.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010810002001	木窗帘盒	1.30*40木龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板, 10mm纸面石膏板 3.其他: 详见设计施工图纸	m	44.9			
32	010810001001	遮光窗帘	1.布艺窗帘 2.铝合金轨道	m	44.9			
33	010810001002	医用隔断帘	1.医用隔断帘 2.铝合金轨道	m	62.3			
34	011304001001	灯带(槽)	1.灯槽 2.15mm阻燃板基层 3.9.5mm石膏板面层	m2	46.11			
35	011502002001	木质装饰线	1.工程内容: 实木线条、实木角花 2.线条材料品种、规格、颜色:40mm*80mm成品实木线条 3.油漆种类: 2遍调和漆, 三底三面	m	334.46			
36	011407002001	天棚喷刷涂料	1.第一遍腻子挂纤维网 2.第二遍腻子 3.腻子打磨 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍	m2	544.1			
		分部小计						
		家具						
37	011501020001	服务台	1.订做成品 3.材料种类: 20mm成品多层实木免漆板, 爵士白大理石 3.其他: 详见设计施工图纸	m	4			
38	011501014001	抽血台	1.订做成品 2.材料种类: 20mm成品多层实木免漆板, 爵士白大理石 3.其他: 详见设计施工图纸	m	2.4			
39	011501003001	大厅柜子及更衣间柜子	1.订做成品 2.材料种类: 20mm成品多层实木免漆板 3.其他: 详见设计施工图纸	m2	14.2			
		分部小计						
		脚手架						
40	011701003001	天棚脚手架	1.名称: 天棚脚手架 2.其他: 详见设计施工图纸	m2	504.48			
41	011701003002	墙面脚手架	1.名称: 墙面脚手架 2.其他: 详见设计施工图纸	m2	610.99			
		分部小计						
42	011703001001	垂直运输	1.投标人综合考虑 2.其他: 详见施工图纸	m2	504.48			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
6	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
9	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	27500		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		50000		

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	50000	
合计			50000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强弱电						
1	030404017001	配电箱AP1	1.名称:AP1配电箱 2.规格:800mm*600mm, 镀锌铁皮箱体 3.其他:满足设计使用要求	台	1			
2	030404017003	配电箱AP2、KAP1	1.名称:AP2、KAP1配电箱 2.型号:20位空开 3.规格:430mm*210mm 4.其他:满足设计使用要求	台	2			
3	030404017004	配电箱AP3、AP4	1.名称:AP3、AP4配电箱 2.型号; 12位空开 3.规格:300mm*210mm 4.其他:满足设计使用要求	台	2			
4	030404017005	配电箱AL1	1.名称:AL1配电箱 2.型号; 12位空开 3.规格:300mm*210mm 4.其他:满足设计使用要求	台	1			
5	030404017006	配电箱AL2、AL3	1.名称:AL2、AL3配电箱 2.型号; 8位空开 3.规格:300mm*210mm 4.其他:满足设计使用要求	台	2			
6	030404017007	配电箱 柜式空调空开箱	1.名称:柜式空调空开箱 2.其他:满足设计使用要求	台	5			
7	030501005001	弱电箱	1.名称:弱电箱 2.类别:多媒体箱 3.规格:400mm*325mm 4.带48口交换机 5.其他:满足设计使用要求	台	2			
8	030815001001	管架制作安装	1.名称:管道支吊架制作与安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计要求	kg	42.5			
9	030411001009	PVC配管	1.名称:PVC75管 2.材质:塑料 3.规格:φ75 4.其他:支架另列清单计算	m	90.37			
10	030411001008	PVC配管	1.名称:PVC50管 2.材质:塑料 3.规格:φ50 4.其他:支架另列清单计算	m	139.14			
11	030411001011	PVC配管	1.名称:线管 2.材质:pvc 3.规格:32mm	m	119.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001010	PVC配管	1.名称:线管 2.材质:pvc 3.规格:20mm	m	3720.5			
13	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV4*50+1*25 3.规格:YJV4*50+1*25	m	90.73			
14	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV4*25+1*16 3.规格:YJV4*25+1*16	m	10.94			
15	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:yjv5*10 3.规格:yjv5*10	m	168.62			
16	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:yjv3*6 3.规格:yjv3*6	m	20.76			
17	030411004001	配线BV4	1.名称:铜芯电线 2.型号:bv4	m	3747.4			
18	030411004003	配线BV2.5	1.名称:铜芯电线 2.型号:BV2.5	m	2754.8			
19	030411004008	配线6类网线	1.名称:网线CAT-6A 2.型号:6类屏蔽网线 3.规格:6类屏蔽网线	m	1105.8			
20	030404035001	插座	1.名称:单相二极三极插座 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 含底盒	个	344			
21	030404035002	插座	1.名称:16A空调插座 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 含底盒	个	18			
22	030502012001	网络插座	1.名称:网络插座 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 含底盒	个	48			
23	040801029001	照明开关 三开单控	1.名称:三开单控 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 含底盒	个	1			
24	040801029002	照明开关 两开单控	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 含底盒	个	21			
25	040801029003	照明开关 单开单控	1.名称:单开单控 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 含底盒	个	7			
26	040801029004	照明开关 两开双控	1.名称:双联双控开关 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 含底盒	个	5			
27	040801029005	照明开关 时控开关	1.名称:时控开关 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装	个	2			
28	030412001001	300*600led平板灯	1.名称:led平板灯 2.型号:300mm*600mm 3.规格:300mm*600mm	套	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030412001004	300*300LED平板灯	1.名称:led平板灯 2.型号:300mm*300mm 3.规格:300mm*300mm	套	11			
30	030412001002	射灯	1.名称:led射灯 2.型号:6w	套	14			
31	030412001003	筒灯	1.名称:led筒灯 2.型号:10w	套	166			
32	030412004001	装饰灯灯带	1.名称:led灯带 2.满足使用要求	m	10			
33	030412004002	装饰灯线性灯	1.名称:led线性灯 2.满足使用要求	m	6			
34	030412005001	安全出口指向灯	1.名称:疏散指示灯/安全出口标志灯 2.规格:330mm*120mm	套	12			
35	030404033001	风扇	1.名称:换气扇	台	6			
36	030412005002	应急灯	1.名称:应急灯 2.规格:9寸 3.安装形式:暗装	套	9			
37	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	260			
		分部小计						
		给排水						
38	031001006001	塑料管	1.安装部位:给水管 2.材质、规格:DN20PPR管 3.连接形式:热熔 4.其他:支架另列清单计算 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒, 满足设计要求	m	78.6			
39	031001006003	塑料管	1.安装部位:给水管 2.材质、规格:DN25PPR管 3.连接形式:热熔 4.其他:支架另列清单计算 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒, 满足设计要求	m	65.3			
40	031001006004	塑料管	1.安装部位:给水管 2.材质、规格:DN32PPR管 3.连接形式:热熔 4.其他:支架另列清单计算 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒, 满足设计要求	m	41.8			
41	031001006005	塑料管	1.安装部位:给水管 2.材质、规格:DN40PPR管 3.连接形式:热熔 4.其他:支架另列清单计算 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒, 满足设计要求	m	5.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031001006006	塑料管	1.安装部位:给水管 2.材质、规格:DN50PPR管 3.连接形式:热熔 4.其他:支架另列清单计算 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒, 满足设计要求	m	32			
43	031003001001	螺纹阀门	1.类型:阀门DN50 2.材质:RRP阀门 3.连接形式:热熔连接	个	2			
44	031001006007	塑料管	1.安装部位:排水管 2.材质、规格:DN110PVC管 3.连接形式:胶粘 4.其他:支架另列清单计算	m	63.69			
45	031001006002	塑料管	1.安装部位:排水管 2.材质、规格:DN75PVC管 3.连接形式:胶粘 4.其他:支架另列清单计算	m	36.54			
46	030815001002	管架制作安装	1.名称:管道支吊架制作与安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计要求	kg	65.8			
47	031004004001	洗手盆	1.定制成品洗手盆 2.材质:木质柜体, 石材台面, 陶瓷盆, 感应龙头 3.规格、类型:单盆 4.配一个小厨宝	组	12			
48	031004004003	洗手盆	1.定制成品洗手盆 2.材质:木质柜体, 石材台面, 陶瓷盆, 感应龙头 3.规格、类型:单盆 4.未配一个小厨宝	组	1			
49	031004006001	大便器	1.陶瓷蹲便器 2.独立水箱	组	4			
50	031004007001	小便器	1.陶瓷小便器 2.感应冲水阀	组	2			
51	031004004002	拖布池	1.拖布池 2.材质: 陶瓷	组	1			
52	011503005001	金属靠墙扶手	1.卫生间安全扶手 2.材质: 金属体橡胶面	套	4			
		分部小计						
		监控						
53	030507008003	监控	1.名称:监控 2.安装方式:顶面安装 3.清晰度: 400万像素 4.其他: 满足使用要求	台	7			
54	030507008004	监控摄像设备	1.名称:监控主机 2.安装方式:摆放 3.主机带4T存储硬盘	台	1			
55	030507009001	视频控制设备	1.名称:显示器 2.规格:22寸	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030501012001	交换机	1.名称:交换机 2.型号:16口	台	1			
57	030411001005	配管	1.名称:线管 2.材质:pvc 3.规格:20mm	m	236.98			
58	030411004007	配线	1.名称:网线 2.型号:6类屏蔽网线 3.规格:6类屏蔽网线	m	236.98			
		分部小计						
		消防						
59	030904001001	烟感	1.名称:烟感	个	28			
60	030904001002	点型探测器	1.名称:手动报警装置	个	1			
61	030904001003	点型探测器	1.名称:感光探测器	个	1			
62	030904004001	消防警铃	1.名称:消防喇叭	个	6			
63	030411004006	配线RVS2*1.5	1.名称:铜芯电线 2.型号:RVS2*1.5 3.规格:RVS2*1.5	m	369.44			
64	030411001006	配管	1.名称:线管 2.材质:pvc 3.规格:20mm	m	362.84			
65	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:消防管 2.材质、规格:DN32镀锌管 3.连接形式:螺纹连接	m	108.96			
66	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:消防管 2.材质、规格:DN50镀锌管 3.连接形式:螺纹连接	m	9			
67	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:消防管 2.材质、规格:DN65镀锌管 3.连接形式:螺纹连接	m	122			
68	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:消防管 2.材质、规格:DN100镀锌管 3.连接形式:螺纹连接	m	9.42			
69	030901013001	灭火器	1.形式:手提式灭火器	组	7			
70	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:消防喷淋头 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	61			
		分部小计						
71	031301017001	脚手架搭拆	1.投标人综合考虑 2.其他: 详见施工图纸	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：电气设备安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：电气设备安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价